บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง โทร. ๐๗๕-๕๑๗๓๙๙
ที่ **วันที่** ๒๘ มกราคม ๒๕๖๘
เรื่อง กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ทางเท้าและลานอเนกประสงค์ศาลาอเนกประสงค์ประจำที่ว่าการอำเภอปากพนัง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ทางเท้าและลานอเนกประสงค์ศาลาอเนกประสงค์ประจำที่ว่าการอำเภอปากพนัง ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวนเงิน ๒,๔๕๒,๐๑๔.- บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันสิบสี่บาทถ้วน) นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบเอกสารกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ทางเท้าและลานอเนกประสงค์ศาลาอเนกประสงค์ประจำที่ว่าการอำเภอปากพนัง ต.ปากพนัง ประกอบกับหลักเกณฑ์ การพิจารณาดังกล่าว

ประเภทงานอาคาร

๑. ค่าแรงงาน + ค่าวัสดุ	จำนวน	๑,๘๗๘,๕๘๒.๔๒	บาท
ค่า Factor F = ๑.๓๐๕๓	จำนวน	๕๗๓,๕๓๑.๒๑	บาท อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ %
รวมค่าก่อสร้าง	**จำนวน**	**๒,๔๕๒,๑๑๓.๖๓**	**บาท**
คิดเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น	**เป็นเงิน**	**๒,๔๕๒,๐๐๐.๐๐**	**บาท**

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ทางเท้าและลานอเนกประสงค์ศาลาอเนกประสงค์ประจำที่ว่าการอำเภอปากพนัง ต.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๒,๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
- เพื่อโปรดพิจารณา

(นายเดชาธร ตันธนทินภัทร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายกิตติพงษ์ รองเดช)
นายอำเภอปากพนัง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายนฤนัย เกษา)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมคิด กาญจนหิรัญ)
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกิตติชัย อินทมะโน)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ทางเท้าและลานอเนกประสงค์ศาลาอเนกประสงค์ประจำที่ว่าการอำเภอปากพนัง ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๔๕๒,๐๑๔.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างลานเอนกประสงค์พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๒๒.๕ ตร.ม. และก่อสร้างรางระบายน้ำยาว ๑๙๘ เมตร ตามแบบแปลนที่ว่าการอำเภอปากพนังกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน ๒,๔๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายนฤนัย เกษา ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นายสมคิด กาญจนหิรัญ กรรมการ

๗.๓ นายกิตติชัย อินทมะโน กรรมการ

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน,ทางเท้าและลานเอนกประสงค์ศาลาเอนกประสงค์ประจำอำเภอปากพนัง สถานที่ก่อสร้าง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช จำนวนแผ่น...2....

ปริมาณงาน ก่อสร้างลานเอนกประสงค์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,422.5 ตร.ม. และก่อสร้างรางระบายน้ำยาว 198 เมตร
ตามแบบแปลนที่ว่าการอำเภอปากพนัง กำหนด

เจ้าของแบบ/งาน ที่ว่าการอำเภอปากพนัง แบบเลขที่.....

ประมาณการเมื่อวันที่..28..เดือน ...มกราคม....พ.ศ. ..2568.. ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานก่อสร้างลานเอนกประสงค์**								
1.1	ปรับพื้นที่ (เหมาจ่าย)	1.00	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
1.2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ (หนาโดยเฉลี่ย 0.05 เมตร)	121.13	ลบ.ม	700.93	84,903.65	112.00	13,566.56	98,470.21	
1.3	งานคอนกรีต 240 กก./ตร.ม. (เทคอนกรีต หนา 0.10 เมตร	363.38	ลบ.ม	2,620.00	952,055.60	419.00	152,256.22	1,104,311.82	
1.4	WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 m.#	2,422.50	ตร.ม.	32.00	77,520.00	5.00	12,112.50	89,632.50	
1.5	ค่าไม้แบบ	68.85	ตร.ม.	150.00	10,327.50	139.00	9,570.15	19,897.65	
1.6	เหล็ก RB Ø 15 mm.	636.63	กก.	21.53	13,706.64	3.60	2,291.87	15,998.51	
	รวมหมวดงาน ที่ 1							**1,333,310.69**	
2	**งานก่อสร้างรางระบายน้ำ**								
2.1	งานขุดดิน	71.28	ลบ.ม	-	-	112.00	7,983.36	7,983.36	
2.2	งานทรายรองพื้นปรับระดับ	5.94	ลบ.ม	700.93	4,163.52	104.00	617.76	4,781.28	
2.3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	11.88	ลบ.ม	1,800.00	21,384.00	426.00	5,060.88	26,444.88	
2.4	งานคอนกรีต 240 กก./ตร.ม.	25.74	ลบ.ม	2,620.00	67,438.80	466.00	11,994.84	79,433.64	
2.5	งานแบบหล่อ	356.00	ตร.ม.	150.00	53,400.00	139.00	49,484.00	102,884.00	
2.6	ตะปู	71.20	กก.	42.06	2,994.67	-	-	2,994.67	
2.7	เหล็ก RB Ø 9 mm.	642.63	กก.	20.88	13,418.11	4.40	2,827.57	16,245.69	
	รวมยอดยกไป							**240,767.52**	

ปร.4

แผ่นที่ 2

ที่ว่าการอำเภอปากพนัง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน,ทางเท้าและลานเอนกประสงค์ศาลาเอนกประสงค์ประจำอำเภอปากพนัง **สถานที่ก่อสร้าง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช** **จำนวนแผ่น...2....**

ปริมาณงาน ก่อสร้างลานเอนกประสงค์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,422.5 ตร.ม. และก่อสร้างรางระบายน้ำยาว 198 เมตร
ตามแบบแปลนที่ว่าการอำเภอปากพนัง กำหนด

เจ้าของแบบ/งาน ที่ว่าการอำเภอปากพนัง แบบเลขที่.....

ประมาณการเมื่อวันที่..28..เดือน ...มกราคม....พ.ศ. ..2568.. **ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							240,767.52	
2.8	ลวดผูก	20.00	กก.	50.16	1,003.20	-	-	1,003.20	
2.9	เหล็กฉาก 2" หนา 5 มม.	66.00	เส้น	640.00	42,240.00	-	-	42,240.00	
2.1	เหล็กแบน 2" หนา 5 มม.	574.20	เส้น	455.00	261,261.00	-	-	261,261.00	
	รวมหมวดงาน ที่ 2							**545,271.72**	
	รวมค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ค่างานต้นทุน)(1+2+3+4)							**1,878,582.42**	

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายนฤนัย เกษา)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายสมคิด กาญจนหิรัญ)
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายกิตติชัย อินทมะโน)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ป่าระกำ

ใบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน,ทางเท้าและลานเอนกประสงค์ศาลาเอนกประสงค์ประจำอำเภอปากพนัง

เจ้าของงาน ที่ว่าการอำเภอปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ก่อสร้างลานเอนกประสงค์พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,422.5 ตร.ม. และก่อสร้างรางระบายน้ำยาว 198 เมตร

ตามแบบแปลนที่ว่าการอำเภอปากพนัง กำหนด

เจ้าของแบบ/งาน ที่ว่าการอำเภอปากพนัง

แบบเลขที่ - จำนวน 2 แผ่น ราคาน้ำมัน 33.00-33.99 บาท/ลิตร

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่..28..เดือน ...มกราคม....พ.ศ. ..2568..

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
	ประเภทงานอาคาร				
1	ค่าแรงงานและค่าวัสดุ(ตามแบบ ปร.4	1,878,582.42	1.3053	2,452,113.63	เงื่อนไข Factor F
2	งานครุภัณฑ์จัด (ศูนย์บาทถ้วน)	-		-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงาน 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		2,452,113.63	
		คิดเป็นเงินงบประมาณ		**2,452,000.00**	
(ตัวอักษร)		**สองล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พิจารณาตรวจสอบรายการประมาณการตามโครงการดังกล่าว และให้ยึดถือประมาณการนี้ เป็นราคากลางในการจ้างเหมา จึงได้ลงลายมือชื่อร่วมกันไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นายนฤนัย เกษา)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายสมคิด กาญจนหิรัญ)
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายกิตติชัย อินทมะโน)
นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ป่าระกำ

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการ ก่อสร้างถนน,ทางเท้าและลานเอนกประสงค์ศาลาเอนกประสงค์ประจำอำเภอปากพนัง

สถานที่ก่อสร้าง : องค์การบริหารส่วนตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของแบบ/งาน ที่ว่าการอำเภอปากพนัง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 3 แผ่น

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณการเมื่อวันที่..28..เดือน ...มกราคม....พ.ศ. ..2568..

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนน,ทางเท้าและลานเอนกประสงค์ศาลาเอนกประสงค์	2,452,000.00	
	ประจำอำเภอปากพนัง		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,452,000.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	2,452,000.00	
	ราคากลาง **(สองล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)**		

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นายนฤนัย เกษา)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ)

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายสมคิด กาญจนหิรัญ)

เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายกิตติชัย อินทมะโน)

นายช่างโยธาอาวุโส อบต.ป่าระกำ