แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายศรีสมบูรณ์ - รพช. หมู่ที่ 5 ตำบลเทพราช

ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง **วันที่** 25 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยผิวทาง	ตร.ม.	5,200.00	3.45	17,940.00	1.3574	4.68	24,351.76
2	งานลงหินคลุกผิวทาง	ลบ.ม.	175.00	580.53	101,591.88	1.3574	788.00	137,900.82
ราคาเฉลี่ย	119.23 บาทต่อเมตร						รวม	162,252.58
	29.81 บาทต่อตารางเมตร						ปรับลด	7,252.58
		ตัวอักษร	(-หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)				คิดเป็นค่างานก่อสร้าง	155,000.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	119,531.88
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N)	=	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N)	=	

กำหนดงานแล้วเสร็จ 45 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) _____
(นายศักดา รามจันทร์)

(ลงชื่อ) _____
(นายชัยพงษ์ เลิศฤทธิ์ชัย)

(ลงชื่อ) _____
(นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์)

อนุมัติ

(ลงชื่อ) _____ นายอำเภอสิชล
(นายวชิระ พันตุสะ)
นายอำเภอสิชล ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ - การถอดแบบและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อ้างอิงจาก หนังสือ กระทรวงการคลังที่ กค 04215/ว 399 ลว.15 ต.ค.2558

- ราควัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจาก ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของ สนง.พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน ธ.ค.58

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายศรีสมบูรณ์-รพช. หมู่ที่ ๕ ตำบลเทพราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

๓.๑ ซ่อมแซมถนนหินคลุก

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๕๕,๐๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ดังแนบ

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงาน ราคา (แบบ ปร.๔) ตามแนบท้าย

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕) ตามแนบท้าย

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศักดา รามจันทร์	ตำแหน่ง ประมงอำเภอ	ประธานกรรรมการ
๖.๒ นายชัยพงษ์ เลิศฤทธิ์ชัย	ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอ	กรรมการ
๖.๓. นายสุรชาติ จันทร์ทิพย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ