ประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช **กองช่าง**

โครงการก่อสร้าง ซ่อมแซมปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อ 25 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
1	งานคอนกรีตโครงสร้าง	4.20	ลบ.ม.	1,850.00	7,770.00	391.00	1,642.20	9,412.20
2	ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป 0.20 x 0.20 ม.	52.50	ตร.ม.	31.00	1,627.50	5.00	262.50	1,890.00
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							**11,302.20**
2	งานสถาปัตยกรรม							
1	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์แผ่นเรียบ 4 มม. เคร่าโลหะชุบสังกะสี	136.00	ตร.ม.	250.00	34,000.00	75.00	10,200.00	44,200.00
2	พื้นขัดมันเรียบ	52.50	ตร.ม.	76.00	3,990.00	40.00	2,100.00	6,090.00
3	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 12" x 12"	90.00	ตร.ม.	315.00	28,350.00	158.00	14,220.00	42,570.00
4	ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 12" x 12"	18.00	ตร.ม.	248.00	4,464.00	166.00	2,988.00	7,452.00
5	งานฉาบผิว	90.72	ตร.ม.	58.00	5,261.76	82.00	7,439.04	12,700.80
6	ประตู พีวีซี. 0.70 x 1.80 ม.	1.00	ชุด	1,580.00	1,580.00	220.00	220.00	1,800.00
7	ประตู เหล็กลวดตาข่าย 1.00 x 1.00 ม.	3.00	ชุด	1,350.00	4,050.00	-	-	4,050.00
8	กันสาด 3 x 6 ม.	1.00	หลัง	22,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00
9	สีน้ำอครีลิค	260.28	ตร.ม.	45.00	11,712.60	30.00	7,808.40	19,521.00
10	ค่าแรงขูดล้างสีผนังเดิม	169.56	ตร.ม.	-	-	10.00	1,695.60	1,695.60
	รวมงานสถาปัตยกรรม							**162,579.40**
3	งานระบบไฟฟ้า							
1	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม 2 x 36 วัตต์	8.00	ชุด	1,875.00	15,000.00	150.00	1,200.00	16,200.00
2	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม 1 x 18 วัตต์	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	135.00	135.00	1,415.00
3	เต้ารับ 3 ตา	4.00	จุด	150.00	600.00	90.00	360.00	960.00
4	สายไฟดวงโคม	9.00	จุด	145.00	1,305.00	80.00	720.00	2,025.00
5	สายไฟสวิตท์	5.00	จุด	145.00	725.00	80.00	400.00	1,125.00
6	สายไฟเต้ารับ	4.00	จุด	430.00	1,720.00	110.00	440.00	2,160.00
	รวมงานระบบไฟฟ้า							**23,885.00**
	รวม							**197,766.60**

หมายเหตุ - การถอดแบบและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อ้างอิงจาก หนังสือ กระทรวงการคลังที่ กค 04215/ว 399 ลว.15 ต.ค.2558

- ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจาก ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของ สนง.พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน ธ.ค.58

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) .....

(นายศักดา รามจันทร์)

(ลงชื่อ) .....

(นายชัยพงษ์ เลิศฤทธิ์ชัย)

(ลงชื่อ) .....

(นายชนานันท์ ชูทอง)

อนุมัติ

(ลงชื่อ) ..... นายอำเภอสิชล

(นายวชิระ พันดุสะ)

นายอำเภอสิชล ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช