ประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช **กองช่าง**

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 11 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อ 25 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม							
1	รื้อโครงหลังคา	32.00	ตร.ม.	-	-	60.00	1,920.00	1,920.00
2	รื้อหลังคา	32.00	ตร.ม.	-	-	20.00	640.00	640.00
3	งานขุดฐานรากและถมคืน	2.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	198.00	198.00
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	3.36	ลบ.ม.	1,850.00	6,216.00	391.00	1,313.76	7,529.76
5	เหล็ก RB 6 มม.	0.033	ตัน	20,630.00	680.79	4,100.00	135.30	816.09
6	เหล็ก DB 12 มม.	0.050	ตัน	17,626.00	881.30	3,300.00	165.00	1,046.30
7	ตะแกรงสำเร็จรูป 0.20 x 0.20 ม.	20.00	ตร.ม.	31.00	620.00	5.00	100.00	720.00
8	ลวด	2.50	กก.	43.00	107.50	-	-	107.50
9	ไม้แบบ	5.13	ตร.ม.	532.00	2,729.16	133.00	682.29	3,411.45
10	ไม้ค้ำยันแบบ	1.540	ลบ.ฟ.	532.00	819.28	-	-	819.28
11	ตะปู	1.60	กก.	51.00	81.60	-	-	81.60
12	เหล็ก [75 x 45 x 15 มม.	22.00	ท่อน	377.00	8,294.00	210.00	4,620.00	12,914.00
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							**30,203.98**
2	งานสถาปัตยกรรม							
1	กระเบื้องมุงหลังคา	130.00	แผ่น	49.00	6,370.00	20.00	2,600.00	8,970.00
2	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 17 x 200 x 3050 มม.	20.00	เมตร	82.00	1,640.00	69.00	1,380.00	3,020.00
3	ฝ้ากระเบื้องซีเมนต์แผ่นเรียบ 4 มม. เคร่าไม้เนื้อแข็ง	114.08	ตร.ม.	469.00	53,503.52	92.00	10,495.36	63,998.88
4	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 12" x 12"	107.40	ตร.ม.	315.00	33,831.00	158.00	16,969.20	50,800.20
5	หน้าต่างบานเลื่อน ลูกฟักกระจก 5 มม. (สีชา)	1.00	ชุด	4,600.00	4,600.00	-	-	4,600.00
	กรอบและวงกบอลูมิเนียม 1.57 x 1.07 ม.	-	-	-	-	-	-	-
6	สีน้ำอครีลิค	120.00	ตร.ม.	45.00	5,400.00	30.00	3,600.00	9,000.00
7	สีกันสนิมเหล็ก	41.49	ตร.ม.	30.00	1,244.70	35.00	1,452.15	2,696.85
8	ค่าแรงขูดล้างสีผนังเดิม	120.00	ตร.ม.	-	-	10.00	1,200.00	1,200.00
	รวมงานสถาปัตยกรรม							**144,285.93**
3	งานระบบไฟฟ้า							
1	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม 2 x 36 วัตต์	8.00	ชุด	1,875.00	15,000.00	150.00	1,200.00	16,200.00
2	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม 1 x 18 วัตต์	1.00	ชุด	1,280.00	1,280.00	135.00	135.00	1,415.00
3	สวิต์ท เปิด-ปิด	5.00	จุด	60.00	300.00	80.00	400.00	700.00
4	เต้ารับ 3 ตา	5.00	จุด	150.00	750.00	90.00	450.00	1,200.00
5	สายไฟดวงโคม	9.00	จุด	145.00	1,305.00	80.00	720.00	2,025.00
6	สายไฟสวิตท์	5.00	จุด	145.00	725.00	80.00	400.00	1,125.00
7	สายไฟเต้ารับ	5.00	จุด	430.00	2,150.00	110.00	550.00	2,700.00
	รวมงานระบบไฟฟ้า							**25,365.00**
	รวม							**199,854.91**

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) _____

(นายศักดา รามจันทร์)

(ลงชื่อ) _____

(นายชัยพงษ์ เลิศฤทธิ์ชัย)

(ลงชื่อ) _____

(นายชนานันท์ ชูทอง)

อนุมัติ

(ลงชื่อ) _____ นายอำเภอสิชล

(นายวชิระ พันดุสะ)

นายอำเภอสิชล ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ - การถอดแบบและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อ้างอิงจาก หนังสือ กระทรวงการคลังที่ กค 04215/ว 399 ลว.15 ต.ค.2558

- ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจาก ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของ สนง.พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน ธ.ค.58