ประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช **กองช่าง**

โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์สาธิตการส่งเสริมอาชีพ บ้านสวนหัวแหวน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 12 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อ 25 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**							
1	งานขุดฐานรากและถมคืน	30.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,970.00	2,970.00
2	ทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม.	360.00	1,440.00	99.00	396.00	1,836.00
3	คอนกรีตหยาบ	1.00	ลบ.ม.	1,635.00	1,635.00	398.00	398.00	2,033.00
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	16.00	ลบ.ม.	1,850.00	29,600.00	391.00	6,256.00	35,856.00
5	เหล็ก RB 6 มม.	0.134	ตัน	20,630.00	2,764.42	4,100.00	549.40	3,313.82
6	เหล็ก DB 12 มม.	0.632	ตัน	17,626.00	11,139.63	3,300.00	2,085.60	13,225.23
7	ลวด	23.00	กก.	43.00	989.00	-	-	989.00
8	ไม้แบบ	36.00	ตร.ม.	532.00	19,152.00	-	-	19,152.00
9	ไม้เค้ายึดแบบ	11.000	ตร.ม.	532.00	5,852.00	-	-	5,852.00
10	ค่าแรงไม้แบบ	73.000	ตร.ม.	-	-	133.00	9,709.00	9,709.00
11	ตะปู	18.00	กก.	51.00	918.00	-	-	918.00
12	เหล็ก [100 x 50 x 20 มม.	24.00	ท่อน	938.00	22,512.00	340.00	8,160.00	30,672.00
13	ท่อ G/S ขนาด Ø 1½"	32.00	ท่อน	538.00	17,216.00	259.00	8,288.00	25,504.00
14	ท่อ G/S ขนาด Ø 2½"	13.00	ท่อน	911.00	11,843.00	471.00	6,123.00	17,966.00
15	แผ่น Plate พร้อมน๊อต	8.00	ชุด	700.00	5,600.00		-	5,600.00
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							**175,596.05**
2	**งานสถาปัตยกรรม**							
1	กระเบื้องมุงหลังคา ลอนคู่ 0.50x1.20 เมตร	168.00	แผ่น	49.00	8,232.00	20.00	3,360.00	11,592.00
2	กระเบื้องมุงหลังคา ลอนคู่ 0.50x1.50 เมตร	62.00	แผ่น	74.00	4,588.00	20.00	1,240.00	5,828.00
3	ขอยึดกระเบื้อง	460.00	ชุด	3.74	1,720.40	-	-	1,720.40
4	ครอบสันหลังคา	31.00	แผ่น	51.00	1,581.00	-	-	1,581.00
5	เชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	9.00	ลบ.ฟ.	532.00	4,788.00	-	-	4,788.00
6	ทับเชิงชายไม้เนื้อแข็ง 1 x 6 นิ้ว	5.50	ลบ.ฟ.	532.00	2,926.00	-	-	2,926.00
7	ฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง	60.00	ตร.ม.	63.00	3,780.00	100.00	6,000.00	9,780.00
8	สีกันสนิมเหล็ก	110.00	ตร.ม.	30.00	3,300.00	35.00	3,850.00	7,150.00
9	สีน้ำมัน	110.00	ตร.ม.	30.00	3,300.00	35.00	3,850.00	7,150.00
	รวมงานสถาปัตยกรรม							**52,515.40**
	รวม							**228,111.45**

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สาธิตการส่งเสริมอาชีพ บ้านสวนหัวแหวน หมู่ที่ 12 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) _____

(นายศักดา รามจันทร์)

(ลงชื่อ) _____

(นายชัยพงษ์ เลิศฤทธิ์ชัย)

(ลงชื่อ) _____

(นายชนานันท์ ชูทอง)

อนุมัติ

(ลงชื่อ) _____ นายอำเภอสิชล

(นายวชิระ พันดุสะ)

นายอำเภอสิชล ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

- การถอดแบบและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อ้างอิงจาก หนังสือ กระทรวงการคลังที่ กค 04215/ว 399 ลว.15 ต.ค.2558
- ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจาก ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของ สนง.พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน ธ.ค.58