ประมาณราคาค่าวัสดุก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช **กองช่าง**

โครงการก่อสร้าง โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนผลไม้ และยางพารา บ้านคลองคุด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 13 ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อ 25 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	**งานโครงสร้างวิศวกรรม**							
1	งานขุดฐานรากและถมคืน	30.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,970.00	2,970.00
2	ทรายถม	35.00	ลบ.ม.	310.00	10,850.00	99.00	3,465.00	14,315.00
3	ทรายหยาบ	5.60	ลบ.ม.	360.00	2,016.00	99.00	554.40	2,570.40
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง	12.00	ลบ.ม.	1,850.00	22,200.00	391.00	4,692.00	26,892.00
5	เหล็ก RB 6 มม.	0.306	ตัน	20,630.00	6,312.78	4,100.00	1,254.60	7,567.38
6	เหล็ก DB 12 มม.	0.399	ตัน	17,626.00	7,032.77	3,300.00	1,316.70	8,349.47
7	ลวด	22.00	กก.	43.00	946.00	-	-	946.00
8	ไม้แบบ	55.49	ตร.ม.	532.00	29,520.68	133.00	7,380.17	36,900.85
9	ไม้คำยันแบบ	16.647	ลบ.ฟ.	532.00	8,856.20	-	-	8,856.20
10	ตะปู	17.00	กก.	51.00	867.00	-	-	867.00
11	เหล็ก [75 x 45 x 15 มม.	47.00	ท่อน	377.00	17,719.00	210.00	9,870.00	27,589.00
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม							**137,823.31**
2	**งานสถาปัตยกรรม**							
1	กระเบื้องมุงหลังคา	245.00	แผ่น	49.00	12,005.00	20.00	4,900.00	16,905.00
2	ครอบกระเบื้องมุมหลังคา	32.00	แผ่น	51.00	1,632.00	9.00	288.00	1,920.00
3	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 17 x 200 x 3050 มม.	46.00	เมตร	82.00	3,772.00	45.00	2,070.00	5,842.00
4	ฉาบปูนเรียบ โครงสร้าง	17.28	ตร.ม.	63.00	1,088.64	100.00	1,728.00	2,816.64
5	สีน้ำอครีลิค	17.28	ตร.ม.	45.00	777.60	30.00	518.40	1,296.00
6	สีกันสนิมเหล็ก	104.62	ตร.ม.	30.00	3,138.60	35.00	3,661.70	6,800.30
	รวมงานสถาปัตยกรรม							**35,579.94**
3	**งานระบบไฟฟ้า**							
1	คอนซูเมอร์ยูนิต 63A.	1.00	ชุด	2,780.00	2,780.00	400.00	400.00	3,180.00
2	โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียม 2 x 36 วัตต์	6.00	ชุด	1,875.00	11,250.00	150.00	900.00	12,150.00
3	สวิต์ท เปิด-ปิด	3.00	จุด	60.00	180.00	80.00	240.00	420.00
4	เต้ารับ 3 ตา	6.00	จุด	150.00	900.00	90.00	540.00	1,440.00
5	สายไฟดวงโคม	6.00	จุด	145.00	870.00	80.00	480.00	1,350.00
6	สายไฟสวิตท์	3.00	จุด	145.00	435.00	80.00	240.00	675.00
7	สายไฟเต้ารับ	6.00	จุด	430.00	2,580.00	110.00	660.00	3,240.00
8	สายไฟสำหรับมิเตอร์ไฟฟ้า	1.00	จุด	950.00	950.00	360.00	360.00	1,310.00
	รวมงานระบบไฟฟ้า							**23,765.00**
รวม								**197,168.25**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) _____

(นายศักดา รามจันทร์)

(ลงชื่อ) _____

(นายชัยพงษ์ เลิศฤทธิ์ชัย)

(ลงชื่อ) _____

(นายชนานันท์ ชูทอง)

อนุมัติ

(ลงชื่อ) _____ นายอำเภอสิชล

(นายวชิระ พันดุสะ)

นายอำเภอสิชล ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ

- การถอดแบบและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อ้างอิงจาก หนังสือ กระทรวงการคลังที่ กค 04215/ว 399 ลว.15 ต.ค.2558
- ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจาก ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของ สนง.พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน ธ.ค.58