บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่

ที่ นศ ๐๓๑๘/ **วันที่** ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอเชียรใหญ่

ตามคำสั่งอำเภอเชียรใหญ่ ที่ ๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ ห้องน้ำชาย – หญิง ชั้นที่ ๒ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง เรียบร้อยแล้ว โดยมีราคากลาง ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ ห้องน้ำชาย – หญิง ชั้นที่ ๒ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาทำงาน ๖๐ วัน แบ่งเป็น ๑ งวดงาน ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(กิตติพงศ์ ชุมมิ่ง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายจารุพัฒน์ หนูนคง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายบุญธรรม เชิญทอง)

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงห้องน้ำ ห้องส้วม ชาย – หญิง ชั้นที่ ๒ ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.๔) แนบท้าย
๕.๒ แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) แนบท้าย
๕.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) แนบท้าย
๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายกิตติพงศ์ ชุมมิ่ง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายจารุพัฒน์ หนูนคง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ) กรรมการ
๖.๓ นายบุญธรรม เชิญทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยกองช่าง อบต.ไสหมาก กรรมการ

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

ส่วนราชการ/หน่วยงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

ประเภท งานอาคาร

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -

แบบเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 1 **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน				
1	**ประเภทงานอาคาร**				FACTOR F (ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร เดือนตุลาคม 2560)
	- ปรับปรุงห้องน้ำ(รายละเอียดตามที่กำหนด)	191,414.00	1.3074	250,254.66	
	เงื่อนไข เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				
	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			250,254.66	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณ			**250,000.00**	
	ตัวอักษร			**(สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)**	
	ขนาดหรือพื้นที่ประมาณ			- ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ			#VALUE! บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกิตติพงศ์ ชุมมิ่ง) (นายจารุพัฒน์ หนูนคง) (นายบุญธรรม เชิญทอง)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ) ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีรายการและประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา โครงการปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่

ลักษณะโครงการ ปรับปรุงห้องน้ำ รายละเอียดตามที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ห้องน้ำชาย-หญิง ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่** -

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก **หน่วยงาน** องค์การบริหารส่วนตำบลไสหมาก

คำนวณโดย นายกันตพัฒน์ ส่งแสง **เมื่อวันที่** 5 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	บาท	ราคา/หน่วย	บาท		
1	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม,อ่างล้างหน้า)	15.00	ชุด	-	-	140.00	2,100.00	2,100.00	รื้อขนไป
2	งานรื้อถอนบานประตูบานเปิดเดี่ยว	7.00	ชุด	-	-	70.00	490.00	490.00	รื้อขนไป
3	โถส้วมชนิดนั่งราบมีหม้อน้ำพร้อมอุปกรณ์ (คอทโต้,อเมริกัน สแตนดาร์ดหรือเทียบเท่า)	6.00	ชุด	4,500.00	27,000.00	450.00	2,700.00	29,700.00	
4	โถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ครบชุด (คอทโต้,อเมริกัน สแตนดาร์ดหรือเทียบเท่า)	3.00	ชุด	2,800.00	8,400.00	450.00	1,350.00	9,750.00	
5	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาเตอร์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด(คอทโต้,อเมริกัน สแตนดาร์ดหรือเทียบเท่า)	6.00	ชุด	2,900.00	17,400.00	450.00	2,700.00	20,100.00	
6	ที่ใส่ม้วนกระดาษชำระชนิดติดผนัง	6.00	อัน	255.00	1,530.00	120.00	720.00	2,250.00	
7	ราวแขวนผ้า(เจาะยึดสกรู)	6.00	อัน	280.00	1,680.00	70.00	420.00	2,100.00	
8	ก็อกน้ำติดผนัง	6.00	อัน	90.00	540.00	25.00	150.00	690.00	
9	สายฉีดชำระพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.00	ชุด	450.00	2,700.00	35.00	210.00	2,910.00	
10	ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดับกลิ่น ขนาด 3 "	8.00	ชุด	150.00	1,200.00	75.00	600.00	1,800.00	
11	งานท่อประปาและข้อต่อต่างๆ	1.00	เหมา	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
12	ป้ายสุขา ชาย-หญิง	2.00	ป้าย	270.00	540.00	-	-	540.00	
13	พื้นปูกระเบื้องผิวด้านขนาด 12" x 12"	33.00	ตร.ม.	304.00	10,032.00	158.00	5,214.00	15,246.00	เสนอวัสดุก่อนติดตั้ง
14	กระเบื้องเคาเตอร์	9.76	ตร.ม.	304.00	2,967.04	158.00	1,542.08	4,509.12	เสนอวัสดุก่อนติดตั้ง
15	ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 12" x 12"	111.98	ตร.ม.	255.00	28,554.90	201.00	22,507.98	51,062.88	เสนอวัสดุก่อนติดตั้ง
16	โคมไฟ Downlight ขนาด 6"	12.00	ชุด	550.00	6,600.00	115.00	1,380.00	7,980.00	
17	บานประตู UPVC บานเปิดเดียว ขนาด 0.70 x 2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุ	6.00	บาน	2,400.00	14,400.00	105.00	630.00	15,030.00	
18	บานประตู UPVC บานเปิดเดียว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.พร้อมอุปกรณ์ครบชุ	2.00	บาน	2,400.00	4,800.00	110.00	220.00	5,020.00	
19	งานทาสี	53.00	ตร.ม.	39.00	2,067.00	30.00	1,590.00	3,657.00	เสนอวัสดุก่อนทา
20	ฝ้าเพดานแผ่นยิบซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม	33.00	ตร.ม.	363.00	11,979.00	-	-	11,979.00	รวมค่าแรง
21	คร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 ม.								
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								191,414.00	