ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร วงเงิน ๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงห้องน้ำ – ส้วม อำเภอเชียรใหญ่ (ห้องน้ำชาย – หญิง ชั้นล่าง และห้องน้ำนายอำเภอ)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๓๒๔,๘๘๘.๑๒ บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทสิบสองสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (แบบ ปร.๔) แนบท้าย
๕.๒ แบบสรุปการประมาณราคาก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) แนบท้าย
๕.๓ .....
๕.๔ .....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายศุภชัย หมอกแก้ว ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๖.๒ นายกิตติพงศ์ ชุมมิ่ง ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ชำนาญการ) กรรมการ
๖.๓ นายโชคดี ชูราษฎร์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ปฏิบัติการ อบต.ท้องลำเจียก กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอเชียรใหญ่

ที่ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอเชียรใหญ่

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอเชียรใหญ่ ที่ ๗๙ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ งบประมาณเป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถ้วน) การคำนวณจากรูปแบบรายงการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอเชียรใหญ่ เป็นเงิน ๓๒๔,๘๘๘.๑๒ บาท (สามแสนสองหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน) จำนวนงวดงาน ๑ งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จ ภายใน ๔๕ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อ

(ลงชื่อ) ..... ตำแหน่ง ประธานกรรมการ

(นายศุภชัย หมอกแก้ว)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... ตำแหน่ง กรรมการ

(นายกิตติพงศ์ ชุมมิ่ง)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) ..... ตำแหน่ง กรรมการ/เลขานุการ

(นายโชคดี ชูราษฎร์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบต.ท้องลำเจียก

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เจ้าของงาน อำเภอเชียรใหญ่

ประเภทงาน ปรับปรุงห้องน้ำ - ส้วม อำเภอเชียรใหญ่ (ห้องน้ำชาย - หญิง ชั้นล่าง และห้องน้ำนายอำเภอ)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องน้ำ - ส้วม	248,499.40	1.3074	324,888.12	
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			324,888.12	
	คิดราคากลางเพียง			324,000.00	
	ตัวหนังสือ สามแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน				

กำหนดงานจ้างแล้ว 45 **วัน** **ยืนราคา** 30 **วัน**

ตาม คำสั่งอำเภอเชียรใหญ่ ที่ 79/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง สั่ง ณ วันที่ 18 เมษายน 2560

(ลงชื่อ)_____ประธานกรรมการ

(นายศุภชัย หมอกแก้ว)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ)_____กรรมการ

(นายกิตติพงศ์ ชุมมิ่ง)

ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ)_____กรรมการ

(นายโชคดี ชูราษฎร์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบต.ท้องลำเจียก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องน้ำ - ส้วม อำเภอเชียรใหญ่ (ห้องน้ำชาย - หญิง ชั้นล่าง และห้องน้ำนายอำเภอ)

สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานรื้อถอน**								
	งานรื้อถอนผนังก่ออิฐ	30.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,200.00	1,200.00	
	งานรื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง	30.00	ตร.ม.	-	-	50.00	1,500.00	1,500.00	
	งานรื้อถอนผนังบุกระเบื้อง	70.00	ตร.ม.	-	-	35.00	2,450.00	2,450.00	
	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์	15.00	ชุด	-	-	140.00	2,100.00	2,100.00	
	งานรื้อถอนประตูพร้อวงกบ	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน	4.00	ตร.ม.	-	-	25.00	100.00	100.00	
	รวมเงินข้อที่ 1							**7,420.00**	
2	**งานสถาปัตยกรรม**								
	พื้นปูกระเบื้องเซรามิคผิวด้าน ขนาด 12"x 12"	30.00	ตร.ม.	275.00	8,250.00	158.00	4,740.00	12,990.00	
	พื้นปูหินแกรนิต ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	4.00	ตร.ม.	1,030.00	4,120.00	198.00	792.00	4,912.00	
	ผนังทาสี	25.00	ตร.ม.	40.00	1,000.00	30.00	750.00	1,750.00	
	ผนังก่ออิฐ	10.50	ตร.ม.	130.00	1,365.00	80.00	840.00	2,205.00	
	ผนังบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 8" x 10"	72.00	ตร.ม.	375.00	27,000.00	166.00	11,952.00	38,952.00	
	ผนังบุหินแกรนิต ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	18.00	ตร.ม.	1,072.00	19,296.00	302.00	5,436.00	24,732.00	
	ผนังสำเร็จรูปห้องน้ำ	6.00	ห้อง	9,000.00	54,000.00	800.00	4,800.00	58,800.00	
	ฝ้าเพดาน ยิปซั่มบอร์ดชนิดกันชื้นหนา 9 มม. ฉาบเรียบทาสี โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	4.00	ตร.ม.	360.00	1,440.00	-	-	1,440.00	รวมค่าแรง
	ประตูไม้เนื้อแข็ง ลูกฟักไม้เนื้อแข็ง ขนาดบาน 0.70 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	8,900.00	8,900.00	500.00	500.00	9,400.00	
	เคาน์เตอร์ คสล.บุหินแกรนิต	5.30	ตร.ม.	1,030.00	5,459.00	198.00	1,049.40	6,508.40	
	รวมเงินข้อที่ 2							**161,689.40**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องน้ำ - ส้วม อำเภอเชียรใหญ่ (ห้องน้ำชาย - หญิง ชั้นล่าง และห้องน้ำนายอำเภอ)

สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	**งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์**								
	โถส้วมนั่งราบ ชนิดหม้อน้ำพร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	4,850.00	29,100.00	450.00	2,700.00	31,800.00	
	อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์	6.00	ชุด	1,950.00	11,700.00	450.00	2,700.00	14,400.00	
	โถปัสสาวะชาย ชนิดมีแผงบังตาในตัว	3.00	ชุด	1,060.00	3,180.00	450.00	1,350.00	4,530.00	
	โถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	875.00	875.00	450.00	450.00	1,325.00	
	ที่ใส่กระดาษชำระ	7.00	ชุด	250.00	1,750.00	120.00	840.00	2,590.00	
	แผงบังตาโถปัสสาวะ	3.00	ชุด	950.00	2,850.00	450.00	1,350.00	4,200.00	
	กระจกเงาอย่างดี ขนาด 1.00 x 3.70 ม.	-	บาน	4,500.00	-	-	-	-	
	ขนาด 1.00 x 3.30 ม.	-	บาน	4,000.00	-	-	-	-	
	ขนาด 1.00 x 2.00 ม.	1.00	บาน	2,400.00	2,400.00	-	-	2,400.00	
	ขนาด 1.00 x 0.50 ม.	1.00	บาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	1.00	ชุด	450.00	450.00	70.00	70.00	520.00	
	ฝักบัวชำระสายอ่อน	7.00	ชุด	350.00	2,450.00	35.00	245.00	2,695.00	
	ที่ใส่สบู่	1.00	ชุด	370.00	370.00	120.00	120.00	490.00	
	เคาน์เตอร์ คสล.ผิวบุหินแกรนิต	1.00	เมตร	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเงินข้อที่ 3							**69,450.00**	
4	**งานระบบไฟฟ้า**								
	- หลอดไฟฟ้าดาว์นไลท์ ขนาด ϕ 6 นิ้ว หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์	1.00	ชุด	420.00	420.00	120.00	120.00	540.00	
	- หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 2 x 36 วัตต์ ชนิดฝัง	4.00	ชุด	950.00	3,800.00	150.00	600.00	4,400.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ	1.00	เหมา	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมเงินข้อที่ 4							**6,940.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ปร.4

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องน้ำ - ส้วม อำเภอเชียรใหญ่ (ห้องน้ำชาย - หญิง ชั้นล่าง และห้องน้ำนายอำเภอ)

สถานที่ หมู่ที่ 3 ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานระบบสุขาภิบาล	1.00	เหมา	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเงินข้อที่ 5						-	3,000.00	
	รวมต้นทุน							248,499.40	