

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามโครงการจ้างเหมา *ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสราญสุข*

หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

****

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่ โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสราญสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณตั้งไว้ ๗๓๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และต่อมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทรได้พิจารณาอนุมัติราคากลางตามโครงการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ *เป็นเงิน ๗๗๖,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)* **รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน *มีนาคม* พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นาย[redacted])

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสราญสุข หมู่ที่ ๘ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร -เป็นเงิน ๗๓๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๒๙๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๑,๑๘๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังอำเภอปากพะยูนข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร เลขที่ ๗/๒๕๖๐

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๗๗๖,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลางงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายดังนี้

แบบสรุปราคากลาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- นายเสน่ห์ อ่อนเกตุพล ประธานกรรมการ
- นายชวลิตร เสนขวัญแก้ว กรรมการ
- นายสุธรรม จันทร์เอียด กรรมการ

แบบสรุปราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสราญสุข

ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรัง อ.ปากพะยูนข้างละ 0.5 เมตรหรือตามสภาพพื้นที่ ความยาว 295 เมตร FACTOR F = 1.3069

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 8 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560 **แบบเลขที่** 7 /2560 - ภาษี 7%

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช - เงินล่วงหน้าจ่าย 0%

(ใช้ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ 26.50 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา) - เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,475.00	11.06	16,313.50	1.3069	14.454	21,320.11
2	งานทรายหยาบรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.(แน่น)	59.00	443.00	26,137.00	1.3069	578.957	34,158.45
3	งานดินลูกรังรองพื้นบดทับแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	100.00	371.00	37,100.00	1.3069	484.860	48,485.99
4	งานผิวทางคอนกรีต (กำลัง 240 ksc. ทรงลูกบาศก์)	ลบ.ม.	177.00	2,292.00	405,684.00	1.3069	2,995.415	530,188.42
5	งานไหล่ทางลูกรัง อ.ปากพะยูนอัดแน่น	ลบ.ม.(แน่น)	77.00	588.00	45,276.00	1.3069	768.457	59,171.20
6	งานเหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	1,180.00	31.00	36,580.00	1.3069	40.514	47,806.40
7	งานรอยต่อ CONTRACTION JOINT/เมตร	ม.	228.00	63.76	14,537.28	1.3069	83.328	18,998.77
8	งานรอยต่อ EXPANSIONTION JOINT/เมตร	ม.	8.00	82.76	662.08	1.3069	108.159	865.27
9	ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	88.00	133.00	11,704.00	1.3069	173.818	15,295.96
					593,993.86		รวม	**776,290.57**
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	**776,000.00**

เงินตัวอักษร (- เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน -)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสราญสุข หมู่ที่ 8 ตำบลหัวไทร จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....
(นายชวลิตร เสนชวัญแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายเสน่ห์ อ่อนเกตุพล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
(นายสุธรรม จันทร์เอียด)
กรรมการกำหนดราคากลาง