ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐,๖๓๙ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ หลัง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๒๖๑,๒๐๐ บาท (สามร้อยล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ซึ่งเป็นงบประมาณผูกพัน ๓ ปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ โดยแบ่งเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ตั้งงบประมาณ ๔๕,๐๓๙,๒๐๐ บาท (สี่สิบห้าล้านสามหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน), ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ตั้งงบประมาณ ๑๒๗,๖๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๑ ตั้งงบประมาณ ๑๒๗,๖๑๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ – ๒๕๗๑ หมวดค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐,๖๓๙ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลทุ่งสง ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑ หลัง

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๑๐,๖๙๑,๔๔๐.๙๗ บาท (สามร้อยสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบเจ็ดสี่สตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๔, ปร.๓, ปร.๒(ก), ปร.๒, ปร.๑(ก) และ ปร.๑) จำนวน ๕๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวศุภลักษณ์ ละอองเพชร	ประธานกรรมการ	๗.๗ นางจิตติมา ตันติพุฒิกุล	กรรมการ
๗.๒ นายพีรพงศ์ ฉายวิริยะ	กรรมการ	๗.๘ นายธีรกานต์ เสถียร	กรรมการ
๗.๓ นางสาวพัทธ์ธิดา จินตนปัญญา	กรรมการ	๗.๙ นายสมชาย พริกเล็ก	กรรมการ
๗.๔ นายธีระพล วิจิตรโสภา	กรรมการ	๗.๑๐ นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์	กรรมการ
๗.๕ นางเมธิตา พุทธชาติ	กรรมการ	๗.๑๑ นายนัฐกฤต ด่านวัชระกุล	กรรมการ
๗.๖ นางทิพรัตน์ อิ้ววังโส	กรรมการ	๗.๑๒ นายอดิศร รัญจวน	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวศุภลักษณ์ ละอองเพชร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพีรพงศ์ ฉายวิริยะ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวพัทธ์ธิดา จินตนปัญญา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีระพล วิจิตรโสภา)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางเมธิตา พุทธชาติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางทิพรัตน์ อิ้ววังโส)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางจิตติมา ตันติพุฒิกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธีรกานต์ เสถียร)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมชาย พริกเล็ก)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายนัฐกฤต ด่านวัชระกุล)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอดิศร รัญจวน)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 11091
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69
แนบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 ที่แนบ จำนวน 3 ชุด
ราคาค่าวัสดุ จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569
ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุน		
	- กลุ่มงานที่ 1 อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	251,285,609.55	
	- กลุ่มงานที่ 1 ทางเดินเชื่อม	14,750,966.39	
	- กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งจ้างหรือสั่งทำ	16,040,586.03	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	25,463,379.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	3,150,900.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการงานก่อสร้าง	310,691,440.97	
	ราคากลาง	310,691,440.97	
	ราคากลาง (สามร้อยสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์)		

.....
(นางสาวศุภลักษณ์ ละอองเพชร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....	.....	.....
(นายพีรพงศ์ ฉายวิริยะ)	(นางสาวพัทธ์ธิดา จินตนปัญญา)	(นายธีระพล วิจิตรโสภา)
กรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง

.....	.....	.....	.....
(นางเมธิตา พุทธชาติ)	(นางทิพรัตน์ อิ้ววังโส)	(นางจิตติมา ตันติพุฒิกุล)	(นายธีรกานต์ เสถียร)
กรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง

.....	.....	.....	.....
(นายสมชาย พริกเล็ก)	(นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์)	(นายนัฐกฤต ด่านวัชระกุล)	(นายอดิศร รัญจวน)
กรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

รายการ TOWER CRANE ค่ารั้วชั่วคราว ค่าตะแกรงกันวัสดุหล่น รวมถึงผ้าใบป้องกันฝุ่นละอองและค่าทดสอบเสาเข็ม

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 11091

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ค่าใช้จ่ายพิเศษ เป็นค่าใช้จ่ายที่มีเฉพาะในบางงานก่อสร้างโดยปกติทั่วไปไม่มีค่าใช้จ่ายนี้ยกเว้นค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ดังนี้

1.1. TOWER CRANE (ขนาดรับน้ำหนัก 4-8 ตัน) จำเป็นต้องใช้ในงานเนื่องจากอาคารสูง 4 ชั้น และมีพื้นที่กว้างจึงต้องใช้ Tower Crane เพื่อความสะดวกในการขนส่ง ลำเลียง วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง

1.2. ค่ารั้วชั่วคราวกันเขตก่อสร้างจำเป็นต้องแบ่งกั้นพื้นที่และทำแนวเขตทางเดิน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานระหว่างคนงานก่อสร้างและเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้มาใช้บริการ

1.3. ผ้าใบป้องกันฝุ่นละอองจำเป็นต้องมีการป้องกันฝุ่นละอองเนื่องจากในงานก่อสร้างมีฝุ่นละอองเป็นมลพิษต่อผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาล

2. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	TOWER CRANE		
	- ค่าฐานรากรองรับ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ยึด 1 ฐานx300,000 บาท	300,000.00	
	- ค่าขนย้ายและประกอบและติดตั้ง 1 งานx100,000 บาท	100,000.00	
	- ค่าเช่า Tower Crane รวมคนขับ 18 เดือนx70,000 บาท	1,260,000.00	
	-ค่ารื้อถอน และขนย้ายกลับ 1 งานx100,000 บาท	100,000.00	
2	ค่ารั้วชั่วคราวกันเขตก่อสร้าง 272 ม.x250 บาท	68,000.00	
3	ตะแกรงกันวัสดุหล่น, ผ้าใบกันฝุ่นละออง 4,869 ตร.ม.x200 บาท	973,800.00	
4	ทดสอบดินโดยวิธี Boring Test 4 จุดx16,000 บาท	64,000.00	
5	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะโดยวิธี Pile Integrity Test 517 ต้นx300 บาท	155,100.00	
6	ทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ (รวมค่าเสาเข็มทดสอบ) 2 ต้นx65,000 บาท	130,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	3,150,900.00	
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,150,900.00	

.....

(นางสาวศุภลักษณ์ ละอองเพชร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....	.....	.....
(นายพีรพงศ์ ฉายวิริยะ)	(นางสาวพัทธ์ธิดา จินตนปัญญา)	(นายธีระพล วิจิตรโสภา)
กรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง
.....	.....	.....
(นางเมธิตา พุทธชาติ)	(นางทิพรัตน์ อิ้ววังโส)	(นางจิตติมา ตันติพุฒิกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง
.....	.....	.....
(นายสมชาย พริกเล็ก)	(นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์)	(นายนัฐกฤต ด่านวัชระกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง	กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายธีรกานต์ เสถียร)
กรรมการกำหนดราคากลาง
.....
(นายอดิศร รัญจวน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 11091
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	TOWER CRANE				
	- ค่าฐานรากรองรับ พร้อมวัสดุอุปกรณ์ยึด	1	ฐาน	300,000.00	
	- ค่าขนย้ายและประกอบและติดตั้ง	1	งาน	100,000.00	
	- ค่าเช่า Tower Crane รวมคนขับ	18	เดือน	1,260,000.00	
	-ค่ารื้อถอน และขนย้ายกลับ	1	งาน	100,000.00	
2	ค่ารั้วชั่วคราวกันเขตก่อสร้าง	272	ม.	68,000.00	
3	ตะแกรงกันวัสดุหล่น, ผ้าใบกันฝุ่นละออง	4,869	ตร.ม	973,800.00	
4	ทดสอบดินโดยวิธี Boring Test	4	จุด	64,000.00	
5	ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะโดยวิธี Pile Integrity Tes	517	ต้น	155,100.00	
6	ทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ (รวมค่าเสาเข็มทดสอบ)	2	ต้น	130,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดทุกรายการ			3,150,900.00	

.....
(นางสาวศุภลักษณ์ ละอองเพชร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายพีรพงศ์ ฉายวิริยะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นางสาวพัทธ์ธิดา จินตนปัญญา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายธีระพล วิจิตรโสภา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นางเมธิตา พุทธชาติ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นางทิพรัตน์ อิ้ววังโส)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นางจิตติมา ต้นติพุฒิกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายธีรกานต์ เสถียร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายสมชาย พริกเล็ก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายนัฐกฤต ด่านวัชระกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายอดิศร รัญจวน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.2 (ก)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน ครุภัณฑ์จัดซื้อ

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 11091

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

แบบ ปร.2 ที่แนบ จำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวม ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่า ครุภัณฑ์	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวน เงิน	ค่า ครุภัณฑ์	ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม	จำนวน เงิน		
1	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	14,354,300.00	7%	15,359,101.00				15,359,101.00	
2	งานระบบเสียงประกาศ	260,910.00	7%	279,173.70				279,174.00	
3	งานระบบภาพและเสียงห้องประชุม	1,119,100.00	7%	1,197,437.00				1,197,437.00	
4	งานระบบโทรศัพท์ IP PHONE (BY OWNER)	680,000.00	7%	727,600.00				727,600.00	
5	งานระบบเสาอากาศวิทยุ-โทรทัศน์รวมแบบดิจิตอ	83,800.00	7%	89,666.00				89,666.00	
6	งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	768,200.00	7%	821,974.00				821,974.00	
7	ระบบเสียงประกาศ	791,400.00	7%	846,798.00				846,798.00	
8	เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะทำงาน เก้าอี้ โซฟา ฯ	5,736,900.00	7%	6,138,483.00				6,138,483.00	
9	ถังดับเพลิง	2,940.00	7%	3,145.80				3,146.00	
	รวม	23,797,550.00	7%	25,463,378.50	-	7%	-	25,463,379.00	

(นางสาวศุภลักษณ์ ละอองเพชร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายฟีรพงศ์ ฉายวิริยะ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวพัทธ์ธิดา จินตนปัญญา) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีระพล วิจิตรโสภา) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเมธิตา พุทธชาติ) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางทิพรัตน์ อิ้ววังโส) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจิตติมา ตันติพุฒิกุล) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธีรกานต์ เสถียร) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย พริกเล็ก) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพัฐกฤต ด่านวัชระกุล) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอดิศร รัญจวน) กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน ครุภัณฑ์จัดซื้อ

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 11091

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ							
	(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งยังไม่รวมค่าภาษี)							
	2.1 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							
	เครื่องปรับอากาศแบบ VRF SYSTEM							
1	FAN COIL UNIT							
	ขนาด 9,500 BTU/H (WALL TYPE)	ชุด	3	32,000.00	96,000.00		-	96,000.00
	ขนาด 12,000 BTU/H (WALL TYPE)	ชุด	22	36,400.00	800,800.00		-	800,800.00
	ขนาด 15,000 BTU/H (WALL TYPE)	ชุด	14	38,200.00	534,800.00		-	534,800.00
	ขนาด 15,000 BTU/H (CEILLING TYPE)	ชุด	2	40,300.00	80,600.00		-	80,600.00
	ขนาด 19,000 BTU/H (CEILLING TYPE)	ชุด	5	42,100.00	210,500.00		-	210,500.00
	ขนาด 24,000 BTU/H (CEILLING TYPE)	ชุด	4	47,600.00	190,400.00		-	190,400.00
	ขนาด 24,000 BTU/H (1- WAY CASSETTE)	ชุด	1	45,300.00	45,300.00		-	45,300.00
	ขนาด 19,000 BTU/H (2- WAY CASSETTE)	ชุด	5	40,300.00	201,500.00		-	201,500.00
	ขนาด 24,000 BTU/H (2- WAY CASSETTE)	ชุด	21	45,900.00	963,900.00		-	963,900.00
	ขนาด 30,000 BTU/H (2- WAY CASSETTE)	ชุด	2	47,900.00	95,800.00		-	95,800.00
	ขนาด 15,000 BTU/H (4- WAY CASSETTE)	ชุด	1	41,200.00	41,200.00		-	41,200.00
	ขนาด 24,000 BTU/H (4- WAY CASSETTE)	ชุด	11	48,700.00	535,700.00		-	535,700.00
	ขนาด 27,000 BTU/H (4- WAY CASSETTE)	ชุด	7	50,100.00	350,700.00		-	350,700.00
	ขนาด 30,000 BTU/H (4- WAY CASSETTE)	ชุด	8	52,200.00	417,600.00		-	417,600.00
	ขนาด 38,000 BTU/H (4- WAY CASSETTE)	ชุด	18	59,400.00	1,069,200.00		-	1,069,200.00
	ขนาด 47,000 BTU/H (4- WAY CASSETTE)	ชุด	2	63,700.00	127,400.00		-	127,400.00
	ขนาด 19,000 BTU/H (CONCEALED DUCT)	ชุด	2	62,400.00	124,800.00		-	124,800.00
	EXTERNAL STSTIC PRESSURE >700 Pa							
	ขนาด 27,000 BTU/H (CONCEALED DUCT)	ชุด	7	48,700.00	340,900.00		-	340,900.00
	ขนาด 30,000 BTU/H (CONCEALED DUCT)	ชุด	3	51,400.00	154,200.00		-	154,200.00
	ขนาด 54,000 BTU/H (CONCEALED DUCT)	ชุด	2	62,500.00	125,000.00		-	125,000.00
2	CONDENSING UNIT							
	ขนาด 340,000 BTU/H	ชุด	1	816,000.00	816,000.00		-	816,000.00
	ขนาด 390,000 BTU/H	ชุด	1	936,000.00	936,000.00		-	936,000.00
	ขนาด 410,000 BTU/H	ชุด	1	984,000.00	984,000.00		-	984,000.00
	ขนาด 330,000 BTU/H	ชุด	1	792,000.00	792,000.00		-	792,000.00
	ขนาด 440,000 BTU/H	ชุด	1	1,056,000.00	1,056,000.00		-	1,056,000.00
	ขนาด 560,000 BTU/H	ชุด	1	1,344,000.00	1,344,000.00		-	1,344,000.00
	ขนาด 520,000 BTU/H	ชุด	1	1,248,000.00	1,248,000.00		-	1,248,000.00
	ขนาด 280,000 BTU/H	ชุด	1	672,000.00	672,000.00		-	672,000.00
	รวมงานระบบปรับอากาศ				14,354,300.00		-	14,354,300.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2.2 งานระบบเสียงประกาศ							
1	ชุดประมวลผลและควบคุมกลาง							
	- MIXER	ชุด	1	11,520.00	11,520.00	-	-	11,520.00
	- CONTROLLER 6 ZONE	ชุด	1	75,870.00	75,870.00	-	-	75,870.00
2	ไมโครโฟนประกาศ แบบตั้งโต๊ะ มีปุ่มเลือกโซนประกาศ	ชุด	1	14,580.00	14,580.00	-	-	14,580.00
3	ปุ่มกดขยายโซนประกาศ	ชุด	1	10,350.00	10,350.00	-	-	10,350.00
4	POWER AMPLIFIER 2 x 250 W	ชุด	1	43,200.00	43,200.00	-	-	43,200.00
5	POWER AMPLIFIER 1 x 250 W	ชุด	1	31,770.00	31,770.00	-	-	31,770.00
6	เครื่องตรวจสอบระบบเสียง	ชุด	1	16,200.00	16,200.00	-	-	16,200.00
7	เครื่องรับสัญญาณวิทยุ เอเอ็มและเอฟเอ็ม USBPLAYER	เครื่อง	1	16,920.00	16,920.00	-	-	16,920.00
8	ตู้แรคสำหรับติดตั้งอุปกรณ์	ชุด	1	40,500.00	40,500.00	-	-	40,500.00
	รวมงานระบบเสียงประกาศ				260,910.00		-	260,910.00
	2.3 งานระบบภาพและเสียงห้องประชุม							
	ระบบภาพและเสียงห้องประชุม ชั้นที่ 4							
1	เครื่องผสมและขยายสัญญาณเสียง	เครื่อง	1	89,600.00	89,600.00		-	89,600.00
2	ลำโพงตู้สองทา ขนาด 200 วัตต์	ตู้	2	38,200.00	76,400.00	-	-	76,400.00
3	เครื่องเล่น DVD	เครื่อง	1	7,500.00	7,500.00		-	7,500.00
4	ไมโครโฟนไร้สายชนิดคู่ แบบมือถือและหนีบปกเสื้อ	ชุด	2	12,800.00	25,600.00	-	-	25,600.00
5	ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ	ชุด	2	5,400.00	10,800.00	-	-	10,800.00
6	สายไมโครโฟน 10 เมตร	ชุด	2	1,200.00	2,400.00			2,400.00
7	ขาตั้งพื้นไมโครโฟนแบบบูม	ชุด	2	3,150.00	6,300.00	-	-	6,300.00
8	ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ	ชุด	2	900.00	1,800.00	-	-	1,800.00
9	จอแสดงผล LED Display P1.8 ขนาด 4.48x2.52 เมตร	เครื่อง	1	800,000.00	800,000.00		-	800,000.00
	- โครงสร้างจอแสดงผล LED Display							
	- เครื่องควบคุมจอแสดงผล LED Display							
	- เดินท่อร้อยสายสำหรับจอแสดงผล LED Display							
10	เครื่องสลับสัญญาณภาพและเสียงแบบดิจิตอล	ชุด	1	49,900.00	49,900.00		-	49,900.00
11	HDMI OUTLET WALL TYPE	ชุด	1	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
12	ชุดแปลงสายสัญญาณ HDMI เป็นสาย UTP	ชุด	1	12,800.00	12,800.00	-	-	12,800.00
13	ตู้แร็คสำหรับจัดวางอุปกรณ์ภาพและเสียง	ตู้	1	35,000.00	35,000.00			35,000.00
	รวมระบบภาพและเสียงห้องประชุม				1,119,100.00		-	1,119,100.00
	2.4 งานระบบโทรศัพท์ IP PHONE (BY OWNER)							
1	เครื่องโทรศัพท์ Operator	ชุด	10	8,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00
2	เครื่องโทรศัพท์ IP Phone	ชุด	150	4,000.00	600,000.00	-	-	600,000.00
	รวมงานระบบโทรศัพท์ IP PHONE (BY OWNER)				680,000.00		-	680,000.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	2.5 งานระบบเสาอากาศวิทยุ-โทรทัศน์รวมแบบดิจิตอล							
1	เครื่องผสมสัญญาณภาพและเสียงแบบ DIGITAL	ชุด	1	19,800.00	19,800.00	-	-	19,800.00
2	ชุดขยายสัญญาณแบบ Multiband amplifier	ชุด	1	34,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00
3	ชุดขยายสัญญาณรวม	ชุด	1	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00
4	ตู้สำหรับเก็บอุปกรณ์	ตู้	1	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00
	รวมงานระบบเสาอากาศวิทยุ-โทรทัศน์รวมแบบดิจิตอล				83,800.00		-	83,800.00
	2.6 งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)							
1	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบโดม (อาคาร 40+ ทางเชื่อม 8	ชุด	48	12,800.00	614,400.00	-	-	614,400.00
2	ชุดคอมพิวเตอร์สำหรับควบคุม (Workstation)	ชุด	1	58,500.00	58,500.00	-	-	58,500.00
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า 3 kVA	ชุด	1	42,500.00	42,500.00	-	-	42,500.00
4	ตู้แร็คใส่อยุปกรณ์แบบติดผนัง	ตู้	1	12,800.00	12,800.00	-	-	12,800.00
5	ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ห้องควบคุม	ตู้	1	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00
	รวมงานระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)				768,200.00		-	768,200.00
	2.7 ระบบเสียงประกาศ							
1	FM/AM TUNER&USB PLAYER	ชุด	1	18,800.00	18,800.00	-	-	18,800.00
2	ชุดประมวลผลและควบคุมกลาง							
	- MIXER	ชุด	1	20,200.00	20,200.00	-	-	20,200.00
	- CONTROLLER 6 Zone	ชุด	1	109,200.00	109,200.00	-	-	109,200.00
3	ไมโครโฟนประกาศ							
	- CALL STATION	ชุด	1	21,300.00	21,300.00	-	-	21,300.00
4	เครื่องขยายเสียงขนาด 1 x 250 วัตต์	ชุด	1	59,000.00	59,000.00	-	-	59,000.00
5	เครื่องขยายเสียงขนาด 2 x 250 วัตต์	ชุด	1	64,900.00	64,900.00	-	-	64,900.00
6	เครื่องตรวจสอบระบบเสียง	ชุด	1	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00
7	ลำโพงติดเพดาน 3 วัตต์	ตัว	152	1,600.00	243,200.00	-	-	243,200.00
8	ลำโพงแบบชาวด์โปรเจคเตอร์ 50 วัตต์	ตัว	2	6,100.00	12,200.00	-	-	12,200.00
9	ชุดปรับระดับความดังเสียง 50 วัตต์	ชุด	71	2,600.00	184,600.00	-	-	184,600.00
10	ตู้แร็คสำหรับจัดวางอุปกรณ์ระบบเสียงประกาศ	ตู้	1	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00
	รวมระบบเสียงประกาศ				791,400.00		-	791,400.00
	2.8 เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะทำงาน เก้าอี้ โซฟา ฯ							
	ชั้นที่ 1							
	ห้องตรวจภายใน							
	T1 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.50*0.75	ชุด	1	20,650.00	20,650.00	-	-	20,650.00
	S1 เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	1	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
	S2 เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	2	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00
	ห้องตรวจ 1							
	T1 โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.50*0.75	ชุด	2	20,650.00	41,300.00	-	-	41,300.00
	S1 เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	2	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00
	S2 เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	4	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ		หน่วย	จำนวน	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมเงิน
					ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ห้องตรวจ 2								
	T1	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.50*0.75	ชุด	2	20,650.00	41,300.00	-	-	41,300.00
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	2	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	4	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	ห้องตรวจ 3								
	T1	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.50*0.75	ชุด	2	20,650.00	41,300.00	-	-	41,300.00
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	2	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	4	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	ห้องตรวจ 4								
	T1	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.50*0.75	ชุด	2	20,650.00	41,300.00	-	-	41,300.00
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	2	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	4	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	ห้องตรวจ 5								
	T1	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.50*0.75	ชุด	2	20,650.00	41,300.00	-	-	41,300.00
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	2	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	4	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	พักพยาบาล								
	T2	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.20*0.75	ชุด	1	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	4	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	พักแพทย์								
	T2	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.20*0.75	ชุด	1	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	4	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	Pantry								
	T2	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.20*0.75	ชุด	1	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	4	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	ทำงาน/ประชุม/พักผ่อน								
	T2	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.20*0.75	ชุด	3	23,000.00	69,000.00	-	-	69,000.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	12	3,500.00	42,000.00	-	-	42,000.00
	ห้องพักเจ้าหน้าที่								
	T3	โต๊ะ ขนาด 0.60*1.00*0.75	ชุด	6	3,900.00	23,400.00	-	-	23,400.00
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	11	6,500.00	71,500.00	-	-	71,500.00
	พักคอย OPD ศัลยกรรม								
	S3	เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง ขนาด 0.55*1.50*0.73	ชุด	28	8,500.00	238,000.00	-	-	238,000.00
	S4	เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง ขนาด 0.55*2.00*0.73	ชุด	16	9,950.00	159,200.00	-	-	159,200.00
	S5	โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 0.55*0.74*0.75	ชุด	16	4,500.00	72,000.00	-	-	72,000.00
	S6	โซฟา 2 ที่นั่ง ขนาด 1.50*0.93*0.81	ชุด	4	11,400.00	45,600.00	-	-	45,600.00
	S7	โซฟารูปตัวแอล ขนาด 2.00*2.00*0.81	ชุด	4	45,500.00	182,000.00	-	-	182,000.00
	T4	เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง ขนาด 0.50*0.70*0.45	ชุด	4	9,700.00	38,800.00	-	-	38,800.00
	T5	เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง ขนาด 0.50*0.50*0.45	ชุด	8	6,500.00	52,000.00	-	-	52,000.00
	คัดกรอง								
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	4	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	คัดกรอง (โถงทางเข้า)								
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	3	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00
	S4	เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง ขนาด 0.55*2.00*0.73	ชุด	3	9,950.00	29,850.00	-	-	29,850.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ		หน่วย	จำนวน	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมเงิน
					ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	Ultra Sound								
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	3	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00
	ชั้นที่ 2								
	ห้องตรวจ 1								
	T1	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.50*0.75	ชุด	3	20,650.00	61,950.00	-	-	61,950.00
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	3	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	6	3,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00
	ห้องตรวจ 2								
	T1	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.50*0.75	ชุด	3	20,650.00	61,950.00	-	-	61,950.00
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	3	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	6	3,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00
	ห้องตรวจ 3								
	T1	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.50*0.75	ชุด	3	20,650.00	61,950.00	-	-	61,950.00
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	3	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	6	3,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00
	ห้องตรวจ 4								
	T1	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.50*0.75	ชุด	3	20,650.00	61,950.00	-	-	61,950.00
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	3	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	6	3,500.00	21,000.00	-	-	21,000.00
	ห้องตรวจ 5								
	T1	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.50*0.75	ชุด	2	20,650.00	41,300.00	-	-	41,300.00
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	2	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	4	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	พักพยาบาล								
	T2	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.20*0.75	ชุด	1	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	4	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	พักแพทย์								
	T2	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.20*0.75	ชุด	1	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	4	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	ห้องเก็บยา								
	T2	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.20*0.75	ชุด	10	23,000.00	230,000.00	-	-	230,000.00
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	13	6,500.00	84,500.00	-	-	84,500.00
	คัดกรอง								
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	3	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00
	S4	เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง ขนาด 0.55*2.00*0.73	ชุด	8	9,950.00	79,600.00	-	-	79,600.00
	สิทธิบัตร / ห้องบัตร								
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	4	6,500.00	26,000.00	-	-	26,000.00
	ประชาสัมพันธ์								
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	3	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00
	คัดกรอง								
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	12	3,500.00	42,000.00	-	-	42,000.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ		หน่วย	จำนวน	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมเงิน
					ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	พักคอย OPD อายุรกรรม								
	S3	เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง ขนาด 0.55*1.50*0.73	ชุด	28	8,500.00	238,000.00	-	-	238,000.00
	S4	เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง ขนาด 0.55*2.00*0.73	ชุด	16	9,950.00	159,200.00	-	-	159,200.00
	S5	โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 0.55*0.74*0.75	ชุด	16	4,500.00	72,000.00	-	-	72,000.00
	S6	โซฟา 2 ที่นั่ง ขนาด 1.50*0.93*0.81	ชุด	4	11,400.00	45,600.00	-	-	45,600.00
	S7	โซฟารูปตัวแอล ขนาด 2.00*2.00*0.81	ชุด	4	45,500.00	182,000.00	-	-	182,000.00
	T4	เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง ขนาด 0.50*0.70*0.45	ชุด	4	9,700.00	38,800.00	-	-	38,800.00
	T5	เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง ขนาด 0.50*0.50*0.45	ชุด	8	6,500.00	52,000.00	-	-	52,000.00
	ชั้นที่ 3								
	ห้องตรวจ 1								
	T1	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.50*0.75	ชุด	2	20,650.00	41,300.00	-	-	41,300.00
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	2	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	4	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	ห้องตรวจ 2								
	T1	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.50*0.75	ชุด	2	20,650.00	41,300.00	-	-	41,300.00
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	2	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	4	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	ห้องตรวจ 3								
	T1	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.50*0.75	ชุด	2	20,650.00	41,300.00	-	-	41,300.00
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	2	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	4	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	พักพยาบาล								
	T2	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.20*0.75	ชุด	1	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	4	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	Nurse station								
	ห้องตรวจ 1								
	T1	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.50*0.75	ชุด	1	20,650.00	20,650.00	-	-	20,650.00
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	1	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	2	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00
	ห้องตรวจ 2								
	T1	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.50*0.75	ชุด	1	20,650.00	20,650.00	-	-	20,650.00
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	1	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	2	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00
	ห้องตรวจ 3								
	T1	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.50*0.75	ชุด	1	20,650.00	20,650.00	-	-	20,650.00
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	1	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	2	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00
	พักแพทย์								
	T2	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.20*0.75	ชุด	1	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	4	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ		หน่วย	จำนวน	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมเงิน
					ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	พักคอย OPD ศัลยกรรม								
	S3	เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง ขนาด 0.55*1.50*0.73	ชุด	28	8,500.00	238,000.00	-	-	238,000.00
	S4	เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง ขนาด 0.55*2.00*0.73	ชุด	16	9,950.00	159,200.00	-	-	159,200.00
	S5	โซฟา 1 ที่นั่ง ขนาด 0.55*0.74*0.75	ชุด	16	4,500.00	72,000.00	-	-	72,000.00
	S6	โซฟา 2 ที่นั่ง ขนาด 1.50*0.93*0.81	ชุด	4	11,400.00	45,600.00	-	-	45,600.00
	S7	โซฟารูปตัวแอล ขนาด 2.00*2.00*0.81	ชุด	4	45,500.00	182,000.00	-	-	182,000.00
	T4	เก้าอี้พักคอย 4 ที่นั่ง ขนาด 0.50*0.70*0.45	ชุด	4	9,700.00	38,800.00	-	-	38,800.00
	T5	เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง ขนาด 0.50*0.50*0.45	ชุด	8	6,500.00	52,000.00	-	-	52,000.00
	คัดกรอง (3จุด)								
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	12	3,500.00	42,000.00	-	-	42,000.00
	ห้องเจ้าหน้าที่								
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	2	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00
	ห้องตรวจ 2								
	T1	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.50*0.75	ชุด	1	20,650.00	20,650.00	-	-	20,650.00
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	1	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	2	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00
	ห้องตรวจ 1								
	T1	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.50*0.75	ชุด	1	20,650.00	20,650.00	-	-	20,650.00
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	1	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	2	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00
	ติดต่อ สอบถาม รับส่งตัวอย่าง								
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	5	6,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00
	T2	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.20*0.75	ชุด	5	23,000.00	115,000.00	-	-	115,000.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	10	3,500.00	35,000.00	-	-	35,000.00
	หัวหน้า								
	T3	โต๊ะ ขนาด 0.60*1.00*0.75	ชุด	1	3,900.00	3,900.00	-	-	3,900.00
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	1	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
	Blood bank								
	T3	โต๊ะ ขนาด 0.60*1.00*0.75	ชุด	2	3,900.00	7,800.00	-	-	7,800.00
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	2	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00
	เจ้าหน้าที่ Pantry								
	T2	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.20*0.75	ชุด	1	23,000.00	23,000.00	-	-	23,000.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	4	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	Computer								
	T3	โต๊ะ ขนาด 0.60*1.00*0.75	ชุด	3	3,900.00	11,700.00	-	-	11,700.00
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	3	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00
	ชั้นที่ 4								
	พักคอย OPD ทันตกรรม								
	S3	เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง ขนาด 0.55*1.50*0.73	ชุด	28	8,500.00	238,000.00	-	-	238,000.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	4	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	ติดต่อ-สอบถาม								
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	6	6,500.00	39,000.00	-	-	39,000.00
	พักคอย OPD แผนกตา								
	S3	เก้าอี้พักคอย 3 ที่นั่ง ขนาด 0.55*1.50*0.73	ชุด	28	8,500.00	238,000.00	-	-	238,000.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ		หน่วย	จำนวน	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมเงิน
					ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ติดต่อ-สอบถาม 2								
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	3	6,500.00	19,500.00	-	-	19,500.00
	ห้องตรวจ 1								
	T1	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.50*0.75	ชุด	1	20,650.00	20,650.00	-	-	20,650.00
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	1	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	2	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00
	ห้องตรวจ 2								
	T1	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.50*0.75	ชุด	1	20,650.00	20,650.00	-	-	20,650.00
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	1	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	2	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00
	ห้องตรวจ 3								
	T1	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.50*0.75	ชุด	1	20,650.00	20,650.00	-	-	20,650.00
	S1	เก้าอี้มีที่พักแขน ขนาด 0.45*0.45*1.00	ชุด	1	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	2	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00
	ประชุม								
	T2	โต๊ะทำงาน ขนาด 0.80*1.20*0.75	ชุด	3	23,000.00	69,000.00	-	-	69,000.00
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	14	3,500.00	49,000.00	-	-	49,000.00
	Nurse station								
	S2	เก้าอี้ ขนาด 0.45*0.45*0.90	ชุด	4	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	รวมเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะทำงาน เก้าอี้ โซฟา ฯ					5,736,900.00		-	5,736,900.00
	2.9 ถังดับเพลิง								
	แบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง ถังสีแดง ขนาด 10 ปอนด์		ถัง	3	980.00	2,940.00		-	2,940.00
	รวมงานถังดับเพลิง					2,940.00		-	2,940.00
				รวม		23,797,550.00		-	23,797,550.00

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

แบบ ปร.1 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานต้นทุน
โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)
สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 11091
หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 39 หน้า
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น	209,230,316.03	1.2010	251,285,609.55	
2	กลุ่มงานที่ 1 ทางเดินเชื่อม	12,282,236.79	1.2010	14,750,966.39	
3	กลุ่มงานที่ 2 งานครุภัณฑ์สั่งจ้างหรือสั่งทำ	13,356,025.00	1.2010	16,040,586.03	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	อัตราเงินค่าจ้างล่วงหน้า 0 %				
	อัตราเงินประกันผลงาน 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	282,077,161.97	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 26,609.92 บาทต่อตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม บาทต่อ 1 หน่วย

(นางสาวศุภลักษณ์ ละอองเพชร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพีรพงศ์ ฉายวิริยะ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวพัทธ์ธิดา จินตนปัญญา) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีระพล วิจิตรโสภา) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเมธิตา พุทธชาติ) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางทิพรัตน์ อิ้ววังโส) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางจิตติมา ตันติพุฒิกุล) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายธีรกานต์ เสถียร) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสมชาย พริกเล็ก) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสมศักดิ์ สุทธิโพธิ์) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนัฐกฤต ด่านวัชระกุล) กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอดิศร รัญจวน) กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน งานต้นทุน

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว)

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 11091

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น							
1	**1. กลุ่มงานที่ 1**							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ							
1	งานเจาะและเทคอนกรีต เสาเข็มเจาะระบบ Wet Process ขนาด	ต้น	457	22,804.00	10,421,428.00	-	-	10,421,428.00
	Dia. 0.60 ม.xยาว 7.50 ม.(รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 85 ตัน/ต้น)							
2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็มเจาะ	ต้น	458	-	-	615.00	281,670.00	281,670.00
3	งานเจาะและเทคอนกรีต เสาเข็มเจาะระบบ Wet Process ขนาด	ต้น	1	22,804.00	22,804.00	-	-	22,804.00
	Dia. 0.60 ม.xยาว 7.50 ม.(รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 85 ตัน/ต้น)							
	เสาเข็มต้นทดสอบ จำนวน 1 ต้น							
4	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	1,260	-	-	70.00	88,200.00	88,200.00
5	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	1,088	-	-	121.00	131,648.00	131,648.00
6	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	153	510.00	78,030.00	112.00	17,136.00	95,166.00
7	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	124	2,460.00	305,040.00	427.00	52,948.00	357,988.00
8	คอนกรีต 320 ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	6,373	2,379.00	15,135,875.00	522.00	3,326,706.00	18,462,581.00
9	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	12,641	678.00	8,570,598.00	-	-	8,570,598.00
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	25,282	-	-	121.00	3,059,122.00	3,059,122.00
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24						-	-
	- RB 6 มม.	กก.	6,462	26.10	168,658.20	4.90	31,663.80	200,322.00
	- RB 9 มม.	กก.	59,988	23.78	1,426,514.64	4.90	293,941.20	1,720,455.84
11	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40							
	- DB 12 มม.	กก.	292,385	23.15	6,768,712.75	3.90	1,140,301.50	7,909,014.25
	- DB 16 มม.	กก.	44,053	21.92	965,611.76	3.90	171,806.70	1,137,448.46
	- DB 20 มม.	กก.	26,582	20.67	549,449.94	3.50	93,037.00	642,486.94
	- DB 25 มม.	กก.	304,678	21.74	6,623,699.72	3.50	1,066,373.00	7,690,072.72
	- DB 28 มม.	กก.	64,208	21.74	1,395,881.92	3.50	224,728.00	1,620,609.92
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	23,951	54.21	1,298,366.36	-	-	1,298,366.36
13	งาน POST-TENSION ชนิด BONDED	ตร.ม.	7,372	450.00	3,317,400.00	-	-	3,317,400.00
	(T = 0.22 m , SDL = 200 ksm , LL = 400 ksm)							
14	พลาสติกรองพื้น	ตร.ม.	180	19.00	3,420.00	5.00	900.00	4,320.00
15	ข้อต่อเชิงกล	จุด	1,340	70.00	93,796.22	-	-	93,796.22
16	water stop 8"	ม.	80	275.00	22,000.00	35.00	2,800.00	24,800.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
19	น้ำยากันซึมผสมคอนกรีต	ลิตร	286	33.60	9,609.60	-	-	9,609.60
20	งานระบบป้องกันและกำจัดปลวกภายใน และภายนอก							
	- โดยวิธีอัดน้ำยาผ่านท่อ (ภายในอาคาร)	ตร.ม	3,028	90.00	272,520.00	30.00	90,840.00	363,360.00
	- โดยวิธีพ่นน้ำยาลงผิวดิน (ภายนอกอาคาร)	ตร.ม	753	40.00	30,120.00	15.00	11,295.00	41,415.00
	รวม 1.1.1				57,479,566.11		10,085,116.20	67,564,682.31
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	โครง SPACE FRAME STAINLESS ชนิด BALL JOINT	งาน	1	3,700,000.00	3,700,000.00	-	-	3,700,000.00
2	แผ่นหลังคาพร้อมอุปกรณ์							
	-กระจกลามิเนตสีชา 6 มม.+ฟิล์ม+กระจก 6 มม.	งาน	1	1,700,000.00	1,700,000.00	-	-	1,700,000.00
	-แปแสตนเลสรับแผ่นกระจก							
	-เส้นอลูมิเนียมรองรับกระจกพร้อมอุปกรณ์							
	-SILICONE							
	รวม (1.2.1)				5,400,000.00		-	5,400,000.00
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	C1.ยิบซั่มบอร์ด 9 มม.โครงเหล็กชุบ	ตร.ม.	7,258	258.00	1,872,564.00	77.00	558,866.00	2,431,430.00
2	C2.ยิบซั่มบอร์ด 9 มม.กันชื้น โครงเหล็กชุบ	ตร.ม.	736	359.00	264,224.00	77.00	56,672.00	320,896.00
3	C3.ฝ้าอลูมิเนียมแผ่นเจาะรู ขนาดแผ่น 0.60x1.20 ม.	ตร.ม.	587	750.00	440,250.00	250.00	146,750.00	587,000.00
4	C4.ฝ้าตะแกรงอลูมิเนียม ขนาดช่อง 0.15x0.15 ม.	ตร.ม.	220	1,650.00	363,000.00	300.00	66,000.00	429,000.00
5	C5.เปลือยทาสี	ตร.ม.	410	74.00	30,340.00	31.00	12,710.00	43,050.00
6	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	301	80.00	24,080.00	109.00	32,809.00	56,889.00
	รวม (1.2.2)				2,994,458.00		873,807.00	3,868,265.00
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง							
1	ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	ตร.ม.	1,727	305.00	526,735.00	104.00	179,608.00	706,343.00
2	ก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	ตร.ม.	1,344	625.00	840,000.00	195.00	262,080.00	1,102,080.00
3	ก่ออิฐมวลเบา	ตร.ม.	5,894	211.00	1,243,634.00	73.00	430,262.00	1,673,896.00
4	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	17,316	80.00	1,385,280.00	96.00	1,662,336.00	3,047,616.00
5	ฉาบปูนโครงสร้าง	ตร.ม.	3,785	80.00	302,800.00	109.00	412,565.00	715,365.00
6	ผิวกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.30 x 0.60 ม.	ตร.ม.	1,542	450.00	693,900.00	184.00	283,728.00	977,628.00
7	ผิวกรุหินอ่อน ขนาด 0.30x0.60 ม.	ตร.ม.	167	2,499.00	417,333.00	495.00	82,665.00	499,998.00
8	บล็อคกันฝนชนิดลิ้นเดี่ยว	ตร.ม.	183	664.00	121,512.00	100.00	18,300.00	139,812.00
9	เอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	ม.	6,096	88.00	536,448.00	51.00	310,896.00	847,344.00
10	เอ็น - ทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.20 ม.	ม.	1,073	132.00	141,636.00	92.00	98,716.00	240,352.00
	รวม (1.2.3)				6,209,278.00		3,741,156.00	9,950,434.00

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(ลงชื่อ)..... กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.4 งานผิวพื้น							
1	F1.ผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	ตร.ม.	436	750.00	327,000.00	-	-	327,000.00
2	F2.ผิวหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	7,719	560.00	4,322,640.00	206.00	1,590,114.00	5,912,754.00
3	F3.ผิวหินแกรนิต ขนาด 0.30 x 0.40 ม.	ตร.ม.	732	2,517.00	1,842,444.00	181.00	132,492.00	1,974,936.00
4	F4.ผิวทาสีอีพ็อกซี่ ชนิดทนกรด	ตร.ม.	343	800.00	274,400.00	100.00	34,300.00	308,700.00
5	F5.ผิวกระเบื้องแกรนิตผิวหยาบ ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	ตร.ม.	524	668.00	350,032.00	228.00	119,472.00	469,504.00
6	F6.ผิวทำระบบกันซึม (หลังคา)	ตร.ม.	3,377	400.00	1,350,800.00	50.00	168,850.00	1,519,650.00
7	บัวเชิงผนังหินขัดสำเร็จรูป	ม.	3,629	70.00	254,030.00	56.00	203,224.00	457,254.00
	รวม (1.2.4)				8,721,346.00		2,248,452.00	10,969,798.00
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
	ประตู							
1	D.1	ชุด	1	77,200.00	77,200.00	-	-	77,200.00
2	D.1A	ชุด	1	42,200.00	42,200.00	-	-	42,200.00
3	D.2	ชุด	45	16,700.00	751,500.00	-	-	751,500.00
4	D.3	ชุด	62	13,400.00	830,800.00	-	-	830,800.00
5	D.4	ชุด	17	17,800.00	302,600.00	-	-	302,600.00
6	D.5	ชุด	12	14,500.00	174,000.00	-	-	174,000.00
7	D.6	ชุด	1	49,400.00	49,400.00	-	-	49,400.00
8	D.7	ชุด	11	7,800.00	85,800.00	600.00	6,600.00	92,400.00
9	D.8	ชุด	23	9,300.00	213,900.00	600.00	13,800.00	227,700.00
10	D.9	ชุด	15	9,000.00	135,000.00	600.00	9,000.00	144,000.00
11	D.10	ชุด	6	15,500.00	93,000.00	700.00	4,200.00	97,200.00
12	D.11	ชุด	30	7,900.00	237,000.00	-	-	237,000.00
13	D.12	ชุด	12	13,600.00	163,200.00	-	-	163,200.00
14	D.13 บานเลื่อนอัตโนมัติ ห้อง X-RAY	ชุด	4	340,000.00	1,360,000.00	-	-	1,360,000.00
15	D.14 บานเลื่อนอัตโนมัติ ห้อง X-RAY	ชุด	4	330,000.00	1,320,000.00	-	-	1,320,000.00
16	D.15 บานเลื่อนอัตโนมัติ ห้อง X-RAY	ชุด	1	350,000.00	350,000.00	-	-	350,000.00
17	D.16	ชุด	1	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
18	D.17	ชุด	6	11,300.00	67,800.00	-	-	67,800.00
19	D.18	ชุด	4	17,500.00	70,000.00	1,000.00	4,000.00	74,000.00
20	D.19	ชุด	9	10,500.00	94,500.00	900.00	8,100.00	102,600.00
21	D.20	ชุด	9	17,900.00	161,100.00	800.00	7,200.00	168,300.00
22	D.21	ชุด	13	34,300.00	445,900.00	1,500.00	19,500.00	465,400.00
23	D.22	ชุด	5	22,800.00	114,000.00	1,000.00	5,000.00	119,000.00
24	D.23	ชุด	2	20,200.00	40,400.00	1,000.00	2,000.00	42,400.00
25	D.24	ชุด	2	9,700.00	19,400.00	600.00	1,200.00	20,600.00
26	D.25	ชุด	12	9,300.00	111,600.00	700.00	8,400.00	120,000.00
27	D.26	ชุด	2	17,600.00	35,200.00	1,000.00	2,000.00	37,200.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ		หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
					ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	หน้าต่าง								
1	W.1	3.70 x 1.90 ม.	ชุด	84	19,300.00	1,621,200.00	-	-	1,621,200.00
2	W.2	2.50 x 1.90 ม.	ชุด	8	13,000.00	104,000.00	-	-	104,000.00
3	W.3	1.00 x 0.60 ม.	ชุด	1	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00
4	2W.3	1.90 x 0.60 ม.	ชุด	10	3,200.00	32,000.00	-	-	32,000.00
5	3W.3	1.90 x 0.60 ม.	ชุด	9	3,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00
6	3W.3	2.50 x 0.60 ม.	ชุด	20	4,200.00	84,000.00	-	-	84,000.00
7	3W.3	3.00 x 0.60 ม.	ชุด	2	4,800.00	9,600.00	-	-	9,600.00
8	4W.3	3.60 x 0.60 ม.	ชุด	12	5,900.00	70,800.00	-	-	70,800.00
9	5W.3	4.60 x 0.60 ม.	ชุด	4	7,400.00	29,600.00	-	-	29,600.00
10	5W.3	4.80 x 0.60 ม.	ชุด	2	7,600.00	15,200.00	-	-	15,200.00
11	6W.3	5.70 x 0.60 ม.	ชุด	1	8,700.00	8,700.00	-	-	8,700.00
12	6W.3	5.20 x 0.60 ม.	ชุด	4	8,100.00	32,400.00	-	-	32,400.00
13	7W.3	6.40 x 0.60 ม.	ชุด	5	10,100.00	50,500.00	-	-	50,500.00
14	8W.3	7.20 x 0.60 ม.	ชุด	2	11,400.00	22,800.00	-	-	22,800.00
15	8W.3	7.80 x 0.60 ม.	ชุด	1	12,100.00	12,100.00	-	-	12,100.00
16	W.4	3.70 x 2.00 ม.	ชุด	3	20,400.00	61,200.00	-	-	61,200.00
17	W.4A	3.60 x 2.50 ม.	ชุด	3	33,600.00	100,800.00	-	-	100,800.00
18	2W.5	1.90 x 3.00 ม.	ชุด	2	7,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00
19	3W.5	2.90 x 3.00 ม.	ชุด	5	14,400.00	72,000.00	-	-	72,000.00
20	4W.5	3.60 x 3.00 ม.	ชุด	1	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00
21	W.5A	1.50 x 2.50 ม.	ชุด	2	4,900.00	9,800.00	-	-	9,800.00
22	3W.5A	2.80 x 2.50 ม.	ชุด	1	11,400.00	11,400.00	-	-	11,400.00
23	W.6	1.00 x 1.90 ม.	ชุด	4	4,700.00	18,800.00	-	-	18,800.00
24	W.7	0.80 x 0.60 ม.	ชุด	7	5,800.00	40,600.00	-	-	40,600.00
25	2W.7	1.50 x 0.60 ม.	ชุด	8	11,000.00	88,000.00	-	-	88,000.00
26	3W.7	2.20 x 0.60 ม.	ชุด	1	16,100.00	16,100.00	-	-	16,100.00
27	4W.7	3.00 x 0.60 ม.	ชุด	12	22,000.00	264,000.00	-	-	264,000.00
28	5W.7	6.90 x 0.60 ม.	ชุด	1	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00
29	2W.8	1.50 x 1.70 ม.	ชุด	4	3,500.00	14,000.00	-	-	14,000.00
30	3W.8	3.00 x 1.70 ม.	ชุด	2	7,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00
31	4W.8	4.00 x 1.70 ม.	ชุด	4	9,400.00	37,600.00	-	-	37,600.00
32	5W.8	4.80 x 1.70 ม.	ชุด	1	11,100.00	11,100.00	-	-	11,100.00
33	7W.8	7.20 x 1.70 ม.	ชุด	3	16,700.00	50,100.00	-	-	50,100.00
34	8W.8	8.00 x 1.70 ม.	ชุด	1	18,800.00	18,800.00	-	-	18,800.00
35	W.9	6.10 x 3.90 ม.	ชุด	4	81,600.00	326,400.00	-	-	326,400.00
36	W.10	2.70 x 3.90 ม.	ชุด	3	35,600.00	106,800.00	-	-	106,800.00
37	W.11	2.60 x 3.90 ม.	ชุด	3	34,200.00	102,600.00	-	-	102,600.00
		รวม (1.2.5)				10,925,800.00		91,000.00	11,016,800.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.6 งานสุขภัณฑ์ (เคลือบขาว) พร้อมอุปกรณ์							
1	อ่างล้างหน้าชนิดแขวน สำหรับคนพิการ SANA SS2027	ชุด	5	20,000.00	100,000.00	461.00	2,305.00	102,305.00
2	อ่างล้างหน้าชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์ชนิดก๊อกโยก C02237	ชุด	76	9,760.00	741,760.00	461.00	35,036.00	776,796.00
3	อ่างล้างหน้าชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์ชนิดก๊อกโยก C016	ชุด	2	3,430.00	6,860.00	461.00	922.00	7,782.00
4	โถส้วมนั่งราบหม้อน้ำเตี้ย สำหรับคนพิการ SC 6652	ชุด	5	14,470.00	72,350.00	461.00	2,305.00	74,655.00
5	โถส้วมนั่งราบแบบท่อลงพื้น ฟลัชวาล์ว C 1320	ชุด	44	8,720.00	383,680.00	461.00	20,284.00	403,964.00
6	โถส้วมนั่งราบท่อลงพื้น SC 6652	ชุด	29	14,470.00	419,630.00	461.00	13,369.00	432,999.00
7	โถปัสสาวะชายอัตโนมัติ SA 4291	ชุด	22	16,500.00	363,000.00	461.00	10,142.00	373,142.00
8	แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย	ชุด	13	1,060.00	13,780.00	174.00	2,262.00	16,042.00
9	ที่ใส่สบู่	ชุด	2	300.00	600.00	123.00	246.00	846.00
10	ที่ใส่กระดาษชำระ	ชุด	78	310.00	24,180.00	123.00	9,594.00	33,774.00
11	สายฉีดชำระ	ชุด	78	440.00	34,320.00	72.00	5,616.00	39,936.00
12	ฝักบัวอาบสายอ่อน	ชุด	2	1,310.00	2,620.00	72.00	144.00	2,764.00
13	ราวพาดผ้า	ชุด	2	580.00	1,160.00	133.00	266.00	1,426.00
14	ก๊อกล้างพื้นชนิดต่อสายยาง	ชุด	9	350.00	3,150.00	26.00	234.00	3,384.00
15	ก๊อกล้างพื้นใต้เคาน์เตอร์	ชุด	37	350.00	12,950.00	26.00	962.00	13,912.00
16	ขอแขวนผ้า	ชุด	73	100.00	7,300.00	-	-	7,300.00
17	กระจกเงาปรับมุม	ชุด	25	220.00	5,500.00	72.00	1,800.00	7,300.00
18	กระจกเงากรอบอลูมิเนียม สูง 0.60 ม.	ม.	51	1,850.00	94,350.00	185.00	9,435.00	103,785.00
19	เคาน์เตอร์ คสล.ผิวหินแกรนิตชนิดมีบัว	ม.	81	3,100.00	251,100.00	-	-	251,100.00
20	ห้องน้ำสำเร็จรูป HYGIENIC COMPACT LAMINATE	ห้อง	51	13,950.00	711,450.00	820.00	41,820.00	753,270.00
21	ราวพยุงตัวสำหรับคนพิการ HR1	ชุด	4	3,530.00	14,120.00	72.00	288.00	14,408.00
22	ราวพยุงตัวสำหรับคนพิการ HR2	ชุด	4	3,090.00	12,360.00	108.00	432.00	12,792.00
23	ราวพยุงตัวสำหรับคนพิการ HR3	ชุด	8	4,680.00	37,440.00	108.00	864.00	38,304.00
24	TOP แกรนิตโต้	ม.	67	200.00	13,400.00	-	-	13,400.00
	รวม (1.2.6)				**3,327,060.00**		**158,326.00**	**3,485,386.00**
	1.2.7 งานทาสี							
1	สีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศ ภายใน	ตร.ม.	24,067	74.00	1,780,958.00	29.00	697,943.00	2,478,901.00
2	สีอิมัลชั่นชนิดทนสภาวะอากาศ ภายนอก	ตร.ม.	2,564	82.00	210,248.00	32.00	82,048.00	292,296.00
3	ทา SKIM COAT	ตร.ม.	27,173	33.00	896,709.00	30.00	815,190.00	1,711,899.00
4	สีพ่น TEXURE เม็ดหินแกรนิตธรรมชาติ	ตร.ม.	542	900.00	487,800.00	-	-	487,800.00
	รวม (1.2.7)				**3,375,715.00**		**1,595,181.00**	**4,970,896.00**

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.8 งานบันได							
	ST1							
1	ชานพักบันได ผิวหินขัดสำเร็จรูป	ตร.ม.	32	485.00	15,520.00	183.00	5,856.00	21,376.00
2	ขั้นบันได ผิวหินขัดสำเร็จรูป	ม	142	485.00	68,870.00	158.00	22,436.00	91,306.00
3	จมูกบันไดอลูมิเนียม+กากเพชร 3 แถบ	ม	160	500.00	80,000.00	30.00	4,800.00	84,800.00
4	ราวบันไดแสตนเลส 1dia 1-1/2",3dia 1/2"	ม.	33	2,500.00	82,500.00	-	-	82,500.00
5	ราวจับแสตนเลส 1 dia 1-1/2"	ม	33	1,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00
6	ฉาบปูนเรียบท้องบันได	ตร.ม.	88	70.00	6,160.00	100.00	8,800.00	14,960.00
7	ทาสี	ตร.ม.	88	70.00	6,160.00	28.00	2,464.00	8,624.00
	ST2							
1	ชานพักบันได ผิวหินขัดสำเร็จรูป	ตร.ม.	32	485.00	15,520.00	183.00	5,856.00	21,376.00
2	ขั้นบันได ผิวหินขัดสำเร็จรูป	ม	163	485.00	79,055.00	158.00	25,754.00	104,809.00
3	จมูกบันไดอลูมิเนียม+กากเพชร 3 แถบ	ม	175	500.00	87,500.00	30.00	5,250.00	92,750.00
4	ราวบันไดแสตนเลส 1dia 1-1/2",3dia 1/2"	ม.	35	2,500.00	87,500.00	-	-	87,500.00
5	ฉาบปูนเรียบท้องบันได	ตร.ม.	81	70.00	5,670.00	100.00	8,100.00	13,770.00
6	ทาสี	ตร.ม.	81	70.00	5,670.00	28.00	2,268.00	7,938.00
	ST3							
1	ชานพักบันได ผิวหินขัดสำเร็จรูป	ตร.ม.	12	485.00	5,820.00	183.00	2,196.00	8,016.00
2	ขั้นบันได ผิวหินขัดสำเร็จรูป	ม	121	485.00	58,685.00	158.00	19,118.00	77,803.00
3	จมูกบันไดอลูมิเนียม+กากเพชร 3 แถบ	ม.	133	500.00	66,500.00	30.00	3,990.00	70,490.00
4	ราวบันไดแสตนเลส 1dia 1-1/2"	ม.	37	1,000.00	37,000.00	-	-	37,000.00
5	ราวบันไดก่ออิฐฉาบปูนทาสี							
	ก่ออิฐมวลเบา	ตร.ม.	25	181.00	4,525.00	56.00	1,400.00	5,925.00
	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	50	76.00	3,800.00	87.00	4,350.00	8,150.00
5	ฉาบปูนเรียบท้องบันได	ตร.ม.	49	70.00	3,430.00	100.00	4,900.00	8,330.00
6	ทาสี	ตร.ม.	99	70.00	6,930.00	28.00	2,772.00	9,702.00
	ST4							
1	ขั้นบันได ผิวหินขัดสำเร็จรูป	ม	7	485.00	3,395.00	158.00	1,106.00	4,501.00
2	จมูกบันไดอลูมิเนียม+กากเพชร 3 แถบ	ม	8	500.00	4,000.00	30.00	240.00	4,240.00
	ST5							
1	ขั้นบันได ผิวหินขัดสำเร็จรูป	ม	5	485.00	2,425.00	158.00	790.00	3,215.00
2	จมูกบันไดอลูมิเนียม+กากเพชร 3 แถบ	ม	6	500.00	3,000.00	30.00	180.00	3,180.00
3	ราวบันไดแสตนเลส 1dia 1-1/2",3dia 1/2"	ม.	2	2,500.00	5,000.00	-	-	5,000.00
	ST6							
1	ขั้นบันไดผิวคอนกรีตพิมพ์ลาย	ตร.ม.	16	600.00	9,600.00	-	-	9,600.00
	ST เหล็ก (ขั้นดาดฟ้า)							
1	บันไดเหล็ก	ชุด	3	1,600.00	4,800.00	-	-	4,800.00
	รวม (1.2.7)				792,035.00		132,626.00	924,661.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.2.9 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท 4 มม. (FR)	ตร.ม.	346	2,800.00	968,800.00	-	-	968,800.00
2	แผงกันแดดอลูมิเนียม[]25x100มม.@0.10 ม.	ตร.ม.	558	1,850.00	1,032,300.00	500.00	279,000.00	1,311,300.00
3	ระแนงบังแดดอลูมิเนียม[]50x150@0.15 ม.	ตร.ม.	240	1,850.00	444,000.00	500.00	120,000.00	564,000.00
4	ผนังก่ออิฐสูง1.00 ม.เจาะช่อง 0.10x3.00 ม.ฉาบปูนทาสี							
	ก่ออิฐมวลเบา	ตร.ม.	752	181.00	136,112.00	56.00	42,112.00	178,224.00
	-ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	1,504	76.00	114,304.00	87.00	130,848.00	245,152.00
	-ทาสีภายนอก	ตร.ม.	1,504	70.00	105,280.00	31.00	46,624.00	151,904.00
5	ขอบปูนปั้น คสล.	ม.	126	250.00	31,500.00	100.00	12,600.00	44,100.00
6	ราวกันตกแสตนเลส 1dia 1-1/2";3dia 1/2"	ม	108	2,500.00	270,000.00	-	-	270,000.00
7	ราวกันชนแสตนเลส 1dia 1-1/2"ดัดโค้ง	ม.	135	1,500.00	202,500.00	-	-	202,500.00
8	ฝาถังเก็บน้ำใต้ดิน(สแตนเลส)ขนาด 0.80 x 0.80 ม.	ชุด	1	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00
9	บันไดสแตนเลสลงถังเก็บน้ำใต้ดิน ขนาด 0.40 x 3.00 ม.	ชุด	1	8,300.00	8,300.00	500.00	500.00	8,800.00
10	ตราสัญลักษณ์กระทรวงสาธารณสุข แสตนเลส	ชุด	1	14,500.00	14,500.00	-	-	14,500.00
11	ป้ายชื่อ "โรงพยาบาลทุ่งสง"แสตนเลส สูง 0.70 ม.หนา 5 ซม.	เทมา	1	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00
12	ป้ายชื่อ "อาคารผู้ป่วยนอก"แสตนเลส สูง 0.60 ม.หนา 5 ซม.	เทมา	1	7,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00
13	พรมดักฝุ่น รวมขอบสแตนเลสโดยรอบ	ตร.ม.	7	7,291.67	51,041.67	-	-	51,041.67
	- ขนาด 1.20 x 3.50 เมตร							
	- ขนาด 1.20 x 2.00 เมตร							
	รวม (1.2.9)				3,398,637.67		632,184.00	4,030,821.67
	1.3 ระบบสุขาภิบาล - ดับเพลิง							
1	ระบบท่อประปา							
1.1	เดินท่อน้ำประปาใช้ท่อเหล็กชุบสังกะสี บุพีอี							
	(PE-LINED STEEL PIPE - BS.6920 PART II & BS.1387/85							
	Class - M อุปกรณ์ประกอบแบบ GROOVE COUPLING							
	Dia. 3"	เมตร	48	902.00	43,296.00	175.00	8,400.00	51,696.00
	Dia. 2"	เมตร	160	524.00	83,840.00	110.00	17,600.00	101,440.00
	Dia. 11/2"	เมตร	180	412.00	74,160.00	80.00	14,400.00	88,560.00
	Dia. 1"	เมตร	240	259.00	62,160.00	50.00	12,000.00	74,160.00
	Dia. 3/4"	เมตร	360	176.00	63,360.00	35.00	12,600.00	75,960.00
	Dia. 1/2"	เมตร	320	155.00	49,600.00	30.00	9,600.00	59,200.00
	อุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อ ข้องอ	รายการ	1	188,208.00	188,208.00	50,049.60	50,049.60	238,257.60
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	รายการ	1	75,283.20	75,283.20	20,019.84	20,019.84	95,303.04
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	รายการ	1	37,641.60	37,641.60	10,009.92	10,009.92	47,651.52
1.2	มาตรวัดน้ำ (WATER METER) Dia. 2"	ชุด	1	17,250.00	17,250.00	600.00	600.00	17,850.00
1.3	MODULATING FLOAT VALVE Dia. 2"	ชุด	1	36,300.00	36,300.00	600.00	600.00	36,900.00
1.4	ถังเก็บน้ำสำเร็จรูป ชั้นดาดฟ้า ขนาดจุ 20 ลบ.ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	ถัง	2	230,000.00	460,000.00	10,000.00	20,000.00	480,000.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
1.5	เครื่องสูบน้ำประปา : (COLD WATER PUMP.)	เครื่อง	2	80,000.00	160,000.00	15,000.00	30,000.00	190,000.00
	- INERTIA BASE BLOCK	แท่น	1	7,500.00	7,500.00	1,125.00	1,125.00	8,625.00
	- CONTROLLER	ชุด	1	90,000.00	90,000.00	13,500.00	13,500.00	103,500.00
1.6	- FOOT VALVE Dia. 4"	ชุด	2	12,000.00	24,000.00	800.00	1,600.00	25,600.00
1.7	- STRAINER "Y" Dia. 4"	ชุด	2	4,800.00	9,600.00	800.00	1,600.00	11,200.00
1.8	- FLEXIBLE CONNECTION Dia. 4"	ชุด	4	3,800.00	15,200.00	800.00	3,200.00	18,400.00
1.9	- PRESSURE GAUGE DIA. 4"	ชุด	4	1,350.00	5,400.00	400.00	1,600.00	7,000.00
1.10	- ELECTROD LEVEL SWITCH	ชุด	2	5,500.00	11,000.00	500.00	1,000.00	12,000.00
1.11	- SILENT CHECK VALVE Dia. 4"	ชุด	2	7,100.00	14,200.00	800.00	1,600.00	15,800.00
1.1	- BUTTERFLY VALVE							
	Dia. 4"	ชุด	2	3,500.00	7,000.00	800.00	1,600.00	8,600.00
	Dia. 3"	ชุด	2	3,000.00	6,000.00	600.00	1,200.00	7,200.00
1.1	GATE VALVE							
	Dia. 3"	ชุด	2	6,050.00	12,100.00	907.50	1,815.00	13,915.00
	Dia. 2"	ชุด	10	3,500.00	35,000.00	525.00	5,250.00	40,250.00
	Dia. 1"	ชุด	27	1,350.00	36,450.00	202.50	5,467.50	41,917.50
	Dia. 3/4"	ชุด	42	960.00	40,320.00	144.00	6,048.00	46,368.00
1.14	HOSE BIBB (HB.)							
	Dia. 3/4"	ชุด	7	280.00	1,960.00	50.00	350.00	2,310.00
	Dia. 1/2"	ชุด	96	225.00	21,600.00	30.00	2,880.00	24,480.00
1.15	- STOP VALVE Dia. 1/2"	ชุด	320	360.00	115,200.00	30.00	9,600.00	124,800.00
1.16	เครื่องสูบน้ำเพิ่มความดัน (BOOSTER PUMP SET) :							
	: PACKAGE CONSTANT PRESSURE BOOSTER PUMP SET (VSD)	ชุด	1	260,000.00	260,000.00	20,000.00	20,000.00	280,000.00
	(1 SET 2 PUMPS W/ PRESSURE DIAPHRAGM TANK)							
	Controller	ชุด	1	40,000.00	40,000.00	10,000.00	10,000.00	50,000.00
2	ระบบระบายน้ำเสีย							
2.1	เดินท่อส้วม ,ท่อระบายน้ำทิ้ง ,ท่อระบายอากาศ ให้ใช้ท่อ POLYPROPYLENE							
	อุปกรณ์ข้อต่อแบบ MECHANICAL JOINT							
	(PP. BS 4991 CLASS 6.0 BAR)							
	มาตรฐาน BS 4991 STANDARD & ISO 4002							
	Dia. 6"	เมตร	140	789.00	110,460.00	250.00	35,000.00	145,460.00
	Dia. 4"	เมตร	240	395.00	94,800.00	120.00	28,800.00	123,600.00
	Dia. 3"	เมตร	320	258.00	82,560.00	75.00	24,000.00	106,560.00
	Dia. 2 1/2"	เมตร	325	180.00	58,500.00	60.00	19,500.00	78,000.00
	Dia. 2"	เมตร	520	127.00	66,040.00	40.00	20,800.00	86,840.00
	Dia. 1 1/2"	เมตร	240	79.00	18,960.00	30.00	7,200.00	26,160.00
	อุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อ ข้องอ	รายการ	1	172,528.00	172,528.00	51,758.40	51,758.40	224,286.40
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	รายการ	1	86,264.00	86,264.00	25,879.20	25,879.20	112,143.20
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	รายการ	1	43,132.00	43,132.00	12,939.60	12,939.60	56,071.60

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
2.2	FLOOR CLEAN OUT (FCO.)							
	Dia. 6"	ชุด	4	1,750.00	7,000.00	360.00	1,440.00	8,440.00
	Dia. 4"	ชุด	5	1,250.00	6,250.00	240.00	1,200.00	7,450.00
	Dia. 3"	ชุด	24	950.00	22,800.00	180.00	4,320.00	27,120.00
	Dia. 2 1/2"	ชุด	2	800.00	1,600.00	150.00	300.00	1,900.00
	Dia. 2"	ชุด	14	750.00	10,500.00	150.00	2,100.00	12,600.00
2.3	CLEAN OUT (CO.)							
	Dia. 4"	ชุด	15	500.00	7,500.00	240.00	3,600.00	11,100.00
	Dia. 3"	ชุด	8	350.00	2,800.00	180.00	1,440.00	4,240.00
2.4	FLEXIBLE RUBBER							
	Dia. 6"	ชุด	2	2,500.00	5,000.00	240.00	480.00	5,480.00
	Dia. 4"	ชุด	4	1,800.00	7,200.00	180.00	720.00	7,920.00
	Dia. 3"	ชุด	3	1,200.00	3,600.00	180.00	540.00	4,140.00
2.5	FLOOR DRAIN Dia. 2"	ชุด	233	750.00	174,750.00	120.00	27,960.00	202,710.00
2.6	P-TRAP Dia. 2"	ชุด	233	750.00	174,750.00	120.00	27,960.00	202,710.00
2.7	VENT THROUGH ROOF Dia. 4"	ชุด	4	650.00	2,600.00	240.00	960.00	3,560.00
2.8	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ปริมาตรน้ำเสียเข้าระบบ 50 ลบ.ม./วัน	ชุด	1	1,100,000.00	1,100,000.00	100,000.00	100,000.00	1,200,000.00
	ติดตั้งพร้อมฐานราก + เข็ม	ชุด	1	100,000.00	100,000.00	60,000.00	60,000.00	160,000.00
2.9	แนวท่อระบายน้ำโสโครก ใช้ท่อ HDPE PN6 Dia. 8"	ม.	92	760.00	69,920.00	150.00	13,800.00	83,720.00
2.10	SEWAGE MANHOLE	ชุด	10	12,000.00	120,000.00	1,500.00	15,000.00	135,000.00
2.11	บ่อดักกลิ่น	ชุด	4	3,900.00	15,600.00	750.00	3,000.00	18,600.00
3	**ระบบท่อระบายน้ำฝน**							
3.1	เดินท่อระบายน้ำฝน PP อุปกรณ์ข้อต่อแบบ MECHANICAL JOINT ชั้น 8.5							
	มาตรฐาน BS 4991 STANDARD & ISO 4002							
	Dia. 6"	เมตร	140	789.00	110,460.00	250.00	35,000.00	145,460.00
	Dia. 4"	เมตร	120	395.00	47,400.00	120.00	14,400.00	61,800.00
	Dia. 3"	เมตร	420	258.00	108,360.00	75.00	31,500.00	139,860.00
	Dia. 2"	เมตร	72	127.00	9,144.00	40.00	2,880.00	12,024.00
	อุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อ ข้องอ	รายการ	1	110,145.60	110,145.60	33,043.68	33,043.68	143,189.28
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	รายการ	1	55,072.80	55,072.80	16,521.84	16,521.84	71,594.64
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	รายการ	1	27,536.40	27,536.40	8,260.92	8,260.92	35,797.32
3.2	ROOF DRAIN (RD.)							
	Dia. 4"	ชุด	18	1,200.00	21,600.00	480.00	8,640.00	30,240.00
	Dia. 3"	ชุด	65	1,200.00	78,000.00	480.00	31,200.00	109,200.00
3.3	FLEXIBLE RUBBER							
	Dia. 6"	ชุด	7	2,200.00	15,400.00	880.00	6,160.00	21,560.00
3.4	AREA DRAIN (AD.)							
	Dia. 2"	ชุด	9	950.00	8,550.00	380.00	3,420.00	11,970.00
3.5	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น Dia. 600 มม.	เมตร	20	500.00	10,000.00	375.00	7,500.00	17,500.00
3.6	บ่อพักน้ำฝน ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล.	บ่อ	7	5,500.00	38,500.00	650.00	4,550.00	43,050.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3.7	บ่อดักขยะ ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด	บ่อ	1	12,000.00	12,000.00	2,400.00	2,400.00	14,400.00
3.8	รางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	m.	250	1,950.00	487,500.00	700.00	175,000.00	662,500.00
3.9	ค่าขุดดิน - ถมดิน (รางระบายน้ำ)	ลบ.ม	260	-	-	120.00	31,200.00	31,200.00
4	**ระบบดับเพลิง**							
4.1	เดินท่อน้ำดับเพลิง ใช้ท่อเหล็กชุบสังกะสี บุพีอี							
	(PE-LINED STEEL PIPE - BS.6920 PART II & BS.1387/85							
	Class - M อุปกรณ์ประกอบแบบ GROOVE COUPLING							
	Dia. 6"	เมตร	150	1,914.00	287,100.00	400.00	60,000.00	347,100.00
	Dia. 4"	เมตร	320	1,175.00	376,000.00	250.00	80,000.00	456,000.00
	Dia. 3"	เมตร	120	902.00	108,240.00	175.00	21,000.00	129,240.00
	Dia. 21/2"	เมตร	100	711.00	71,100.00	135.00	13,500.00	84,600.00
	Dia. 2"	เมตร	320	524.00	167,680.00	110.00	35,200.00	202,880.00
	Dia. 11/2"	เมตร	450	412.00	185,400.00	80.00	36,000.00	221,400.00
	Dia. 11/4"	เมตร	300	336.00	100,800.00	70.00	21,000.00	121,800.00
	Dia. 1"	เมตร	1,250	259.00	323,750.00	50.00	62,500.00	386,250.00
	อุปกรณ์ประกอบท่อ ข้อต่อ ข้องอ	รายการ	1	810,035.00	810,035.00	243,010.50	243,010.50	1,053,045.50
	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	รายการ	1	324,014.00	324,014.00	97,204.20	97,204.20	421,218.20
	ค่าทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี ทำสัญลักษณ์ท่อ	รายการ	1	162,007.00	162,007.00	48,602.10	48,602.10	210,609.10
	ค่าทาสีท่อดับเพลิง	รายการ	1	486,021.00	486,021.00	145,806.30	145,806.30	631,827.30
4.2	เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (FP.) : Vertical Turbine Fire Pump (UL/FM)	เครื่อง	1	2,900,000.00	2,900,000.00	290,000.00	290,000.00	3,190,000.00
	Controller UL/FM and fuel tank							
4.3	เครื่องสูบน้ำดับเพลิงรักษาแรงดัน (JOCKY PUMP) Controller (UL)	เครื่อง	1	150,000.00	150,000.00	15,000.00	15,000.00	165,000.00
4.4	FOOT VALVE							
	Dia. 6"	ชุด	1	16,000.00	16,000.00	2,400.00	2,400.00	18,400.00
	Dia. 2"	ชุด	1	4,800.00	4,800.00	720.00	720.00	5,520.00
4.5	STRAINER "Y"							
	Dia. 6"	ชุด	1	12,000.00	12,000.00	1,800.00	1,800.00	13,800.00
	Dia. 2"	ชุด	1	2,850.00	2,850.00	427.50	427.50	3,277.50
4.6	FLEXIBLE CONNECTOR							
	Dia. 6"	ชุด	2	10,000.00	20,000.00	1,500.00	3,000.00	23,000.00
	Dia. 2"	ชุด	2	1,350.00	2,700.00	202.50	405.00	3,105.00
4.7	CHECK VALVE							
	Dia. 6"	ชุด	1	14,000.00	14,000.00	2,100.00	2,100.00	16,100.00
	Dia. 4"	ชุด	3	12,000.00	36,000.00	1,800.00	5,400.00	41,400.00
	Dia. 2"	ชุด	1	2,625.00	2,625.00	393.75	393.75	3,018.75
4.8	BUTTERFLY VALVE							
	Dia. 6"	ชุด	7	11,700.00	81,900.00	1,755.00	12,285.00	94,185.00
	Dia. 4"	ชุด	10	8,250.00	82,500.00	1,237.50	12,375.00	94,875.00
4.9	OS&Y GATE VALVE Dia. 2"	ชุด	12	7,500.00	90,000.00	1,125.00	13,500.00	103,500.00
4.10	BALL VALVE Dia. 1"	ชุด	24	525.00	12,600.00	78.75	1,890.00	14,490.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4.11	FLOW SWITCH	ชุด	12	3,400.00	40,800.00	510.00	6,120.00	46,920.00
4.12	SUPERVISORY SWITCH	ชุด	12	3,000.00	36,000.00	450.00	5,400.00	41,400.00
4.13	PRESSURE SWITCH	ชุด	12	5,000.00	60,000.00	750.00	9,000.00	69,000.00
4.14	SIGHT GLASS Dia. 1 "	ชุด	12	825.00	9,900.00	123.75	1,485.00	11,385.00
4.15	SPRINKLER HEAD Dia. 1/2"	ชุด	799	175.00	139,825.00	50.00	39,950.00	179,775.00
4.16	SET-SPARE SPRINI Pendent Sprinkler Type, Dia1/2" K 5.6	ตู้	1	8,500.00	8,500.00	1,275.00	1,275.00	9,775.00
4.17	END TEST VALVE	ชุด	12	7,500.00	90,000.00	1,125.00	13,500.00	103,500.00
4.18	FIRE HOSE CABINET (FHC)	ตู้	19	33,000.00	627,000.00	4,950.00	94,050.00	721,050.00
4.19	Hose Valve with cap and chain	ชุด	5	7,500.00	37,500.00	1,125.00	5,625.00	43,125.00
4.20	(ABC) Dry Chemical Fire Exthinguisher	เครื่อง	25	1,200.00	30,000.00	180.00	4,500.00	34,500.00
4.21	CO 2 Fire Exthinguisher	เครื่อง	14	7,500.00	105,000.00	1,125.00	15,750.00	120,750.00
4.22	PRESSURE RELIEF VALVE							
	Dia. 4"	ชุด	1	55,000.00	55,000.00	8,250.00	8,250.00	63,250.00
	Dia. 3/4"	ชุด	1	7,200.00	7,200.00	1,080.00	1,080.00	8,280.00
4.23	ALARM CHECK VALVE Dia. 6 "	ชุด	1	58,000.00	58,000.00	8,700.00	8,700.00	66,700.00
4.24	PRESSURE GAUGE Dia. 4 "	ชุด	4	1,800.00	7,200.00	270.00	1,080.00	8,280.00
4.25	AUTOMATIC AIR VENT VALVE Dia. 3/4 "	ชุด	3	3,000.00	9,000.00	450.00	1,350.00	10,350.00
4.26	FIRE DEPARTMENT CENTER Dia. 6"x2 1/2"x2 1/2"	ชุด	2	12,000.00	24,000.00	1,800.00	3,600.00	27,600.00
4.27	Pressure Guage (UL/FM) ดาดฟ้า	ชุด	2	2,200.00	4,400.00	100.00	200.00	4,600.00
4.28	ระบบดับเพลิงแบบ Pre action System ชั้นที่ 1 และ 3	ชุด	2	400,000.00	800,000.00	50,000.00	100,000.00	900,000.00
5	IG - 100 (NITROGEN) FIRE SUPPRESSION SYSTEM (UL/FM)							
5.1	IG-100 Equipment							
	80L Cylinder/Valve Assembly + Protec. Cap/UL/IG/300 Ba	Cyl	3	80,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00
	5L Pilot Seemless Cylinder	Cyl	3	50,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00
	Pressure Regulator	Set	3	13,800.00	41,400.00	-	-	41,400.00
	Pressure Gauge - IG100 UL approved 300 bar	Set	3	7,200.00	21,600.00	-	-	21,600.00
	Check Valve - for IG/DN 12/WP 360 bar	Set	3	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00
	Presure and Flow Detector - switch 2 Bar	Set	3	13,500.00	40,500.00	-	-	40,500.00
	Electromagnetic Release Device	Set	1	23,800.00	23,800.00	-	-	23,800.00
	Manual/Pneumatic release device / Single Piston Actuation 21 bar	Set	1	2,600.00	2,600.00	-	-	2,600.00
	Pneumatic Release Device - Single Piston Actuation 21 bar	Set	3	2,300.00	6,900.00	-	-	6,900.00
	Discharge Hose	Set	3	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00
	Pilot hose	Set	3	5,200.00	15,600.00	-	-	15,600.00
	Adapter for Pilot hoses	Set	6	300.00	1,800.00	-	-	1,800.00
	Discharge Nozzle	Set	6	14,900.00	89,400.00	-	-	89,400.00
	Bleed Valve for Pneumatic actuator/G 1/8"	Set	1	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00
	Control Panel for Directional Valve / 3 Zone / UL	Set	1	160,000.00	160,000.00	-	-	160,000.00
	Directional Valve Pneumatic	Set	3	65,000.00	195,000.00	-	-	195,000.00
	NFS-320 Analog Fire Panel , 1 Loop, 240 VAC	Set	1	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00
	SMOKE ADDRESSABLE PHOTO DETECTOR	Set	10	3,400.00	34,000.00	-	-	34,000.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	INTELLIGENT DETECTOR BASE	Set	10	400.00	4,000.00	-	-	4,000.00
	ADDRESSABLE CONTROL MODULE FOR BELL & STOBE	Set	10	1,700.00	17,000.00	-	-	17,000.00
	ADDRESSABLE MINI MONITOR MODULE FOR Manual, Abor	Set	10	1,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00
	ADDRESSABLE RELEASINGL MODULE	Set	5	10,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
	ADDRESSABLE MINI MONITOR MODULE	Set	10	1,400.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	SLC LOOP ISOLATOR MODULE	Set	2	1,600.00	3,200.00	-	-	3,200.00
	HORN/STROBE, 24 VDC	Set	5	5,100.00	25,500.00	-	-	25,500.00
	6" RED BELL, 24 VDC	Set	5	4,300.00	21,500.00	-	-	21,500.00
	DUAL ACTION RELEASING STATION	Set	5	4,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00
	ABORT SWITCH	Set	5	4,800.00	24,000.00	-	-	24,000.00
	POWER SUPPLY WITH CABINET	Set	1	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
	DISCHARGE INDICATOR	Set	5	500.00	2,500.00	-	-	2,500.00
	FIRE ALARM MODULE CABINET inc. wiring	Set	5	6,500.00	32,500.00	-	-	32,500.00
	ENTER.SIGN-"WARNING.DONOT ENTER..."	Set	5	850.00	4,250.00	-	-	4,250.00
	Gravity Damper	Set	5	17,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00
5.2	INSTALLATION and TEST							
	ห้องไฟฟ้า MDB ชั้นที่ 1-4	ชุด	5		-	355,000.00	1,775,000.00	1,775,000.00
	รวมระบบสุขาภิบาล - ดับเพลิง				16,255,408.60		4,519,122.85	20,774,531.45
	1.4 งานระบบไฟฟ้าและดวงโคม							
	1.4.1 ระบบไฟฟ้า							
1	ดวงโคม							
	- โคมหน้าตะแกรงฝังฝ้าชนิดมีรังผึ้ง LED 2x18W.							
	ขนาดโคม 60x120 cm. เหล็กหนา 0.8 mm.ขั้ว G13							
	แสงสีขาว 6,500K (FL1)	ชุด	140	2,585.00	361,900.00	150.00	21,000.00	382,900.00
	- โคมหน้าตะแกรงฝังฝ้าชนิดมีรังผึ้ง LED 2x18W.							
	ขนาดโคม 30x120 cm. เหล็กหนา 0.8 mm.ขั้ว G13							
	แสงสีขาว 6,500K (FL2)	ชุด	9	2,060.00	18,540.00	150.00	1,350.00	19,890.00
	- โคมหน้าตะแกรงติดลอยชนิดมีรังผึ้ง LED 2x9W.							
	ขนาดโคม 60x60 cm. เหล็กหนา 0.8 mm.ขั้ว G13							
	แสงสีขาว 6,500K (FL3)	ชุด	723	1,890.00	1,366,470.00	135.00	97,605.00	1,464,075.00
	- โคม DIFFUSER (เม็ดใส) ฝังฝ้า LED 2x18 W							
	ขนาดโคม 60x120 cm. เหล็กหนา 0.8 mm.ขั้ว G13							
	แสงสีขาว 6,500K (DF2)	ชุด	348	2,995.00	1,042,260.00	150.00	52,200.00	1,094,460.00
	- โคม DIFFUSER (เม็ดใส) ฝังฝ้า LED 2x18 W							
	ขนาดโคม 30x120 cm. เหล็กหนา 0.8 mm.ขั้ว G13							
	แสงสีขาว 6,500K (DF3)	ชุด	6	2,390.00	14,340.00	150.00	900.00	15,240.00
	- โคม CLEANROOM (เม็ดใส) ฝังฝ้า LED 3x18 W							

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ขนาดโคม 60x120 cm. เหล็กหนา 0.8 mm.ขั้ว G13							
	แสงสีขาว 6,500K (DF1)	ชุด	10	3,465.00	34,650.00	200.00	2,000.00	36,650.00
	- โคม U-Shape LED 1x18 W. ความหนาเหล็ก 0.6 mm.							
	ขั้ว G13 แสงสีขาว 6,500K (FU1)	ชุด	32	880.00	28,160.00	115.00	3,680.00	31,840.00
	- โคม L-Shape LED 1x18 W. ความหนาเหล็ก 0.6 mm.							
	ขั้ว G13 แสงสีขาว 6,500K (LF1)	ชุด	24	965.00	23,160.00	115.00	2,760.00	25,920.00
	- โคม L-Shape LED 1x18 W. ความหนาเหล็ก 0.6 mm.							
	ขั้ว G13 แสงสีขาว 6,500K (LF2)	ชุด	5	550.00	2,750.00	115.00	575.00	3,325.00
	- โคมกล่องเหล็ก LED 1x18 W.ความหนาเหล็ก 0.6 mm.							
	ขั้ว G13 แสงสีขาว 6,500K (B1)	ชุด	20	645.00	12,900.00	115.00	2,300.00	15,200.00
	- โคมกล่องเหล็ก LED 1x9 W.ความหนาเหล็ก 0.6 mm.							
	ขั้ว G13 แสงสีขาว 6,500K (B2)	ชุด	49	435.00	21,315.00	115.00	5,635.00	26,950.00
	- โคมชนิดกันน้ำ,กันฝุ่น LED 2x18W IP65							
	มี DRIVER แยกกับ LIGHT SOURCE							
	หรือINTERNAL DRIVER	ชุด	11	1,585.00	17,435.00	150.00	1,650.00	19,085.00
	- โคม DOWNLIGHT ฝังฝ้า LED 8.5 W หน้ากลม							
	Ø 125 mm. ขอบสีขาว แสงสีขาว 5,700K (D1)	ชุด	152	425.00	64,600.00	115.00	17,480.00	82,080.00
	- โคม DOWNLIGHT ฝังฝ้า LED 19 W หน้ากลม							
	Ø 175 mm. ขอบสีขาว แสงสีขาว 5,700K (D2)	ชุด	760	650.00	494,000.00	115.00	87,400.00	581,400.00
	- โคม DOWNLIGHT ฝังฝ้า LED 25 W หน้ากลม							
	Ø 220 mm. ขอบสีขาว แสงสีขาว 5,700K (D2)	ชุด		3,625.00	-	115.00	-	-
	- โคม DOWNLIGHT ติดลอย bulb 15 W หน้ากลม							
	Ø 223 mm. ขอบสีขาว แสงสีขาว 5,700K (D4)	ชุด	81	1,160.00	93,960.00	115.00	9,315.00	103,275.00
	- EMERGENCY LIGHT LED 2x9W 12V 7 Ah							
	Backup Time 3 Hrs. พร้อม Remote Control	ชุด	95	2,400.00	228,000.00	200.00	19,000.00	247,000.00
	- EXIT SIGN 5.5 W, ติดฝังฝ้า 2 หน้า							
	Backup Time 3 Hrs. พร้อม Remote Control	ชุด	22	2,100.00	46,200.00	150.00	3,300.00	49,500.00
	- EXIT SIGN 5.5 W, ติดฝังฝ้า 1 หน้า							
	Backup Time 3 Hrs. พร้อม Remote Control	ชุด	7	2,100.00	14,700.00	150.00	1,050.00	15,750.00
	- EXIT SIGN 5.5 W, ติดผนัง 1 หน้า							
	Backup Time 3 Hrs. พร้อม Remote Control	ชุด	18	2,100.00	37,800.00	150.00	2,700.00	40,500.00
2	สวิทช์ไฟฟ้า							
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	ชุด	74	70.00	5,180.00	80.00	5,920.00	11,100.00
	- สวิทช์ทางเดียว 2S	ชุด	82	100.00	8,200.00	90.00	7,380.00	15,580.00
	- สวิทช์ทางเดียว 3S	ชุด	27	130.00	3,510.00	100.00	2,700.00	6,210.00
	- สวิทช์ทางเดียว 4S	ชุด	19	160.00	3,040.00	115.00	2,185.00	5,225.00
	- สวิทช์ทางเดียว 5S	ชุด	1	250.00	250.00	125.00	125.00	375.00
	- สวิทช์ทางเดียว 6S	ชุด	1	300.00	300.00	135.00	135.00	435.00
	- สวิทช์สองทาง S2	ชุด	4	95.00	380.00	85.00	340.00	720.00
	- สวิทช์สองทาง 2S2	ชุด	64	140.00	8,960.00	95.00	6,080.00	15,040.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- สวิทช์สองทาง 3S2	ชุด	2	185.00	370.00	105.00	210.00	580.00
	- สวิทช์สองทาง 4S2	ชุด	12	230.00	2,760.00	115.00	1,380.00	4,140.00
3	เต้ารับไฟฟ้า							
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดเดี่ยว	ชุด	142	120.00	17,040.00	90.00	12,780.00	29,820.00
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	ชุด	349	180.00	62,820.00	90.00	31,410.00	94,230.00
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่พร้อมฝาครอบกันน้ำ	ชุด	6	500.00	3,000.00	115.00	690.00	3,690.00
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่ฝังพื้น	ชุด	35	2,500.00	87,500.00	265.00	9,275.00	96,775.00
	- JUNCTION BOX	ชุด	50	180.00	9,000.00	90.00	4,500.00	13,500.00
4	ระบบ POWER MONITORING AND REMOTE							
	- COMPUTER WORK STATION	ชุด	1	56,000.00	56,000.00	-	-	56,000.00
	- MONITORING SOFTWARE	ชุด	1	680,000.00	680,000.00	-	-	680,000.00
	- CONVERTER TO TRANSLATE SIGNAL RS 485	ชุด	1	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00
	- HUB 16 PORT	ชุด	1	21,250.00	21,250.00	-	-	21,250.00
	- TV MONITOR 42"	ชุด	1	26,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00
	- UPS 2200 VA	ชุด	1	25,500.00	25,500.00	-	-	25,500.00
	- RACK PANEL 16 U	ชุด	1	12,750.00	12,750.00	-	-	12,750.00
	- COLOR LASER PRINTER	ชุด	1	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
	- WIRING & ACC.	LS	1	359,800.00	359,800.00	107,940.00	107,940.00	467,740.00
5	สายไฟฟ้า							
	- CV-FD 240 Sq.mm.	เมตร	360	1,763.00	634,680.00	103.00	37,080.00	671,760.00
	- CV-FD 185 Sq.mm.	เมตร	210	1,335.00	280,350.00	87.00	18,270.00	298,620.00
	- CV-FD 120 Sq.mm.	เมตร	120	830.76	99,691.20	67.00	8,040.00	107,731.20
	- CV-FD 95 Sq.mm.	เมตร	40	655.17	26,206.80	56.00	2,240.00	28,446.80
	- CV-FD 50 Sq.mm.	เมตร	70	338.80	23,716.00	46.00	3,220.00	26,936.00
	- IEC01 300 Sq.mm.	เมตร	500	1,607.83	803,915.00	113.00	56,500.00	860,415.00
	- IEC01 120 Sq.mm.	เมตร	550	633.83	348,606.50	62.00	34,100.00	382,706.50
	- IEC01 95 Sq.mm.	เมตร	200	500.98	100,196.00	56.00	11,200.00	111,396.00
	- IEC01 50 Sq.mm.	เมตร	150	286.68	43,002.00	41.00	6,150.00	49,152.00
	- IEC01 35 Sq.mm.	เมตร	700	177.82	124,474.00	31.00	21,700.00	146,174.00
	- IEC01 25 Sq.mm.	เมตร	650	124.42	80,873.00	26.00	16,900.00	97,773.00
	- IEC01 16 Sq.mm.	เมตร	300	76.75	23,025.00	21.00	6,300.00	29,325.00
	- IEC01 10 Sq.mm.	เมตร	340	51.38	17,469.20	16.00	5,440.00	22,909.20
	- IEC01 6 Sq.mm.	เมตร	750	31.62	23,715.00	12.00	9,000.00	32,715.00
	- IEC01 4 Sq.mm.	เมตร	7,500	18.96	142,200.00	10.00	75,000.00	217,200.00
	- IEC01 2.5 Sq.mm.	เมตร	85,000	12.03	1,022,550.00	7.00	595,000.00	1,617,550.00
	- FRC 185 Sq.mm.	เมตร	350	1,178.00	412,300.00	90.00	31,500.00	443,800.00
	- FRC 95 Sq.mm.	เมตร	120	640.00	76,800.00	65.00	7,800.00	84,600.00
	- FRC 25 Sq.mm.	เมตร	120	198.00	23,760.00	35.00	4,200.00	27,960.00
	- FRC 16 Sq.mm.	เมตร	600	134.00	80,400.00	30.00	18,000.00	98,400.00
	- FRC 10 Sq.mm.	เมตร	300	94.00	28,200.00	25.00	7,500.00	35,700.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- FRC 6 Sq.mm.	เมตร	150	67.00	10,050.00	16.00	2,400.00	12,450.00
	- FRC 4 Sq.mm.	เมตร	1,100	52.00	57,200.00	14.00	15,400.00	72,600.00
	- FRC 2.5 Sq.mm.	เมตร	600	38.00	22,800.00	12.00	7,200.00	30,000.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	396,540.00	396,540.00	-	-	396,540.00
6	ท่อร้อยสาย,รางเดินสาย							
	- DIA. 4" IMC	เมตร	150	691.67	103,750.50	87.00	13,050.00	116,800.50
	- DIA. 3" IMC	เมตร	115	523.67	60,222.05	67.00	7,705.00	67,927.05
	- DIA. 2 1/2" IMC	เมตร	115	423.00	48,645.00	56.00	6,440.00	55,085.00
	- DIA. 1 1/4 " IMC	เมตร	25	156.00	3,900.00	39.00	975.00	4,875.00
	- DIA. 1" IMC	เมตร	75	120.67	9,050.25	33.00	2,475.00	11,525.25
	- DIA. 2 " EMT	เมตร	40	160.53	6,421.20	43.00	1,720.00	8,141.20
	- DIA. 1 1/2 " EMT	เมตร	175	129.50	22,662.50	39.00	6,825.00	29,487.50
	- DIA. 1 1/4 " EMT	เมตร	285	111.07	31,654.95	33.00	9,405.00	41,059.95
	- DIA. 1 " EMT	เมตร	30	64.67	1,940.10	29.00	870.00	2,810.10
	- DIA. 3/4 " EMT	เมตร	160	44.80	7,168.00	25.00	4,000.00	11,168.00
	- DIA. 1/2 " EMT	เมตร	20,000	31.03	620,600.00	23.00	460,000.00	1,080,600.00
	- CABLE TRAY HOT DRIP 500 mm.	เมตร	30	2,335.00	70,050.00	55.00	1,650.00	71,700.00
	- CABLE TRAY HOT DRIP 400 mm.	เมตร	12	1,985.00	23,820.00	45.00	540.00	24,360.00
	- CABLE TRAY HOT DRIP 300 mm.	เมตร	21	1,670.00	35,070.00	40.00	840.00	35,910.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	135,520.00	135,520.00		-	135,520.00
7	PANEL BOARD							
	- LP12	ชุด	1	19,342.00	19,342.00	800.00	800.00	20,142.00
	- LP22	ชุด	1	18,878.00	18,878.00	800.00	800.00	19,678.00
	- LP32	ชุด	1	18,304.00	18,304.00	800.00	800.00	19,104.00
	- LP42	ชุด	1	18,768.00	18,768.00	800.00	800.00	19,568.00
	- ELP11	ชุด	1	35,822.00	35,822.00	800.00	800.00	36,622.00
	- ELP12	ชุด	1	17,806.00	17,806.00	800.00	800.00	18,606.00
	- ELP21	ชุด	1	34,308.00	34,308.00	800.00	800.00	35,108.00
	- ELP22	ชุด	1	17,806.00	17,806.00	800.00	800.00	18,606.00
	- ELP31	ชุด	1	34,622.00	34,622.00	800.00	800.00	35,422.00
	- ELP32	ชุด	1	17,806.00	17,806.00	800.00	800.00	18,606.00
	- ELP41	ชุด	1	35,700.00	35,700.00	800.00	800.00	36,500.00
	- ELP42	ชุด	1	18,304.00	18,304.00	800.00	800.00	19,104.00
8	MCB W/ ENCLOSSUR							
	- MCB LIFT	ชุด	1	5,800.00	5,800.00	300.00	300.00	6,100.00
	- MCB PRESSURIZER FAN	ชุด	1	5,800.00	5,800.00	300.00	300.00	6,100.00
	- MCB BOOSTER PUMP	ชุด	1	5,800.00	5,800.00	300.00	300.00	6,100.00
	- MCB WATER PUMP	ชุด	1	5,800.00	5,800.00	300.00	300.00	6,100.00
	- MCB JOCKY PUMP	ชุด	1	5,800.00	5,800.00	300.00	300.00	6,100.00
	- MCB VACC PUMP	ชุด	1	5,800.00	5,800.00	300.00	300.00	6,100.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	- MCB X-RAY	ชุด	1	5,800.00	5,800.00	300.00	300.00	6,100.00
	- MCB CT	ชุด	1	5,800.00	5,800.00	300.00	300.00	6,100.00
	- MCB MRI	ชุด	1	5,800.00	5,800.00	300.00	300.00	6,100.00
9	SUB DISTRIBUTION BOARD							
	- DB 1	ชุด	1	78,520.00	78,520.00	2,000.00	2,000.00	80,520.00
	- DB 3	ชุด	1	78,520.00	78,520.00	2,000.00	2,000.00	80,520.00
	- EDB 1	ชุด	1	78,520.00	78,520.00	2,000.00	2,000.00	80,520.00
	- EDB 2	ชุด	1	78,520.00	78,520.00	2,000.00	2,000.00	80,520.00
	- EDB 3	ชุด	1	78,520.00	78,520.00	2,000.00	2,000.00	80,520.00
	- EDB 4	ชุด	1	82,150.00	82,150.00	2,000.00	2,000.00	84,150.00
	- EDB LIFT	ชุด	1	95,000.00	95,000.00	2,000.00	2,000.00	97,000.00
10	MDB ATS EMDB & CAP BANK							
	ตู้ MDB , ATS, EMDB	ชุด	1	3,986,000.00	3,986,000.00	30,000.00	30,000.00	4,016,000.00
	ตู้ CAP.BANK	ชุด	1	600,000.00	600,000.00	10,000.00	10,000.00	610,000.00
	ตู้ GCP	ชุด	1	350,000.00	350,000.00	10,000.00	10,000.00	360,000.00
11	GENERATOR							
	- GEN SET 500 KVA. 400/230 3Ø 4 W 50 Hz	ชุด	1	2,750,000.00	2,750,000.00	50,000.00	50,000.00	2,800,000.00
	PRIME RATE COMPLETE SET							
	- SOUN PROOF	L/S	1	350,000.00	350,000.00	100,000.00	100,000.00	450,000.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	140,000.00	140,000.00	42,000.00	42,000.00	182,000.00
12	ตู้ UNIT SUB STATION							
	ตู้ UNIT SUB STATION							
	- TRANSFORMER 1000 KVA							
	OIL IMMERSED 22 KV/400/230 V	ชุด	1	726,000.00	726,000.00	-	-	726,000.00
	- ACB 2,800 AT/3,200 AF 3P 50 KA Fixed Type	ชุด	1	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00
	- RM6 24 KV TYPE NE-IDI 630 A (CB200A,VIP45)	ชุด	1	650,000.00	650,000.00	-	-	650,000.00
	- ตู้เหล็กพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	630,400.00	630,400.00	189,120.00	189,120.00	819,520.00
13	งานระบบไฟฟ้าแรงสูง							
	- SAC 70 Sq.mm.	เมตร	100	245.00	24,500.00	40.00	4,000.00	28,500.00
	- XLPE 24 KV. 70 Sq.mm.	เมตร	100	620.00	62,000.00	70.00	7,000.00	69,000.00
	- RISER POLE พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	L/S	1	250,000.00	250,000.00	30,000.00	30,000.00	280,000.00
	- ค่าประสานงาน,ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า	L/S	1	327,000.00	327,000.00	-	-	327,000.00
	- อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	40,000.00	40,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00
14	งานฐานคอนกรีต,รั้ว,ขอบกันหิน,หินรอบแท่น							
	รองรับ UNIT SUB STATION							
	- งานฐานคอนกรีต,ฐานรั้ว,ขอบกันหิน	ตรม.	220	900.00	198,000.00	300.00	66,000.00	264,000.00
	- งานรั้วตาข่าย	ม.	72	2,500.00	180,000.00	600.00	43,200.00	223,200.00
	- งานหินรอบแท่น	L/S	1	56,000.00	56,000.00	17,000.00	17,000.00	73,000.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
15	**งานติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 124,800 Watt peak 1ชุด**							
	- แผงกำเนิดพลังงานแสงอาทตย์ กำลังงานไม่น้อยกว่า 650 Watt	แผง	192	4,900	940,800.00	500	96,000.00	1,036,800.00
	- OPTIMIZER 1300 W	ชุด	96	4,600	441,600.00	500	48,000.00	489,600.00
	- เครื่องแปลงพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 50 kW	ชุด	2	250,000	500,000.00	10,000	20,000.00	520,000.00
	- ตู้ SURGE DC	ตู้	2	80,000	160,000.00	1,000	2,000.00	162,000.00
	- ตู้ AC MDB	ตู้	1	300,000	300,000.00	1,000	1,000.00	301,000.00
	- สายไฟ DC และ AC	ชุด	1	200,000	200,000.00	20,000	20,000.00	220,000.00
	- Mounting ราง Ladder หรือ Wireway และ Material	งาน	1	200,000	200,000.00	10,000	10,000.00	210,000.00
	- ระบบท่อเดินสาย DC / AC	เมตร	100	200	20,000.00	20	2,000.00	22,000.00
	- ค่าติดตั้งเข้าสายและทดสอบระบบ	ระบบ	1	0	-	280,000	280,000.00	280,000.00
	- สายไฟฟ้า IEC01 4x120 Sq.mm.	เมตร	100	633.83	63,383.00	62.00	6,200.00	69,583.00
	- สายกราวด์ Ground Wire 1x16 Sq.mm.	เมตร	100	110.00	11,000.00	60.00	6,000.00	17,000.00
	- ท่อร้อยสายไฟ DIA. 3" IMC	เมตร	100	523.67	52,367.00	67.00	6,700.00	59,067.00
	- MCCB 200 AT/200 AF 3 P IC 35 kA AT 415 V	ตัว	1	5,616.00	5,616.00	-	-	5,616.00
	รวม 1.4.1 งานระบบไฟฟ้า				26,802,026.25		3,184,105.00	29,986,131.25
	1.4.2 งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์							
	DATA NETWORK							
1	Core Switch 24 Port UTP 8x10G SFP uplink	EA	1	230,000.00	230,000.00	1,000.00	1,000.00	231,000.00
2	Access Switch 24 Port 4Port Multi GIG POE 370W 4x10G SFP uplink	EA	8	160,000.00	1,280,000.00	1,000.00	8,000.00	1,288,000.00
3	10G SFP Module Singel mode	EA	6	22,400.00	134,400.00	-	-	134,400.00
4	Access Point	EA	16	27,000.00	432,000.00	200.00	3,200.00	435,200.00
5	Wireless Controller	EA	1	310,000.00	310,000.00	200.00	200.00	310,200.00
6	Access Point License Essentials 3 Year Term License	SET	16	6,000.00	96,000.00	2,000.00	32,000.00	128,000.00
7	Load Balance Fire Wall	SET	1	30,000.00	30,000.00	2,000.00	2,000.00	32,000.00
8	Optical Disturbution Frame 12 Core Multimode 50/125	EA	6	7,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00
9	UTP CAT 6 PATCH PANEL Unload 24 Port	EA	8	6,500.00	52,000.00	3,000.00	24,000.00	76,000.00
10	Cable Management	EA	8	500.00	4,000.00	-	-	4,000.00
11	UPS 3000VA 2700W True online	EA	4	32,000.00	128,000.00	-	-	128,000.00
12	Close Rack 27U 60x80 cm. + PDU 12Outlet + FAN 2xø4"	SET	1	30,000.00	30,000.00	1,000.00	1,000.00	31,000.00
13	Close Rack 12U 60x60 cm. + PDU 6Outlet + FAN 2xø4"	SET	3	6,500.00	19,500.00	1,000.00	3,000.00	22,500.00
14	CAT 6 PATCH CORD 1M.	EA	119	60.00	7,140.00	-	-	7,140.00
15	CAT 6A PATCH CORD 1M.	EA	16	160.00	2,560.00	-	-	2,560.00
16	LC - LC PATCH CORD OS2, DUPLEX, (3.0 MM JACKET)	EA	6	500.00	3,000.00	-	-	3,000.00
17	UTP CAT6 CABLE INDOOR	M.	7,000	20.00	140,000.00	20.00	140,000.00	280,000.00
18	UTP CAT6A CABLE INDOOR	M.	1,100	40.00	44,000.00	20.00	22,000.00	66,000.00
19	OUTLET LAN CAT6	SET	119	300.00	35,700.00	100.00	11,900.00	47,600.00
20	FIBER OPTIC 12 CORE	เมตร	200	38.00	7,600.00	10.00	2,000.00	9,600.00
21	EMT 1/2"	M.	4,050	40.00	162,000.00	20.00	81,000.00	243,000.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
22	Material	LOT	1	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00
23	Spile fiber optic	core	72	-	-	400.00	28,800.00	28,800.00
24	Installation & Test	JOB	1	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00
	รวมงานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์				3,207,900.00		410,100.00	3,618,000.00
	1.4.3 งานระบบโทรศัพท์ IP PHONE (BY OWNER) (ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ							
1	ตู้สาขา IP PABX (BY OWNER)	ชุด	0	480,000.00	-	3,000.00	-	-
2	LICENSE FOR PABX (BY OWNER)	ชุด	0	489,600.00	-	-	-	-
	(ลงชื่อ).....กรรมการ							
	(ลงชื่อ).....กรรมการ							
	รวมงานระบบโทรศัพท์ IP PHONE (ลงชื่อ).....กรรมการ				-		-	-
	1.4.4 งานระบบแจ้งเพลิงไหม้							
1	FIRE ALARM CONTROL PANEL 1 LOOP	ชุด	1	99,362.00	99,362.00	5,000.00	5,000.00	104,362.00
	(MULTIPLEX)พร้อม POWER SUPPLY (ลงชื่อ).....กรรมการ							
2	GRAPHIC ANNUNCIATOR	ชุด	1	42,016.00	42,016.00	1,500.00	1,500.00	43,516.00
3	FIREALARM TERMINAL BOX	ชุด	8	3,200.00	25,600.00	300.00	2,400.00	28,000.00
4	MONITOR MODULE INTERFACE	ชุด	28	2,976.00	83,328.00	200.00	5,600.00	88,928.00
5	MONITOR MODULE	ชุด	8	1,944.00	15,552.00	200.00	1,600.00	17,152.00
6	CONTROL MODULE	ชุด	13	2,872.00	37,336.00	200.00	2,600.00	39,936.00
7	ISOLATOR MODULE	ชุด	5	2,328.00	11,640.00	200.00	1,000.00	12,640.00
8	MANUAL STATION	ชุด	21	752.00	15,792.00	90.00	1,890.00	17,682.00
9	MANUAL STATION WATER PROOF	ชุด	1	4,280.00	4,280.00	90.00	90.00	4,370.00
10	HORN STROBE	ชุด	31	1,808.00	56,048.00	150.00	4,650.00	60,698.00
11	HORN STROBE WATER PROOF	ชุด	1	5,560.00	5,560.00	150.00	150.00	5,710.00
12	HEAT DETECTOR (rate of rise temperature)	ชุด	16	765.00	12,240.00	90.00	1,440.00	13,680.00
13	SMOKE DETECTOR (PHOTO ELECTRIC)	ชุด	257	1,120.00	287,840.00	90.00	23,130.00	310,970.00
14	ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR	ชุด	16	3,504.00	56,064.00	90.00	1,440.00	57,504.00
15	ADDRESSABLE HEAT DETECTOR	ชุด	1	3,504.00	3,504.00	90.00	90.00	3,594.00
16	FIRE TELEPHONE AND KEY SWITCH	ชุด	14	352.00	4,928.00	90.00	1,260.00	6,188.00
17	TELEPHONE HANDSET	ชุด	2	464.00	928.00	90.00	180.00	1,108.00
18	FRC 2.5 Sq.mm.	เมตร	6,571	38.00	249,698.00	12.00	78,852.00	328,550.00
19	2-16 AWG.FRC TWISTPAIR / SHIELD (SIGNAL)	เมตร	312	39.00	12,168.00	12.00	3,744.00	15,912.00
20	IEC01 1.5 Sq.mm.	เมตร	15,348	7.85	120,481.80	5.00	76,740.00	197,221.80
21	DAI. 1/2" EMT	เมตร	10,382	31.03	322,153.46	23.00	238,786.00	560,939.46
22	อุปกรณ์ประกอบ	L/S	1	61,996.00	61,996.00	-	-	61,996.00
	รวมงานระบบแจ้งเพลิงไหม้				1,528,515.26		452,142.00	1,980,657.26

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	1.4.5 งานระบบป้องกันฟ้าผ่า							
1	COPPER AIR TERMINAL , Ø DIA.5/8" 60 cm.	ชุด	40	3,564.00	142,560.00	300.00	12,000.00	154,560.00
2	GROUND ROD 3X5/8"X10' (3 แท่ง/ชุด)	ชุด	8	4,500.00	36,000.00	500.00	4,000.00	40,000.00
3	TEST BOX	ชุด	8	2,000.00	16,000.00	500.00	4,000.00	20,000.00
4	TEST BOX WITH EVENT COUNTER	ชุด	8	25,200.00	201,600.00	500.00	4,000.00	205,600.00
5	CROSS RUN CLAMP 4 WAY	ชุด	19	1,240.00	23,560.00	90.00	1,710.00	25,270.00
6	BARE COPPER CABLE 50 Sq.mm.	เมตร	1,369	168.00	229,992.00	40.00	54,760.00	284,752.00
7	ท่อ PVC 1"	เมตร	200	26.00	5,200.00	25.00	5,000.00	10,200.00
8	ACCESSORIES.	L/S	1	25,932.00	25,932.00	-	-	25,932.00
	รวมงานระบบป้องกันฟ้าผ่า				680,844.00		85,470.00	766,314.00
	1.5.6 งานระบบเสาอากาศวิทยุ-โทรทัศน์รวมแบบดิจิตอล							
1	สายอากาศรับสัญญาณแบบดิจิตอล	ชุด	1	6,450.00	6,450.00	-	-	6,450.00
2	สายอากาศรับสัญญาณแบบ FM	ชุด	1	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
3	เสาสำหรับติดตั้งสายอากาศรับสัญญาณ	ชุด	1	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00
4	ชุดยึดอุปกรณ์ตู้แร็ค	ชุด	1	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00
5	อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสายอากาศรับสัญญาณ	ชุด	2	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00
6	อุปกรณ์แยกสัญญาณ แบบ Splitter 4 ทาง	ชุด	3	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00
7	อุปกรณ์แยกสัญญาณ แบบ Tap-off 4 ทาง	ชุด	11	650.00	7,150.00	-	-	7,150.00
8	เต้าเสียบจ่ายสัญญาณ (OUTLET SOCKET)	ชุด	46	245.00	11,270.00	-	-	11,270.00
	รวมงานระบบเสาอากาศวิทยุ-โทรทัศน์				46,170.00		-	46,170.00
	1.4.7 งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)							
1	ซอร์ฟแวร์บริหารจัดการ (Video Management System)	ชุด	1	510,000.00	510,000.00	-	-	510,000.00
	40 CAM,1 NVR							
2	ชุดเก็บบันทึกภาพแบบดิจิตอล 16 TB	ชุด	1	298,500.00	298,500.00	-	-	298,500.00
3	ชุดเครือข่าย (Network Switch 24 Port, PoE)	ชุด	1	39,000.00	39,000.00	-	-	39,000.00
4	FIBER OPTIC 12 CORE	เมตร	110	38.00	4,180.00	10.00	1,100.00	5,280.00
5	UTP CAT-6	เมตร	7,842	15.00	117,630.00	8.00	62,736.00	180,366.00
6	DIA. 3/4" EMT	เมตร	1,854	44.80	83,059.20	24.00	44,496.00	127,555.20
7	DIA 1/2" EMT	เมตร	863	31.03	26,778.89	22.00	18,986.00	45,764.89

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
8	WIRE WAY 4 "x 4 "	เมตร	56	266.00	14,896.00	45.00	2,520.00	17,416.00
9	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	L/S	1	21,698.00	21,698.00	-	-	21,698.00
	รวมระบบโทรทัศน์วงจรปิด				1,115,742.09		129,838.00	1,245,580.09
	(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ							
	1.4.8 งานระบบควบคุมการเข้าออก (ลงชื่อ)..... กรรมการ							
1	CONTROLLER FOR ACCESS DOOR							
	1.1 Cantroller Support 4 wigan (ลงชื่อ)..... กรรมการ	ชุด	8	83,500.00	668,000.00	-	-	668,000.00
	1.2 Power Supply (ลงชื่อ)..... กรรมการ	ชุด	8	8,500.00	68,000.00	-	-	68,000.00
	1.3 Enclosure	ชุด	8	7,800.00	62,400.00	-	-	62,400.00
	1.4 Battery Back up for controller (ลงชื่อ)..... กรรมการ	ชุด	8	1,800.00	14,400.00	-	-	14,400.00
2	SOFTWARE AND WORKSTATION							
	2.1 License Software	ชุด	1	59,800.00	59,800.00	-	-	59,800.00
	2.2 PC Workstation	ชุด	1	77,500.00	77,500.00	-	-	77,500.00
	2.3 Network Switch 16 Port (ลงชื่อ)..... กรรมการ	ชุด	1	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00
	2.4 USB 1.5 kVA	ชุด	1	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00
3	Reader and Card							
	3.1 เครื่องอ่านบัตรควบคุมการเข้าออก (Reader) (ลงชื่อ)..... กรรมการ	ชุด	28	7,400.00	207,200.00	-	-	207,200.00
	3.2 บัตรควบคุมการเข้าออก (ลงชื่อ)..... กรรมการ	ชุด	500	225.00	112,500.00	-	-	112,500.00
4	Accessory							
	4.1 กลอนประตูไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ซัพพอร์ท	ชุด	28	4,500.00	126,000.00	-	-	126,000.00
	4.2 ตัวตรวจจับสถานะประตู	ชุด	28	370.00	10,360.00	-	-	10,360.00
	4.3 สวิตช์เปิดประตู (ลงชื่อ)..... กรรมการ	ชุด	28	800.00	22,400.00	-	-	22,400.00
	4.4 สวิตช์ประตูฉุกเฉิน	ชุด	28	1,100.00	30,800.00	-	-	30,800.00
	4.5 Power supply 12 VDC/3.0A with Battery (ลงชื่อ)..... กรรมการ	ชุด	28	3,200.00	89,600.00	-	-	89,600.00
5	UTP CAT 6	เมตร	6,174	15.00	92,610.00	8.00	49,392.00	142,002.00
6	DIA. 1/2" EMT (ลงชื่อ)..... กรรมการ	เมตร	5,100	31.03	158,253.00	23.00	117,300.00	275,553.00
7	รางWIRE WAY ขนาด 3x2"	เมตร	216	147.00	31,752.00	30.00	6,480.00	38,232.00
8	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	L/S	1	16,750.00	16,750.00	-	-	16,750.00
	รวมงานระบบควบคุมการเข้าออก				1,871,325.00		173,172.00	2,044,497.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ							
	(ลงชื่อ).....กรรมการ							
	(ลงชื่อ).....กรรมการ							
	(ลงชื่อ).....กรรมการ							
	(ลงชื่อ).....กรรมการ							
	1.5 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							
	เครื่องปรับอากาศแบบ VRF SYSTEM							
1	FAN COIL UNIT (ลงชื่อ).....กรรมการ				-			
	ขนาด 9,500 BTU/H (WALL TYPE)	ชุด	3		-	1,725.00	5,175.00	5,175.00
	ขนาด 12,000 BTU/H (WALL TYPE) (ลงชื่อ).....กรรมการ	ชุด	22		-	1,725.00	37,950.00	37,950.00
	ขนาด 15,000 BTU/H (WALL TYPE)	ชุด	14		-	1,725.00	24,150.00	24,150.00
	ขนาด 15,000 BTU/H (CEILLING TYPE) (ลงชื่อ).....กรรมการ	ชุด	2		-	1,725.00	3,450.00	3,450.00
	ขนาด 19,000 BTU/H (CEILLING TYPE)	ชุด	5		-	1,725.00	8,625.00	8,625.00
	ขนาด 24,000 BTU/H (CEILLING TYPE)	ชุด	4		-	1,725.00	6,900.00	6,900.00
	ขนาด 24,000 BTU/H (1- WAY CASSETTE)	ชุด	1		-	1,725.00	1,725.00	1,725.00
	ขนาด 19,000 BTU/H (2- WAY CASSETTE)	ชุด	5		-	1,725.00	8,625.00	8,625.00
	ขนาด 24,000 BTU/H (2- WAY CASSETTE) (ลงชื่อ).....กรรมการ	ชุด	21		-	1,725.00	36,225.00	36,225.00
	ขนาด 30,000 BTU/H (2- WAY CASSETTE)	ชุด	2		-	1,725.00	3,450.00	3,450.00
	ขนาด 15,000 BTU/H (4- WAY CASSETTE) (ลงชื่อ).....กรรมการ	ชุด	1		-	1,725.00	1,725.00	1,725.00
	ขนาด 24,000 BTU/H (4- WAY CASSETTE) (ลงชื่อ).....กรรมการ	ชุด	11		-	1,725.00	18,975.00	18,975.00
	ขนาด 27,000 BTU/H (4- WAY CASSETTE)	ชุด	7		-	1,725.00	12,075.00	12,075.00
	ขนาด 30,000 BTU/H (4- WAY CASSETTE) (ลงชื่อ).....กรรมการ	ชุด	8		-	1,725.00	13,800.00	13,800.00
	ขนาด 38,000 BTU/H (4- WAY CASSETTE)	ชุด	18		-	2,300.00	41,400.00	41,400.00
	ขนาด 47,000 BTU/H (4- WAY CASSETTE)	ชุด	2		-	2,875.00	5,750.00	5,750.00
	ขนาด 19,000 BTU/H (CONCEALED DUCT)	ชุด	2		-	1,725.00	3,450.00	3,450.00
	EXTERNAL STSTIC PRESSURE >700 Pa				-		-	-
	ขนาด 27,000 BTU/H (CONCEALED DUCT)	ชุด	7		-	1,725.00	12,075.00	12,075.00
	ขนาด 30,000 BTU/H (CONCEALED DUCT)	ชุด	3		-	1,725.00	5,175.00	5,175.00
	ขนาด 54,000 BTU/H (CONCEALED DUCT)	ชุด	2		-	2,300.00	4,600.00	4,600.00
2	CONDENSING UNIT				-		-	-
	ขนาด 340,000 BTU/H	ชุด	1		-	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	ขนาด 390,000 BTU/H	ชุด	1		-	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	ขนาด 410,000 BTU/H	ชุด	1		-	20,000.00	20,000.00	20,000.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ขนาด 330,000 BTU/H	ชุด	1		-	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	ขนาด 440,000 BTU/H	ชุด	1		-	20,000.00	20,000.00	20,000.00
	ขนาด 560,000 BTU/H	ชุด	1		-	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	ขนาด 520,000 BTU/H	ชุด	1		-	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	ขนาด 280,000 BTU/H	ชุด	1		-	20,000.00	20,000.00	20,000.00
3	งานเดินท่อสารทำความเย็น				-		-	-
	ท่อทองแดง TYPE L ขนาด 1/4 นิ้ว	เมตร	199	75.00	14,925.00	23.00	4,577.00	19,502.00
	ท่อทองแดง TYPE L ขนาด 3/8 นิ้ว	เมตร	613	117.00	71,721.00	30.00	18,390.00	90,111.00
	ท่อทองแดง TYPE L ขนาด 1/2 นิ้ว	เมตร	416	167.00	69,472.00	50.00	20,800.00	90,272.00
	ท่อทองแดง TYPE L ขนาด 5/8 นิ้ว	เมตร	599	205.00	122,795.00	65.00	38,935.00	161,730.00
	ท่อทองแดง TYPE L ขนาด 3/4 นิ้ว	เมตร	182	269.00	48,958.00	80.00	14,560.00	63,518.00
	ท่อทองแดง TYPE L ขนาด 7/8 นิ้ว	เมตร	681	305.00	207,705.00	110.00	74,910.00	282,615.00
	ท่อทองแดง TYPE L ขนาด 1 1/8 นิ้ว	เมตร	165	440.00	72,600.00	150.00	24,750.00	97,350.00
	ท่อทองแดง TYPE L ขนาด 1 3/8 นิ้ว	เมตร	126	600.00	75,600.00	200.00	25,200.00	100,800.00
	ท่อทองแดง TYPE L ขนาด 1 5/8 นิ้ว	เมตร	387	800.00	309,600.00	255.00	98,685.00	408,285.00
4	งานหุ้มท่อน้ำยาด้วยฉนวนสำเร็จรูป							
	งานหุ้มท่อน้ำยา ขนาด 1/4 นิ้ว Thick 3/4"	เมตร	199	35.00	6,965.00	15.00	2,985.00	9,950.00
	งานหุ้มท่อน้ำยา ขนาด 3/8 นิ้ว Thick 3/4"	เมตร	613	40.00	24,520.00	15.00	9,195.00	33,715.00
	งานหุ้มท่อน้ำยา ขนาด 1/2 นิ้ว Thick 3/4"	เมตร	416	43.00	17,888.00	15.00	6,240.00	24,128.00
	งานหุ้มท่อน้ำยา ขนาด 5/8 นิ้ว Thick 3/4"	เมตร	599	47.00	28,153.00	16.00	9,584.00	37,737.00
	งานหุ้มท่อน้ำยา ขนาด 3/4 นิ้ว Thick 3/4"	เมตร	182	50.00	9,100.00	18.00	3,276.00	12,376.00
	งานหุ้มท่อน้ำยา ขนาด 7/8 นิ้ว Thick 3/4"	เมตร	681	53.00	36,093.00	20.00	13,620.00	49,713.00
	งานหุ้มท่อน้ำยา ขนาด 1 1/8 นิ้ว Thick 3/4"	เมตร	165	70.00	11,550.00	25.00	4,125.00	15,675.00
	งานหุ้มท่อน้ำยา ขนาด 1 3/8 นิ้ว Thick 3/4"	เมตร	126	80.00	10,080.00	25.00	3,150.00	13,230.00
	งานหุ้มท่อน้ำยา ขนาด 1 5/8 นิ้ว Thick 3/4"	เมตร	387	120.00	46,440.00	35.00	13,545.00	59,985.00
5	ACCESSORIES							
	Y-JOINT สำหรับ FAN COIL UNIT	ชุด	132	4,000.00	528,000.00	300.00	39,600.00	567,600.00
	Y-JOINT สำหรับ CONDENSING UNIT	ชุด	13	8,000.00	104,000.00	1,000.00	13,000.00	117,000.00
	ROOM THEMOSTST	ชุด	140	700.00	98,000.00	115.00	16,100.00	114,100.00
	VRF Central Controller ส่วนกลางรวมทั้งตีก 170 unit	ชุด	1	52,000.00	52,000.00	1,500.00	1,500.00	53,500.00
	สารทำความเย็น	กก.	320	850.00	272,000.00	500.00	160,000.00	432,000.00
	HANGER & SUPPORT สำหรับ FAN COIL UNIT	เหมา	1	350,000.00	350,000.00	40,000.00	40,000.00	390,000.00
	HANGER & SUPPORT สำหรับ CONDENSING UNIT	เหมา	1	150,000.00	150,000.00	25,000.00	25,000.00	175,000.00
	งานท่อน้ำทิ้ง ขนาด 3/4 นิ้ว ฉนวน Thick 1/2"	ชุด	140	500.00	70,000.00	100.00	14,000.00	84,000.00
	CVV-S CORE 2C , 1.5 sqmm.	เมตร	5,420	75.00	406,500.00	100.00	542,000.00	948,500.00
6	ท่อส่งลมเย็นและท่อระบายอากาศ							
6.1	แผ่นสังกะสี BWG NO 26 สำหรับงานระบายอากาศ	ตร.ฟุต	9,760	15.00	146,400.00	18.00	175,680.00	322,080.00
6.2	แผ่นสังกะสี BWG NO 24 สำหรับงานระบายอากาศ	ตร.ฟุต	3,020	19.00	57,380.00	24.00	72,480.00	129,860.00
6.3	แผ่นสังกะสีพร้อมหุ้มฉนวนยางดำสำหรับ	ตร.ฟุต	2,110	65.00	137,150.00	28.00	59,080.00	196,230.00
	ท่อส่งลมเย็น/ท่อลมกลับ							

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6.2	SAG				-		-	-
	ขนาด 10"x10" แบบ 4 ทิศทาง	ชุด	14	680.00	9,520.00	150.00	2,100.00	11,620.00
	ขนาด 12"x12" แบบ 4 ทิศทาง	ชุด	6	780.00	4,680.00	150.00	900.00	5,580.00
	ขนาด 14"x14" แบบ 4 ทิศทาง	ชุด	6	950.00	5,700.00	150.00	900.00	6,600.00
	ขนาด 48"x24" แบบรูเจาะ	ชุด	2	4,800.00	9,600.00	500.00	1,000.00	10,600.00
6.3	RAG				-		-	-
	ขนาด 36"x24"	ชุด	14	1,140.00	15,960.00	200.00	2,800.00	18,760.00
6.4	HEAP Fillter 99.95% (H13) ขนาด12"x12"x6"	ชุด	2	9,800.00	19,600.00	500.00	1,000.00	20,600.00
6.5	HEAP Fillter 99.95% (H13) ขนาด48"x24"x6"	ชุด	2	18,000.00	36,000.00	500.00	1,000.00	37,000.00
6.6	PRE Fillter 35.95% ขนาด 24"x24"x2"	ชุด	2	820.00	1,640.00	150.00	300.00	1,940.00
6.7	MEDUIM Fillter 80.95% (H11) ขนาด 24"x24"x4"	ชุด	2	4,800.00	9,600.00	500.00	1,000.00	10,600.00
7	งานระบายอากาศ							
7.1	พัดลมระบายอากาศแบบติดเพดาน							
	พัดลมระบายอากาศแบบติดเพดาน ขนาด 50 CFM	ชุด	48	2,710.00	130,080.00	650.00	31,200.00	161,280.00
	พัดลมระบายอากาศแบบติดเพดาน ขนาด 80 CFM	ชุด	44	3,280.00	144,320.00	650.00	28,600.00	172,920.00
	พัดลมระบายอากาศแบบติดเพดาน ขนาด 120 CFM	ชุด	29	4,270.00	123,830.00	650.00	18,850.00	142,680.00
	พัดลมระบายอากาศแบบติดเพดาน ขนาด 180 CFM	ชุด	20	5,780.00	115,600.00	650.00	13,000.00	128,600.00
	พัดลมระบายอากาศแบบติดเพดาน ขนาด 240 CFM	ชุด	17	7,870.00	133,790.00	650.00	11,050.00	144,840.00
7.2	พัดลมโคจรแบบติดฝ้าเพดาน ขนาด 16 นิ้ว	ชุด	22	1,950.00	42,900.00	400.00	8,800.00	51,700.00
7.3	พัดลมโคจรแบบติดผนัง ขนาด 20 นิ้ว	ชุด	138	2,500.00	345,000.00	400.00	55,200.00	400,200.00
7.4	พัดลมระบายอากาศ							
	ขนาด 700 CFM ชนิด CABINATE FAN	ชุด	12	14,900.00	178,800.00	850.00	10,200.00	189,000.00
7.5	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 6 นิ้ว	ชุด	9	700.00	6,300.00	300.00	2,700.00	9,000.00
	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 8 นิ้ว	ชุด	3	800.00	2,400.00	400.00	1,200.00	3,600.00
7.6	พัดลมระบายอากาศ EXHAUST FAN	ชุด	2	8,620.00	17,240.00	650.00	1,300.00	18,540.00
	CENTIFUGAL ESP 650 Pa @120 CFM							
7.7	EX.G				-		-	-
	ขนาด 6"x6"	ชุด	77	234.00	18,018.00	125.00	9,625.00	27,643.00
	ขนาด 8"x8"	ชุด	41	437.00	17,917.00	125.00	5,125.00	23,042.00
	ขนาด 10"x10"	ชุด	21	504.00	10,584.00	150.00	3,150.00	13,734.00
	ขนาด 12"x12"	ชุด	2	624.00	1,248.00	150.00	300.00	1,548.00
	ขนาด 14"x14"	ชุด	13	779.00	10,127.00	150.00	1,950.00	12,077.00
7.8	EAG EGG CRATE 8"x8" /VD	ชุด	74	437.00	32,338.00	125.00	9,250.00	41,588.00
7.9	EAG EGG CRATE 14"x14" /VD	ชุด	2	960.00	1,920.00	250.00	500.00	2,420.00
8	งานไฟฟ้า				-		-	-
8.1	สวิตช์สำหรับ เปิด-ปิด พัดลม	ชุด	208	280.00	58,240.00	70.00	14,560.00	72,800.00
8.2	เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับ FAN COIL UNIT	จุด	140	1,200.00	168,000.00	450.00	63,000.00	231,000.00
8.3	เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับ CONDENSING UNIT	จุด	8	8,500.00	68,000.00	2,500.00	20,000.00	88,000.00
8.4	เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับพัดลมระบายอากาศ	จุด	206	600.00	123,600.00	300.00	61,800.00	185,400.00
8.5	เดินสายไฟร้อยท่อสำหรับ EXHAUST	จุด	2	1,200.00	2,400.00	500.00	1,000.00	3,400.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	FAN CENTIFUGAL							
8.6	CIRCUIT BREAKER 60 A 3P	ชุด	21	8,500.00	178,500.00	500.00	10,500.00	189,000.00
	ใช้ภายนอกอาคารชนิดกันน้ำ							
8.7	AMCC MDB	ชุด	1	895,000.00	895,000.00	15,000.00	15,000.00	910,000.00
8.8	LOAD CENTER 60 A. 36 ช่อง	ชุด	5	35,000.00	175,000.00	1,500.00	7,500.00	182,500.00
	รวมงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				6,669,047.00		2,386,627.00	9,055,674.00
	1.6 งานระบบก๊าซทางการแพทย์							
1	เครื่องกำเนิดสูญญากาศ	ชุด	1	865,000.00	865,000.00	15,000.00	15,000.00	880,000.00
	เครื่องกำเนิดศูญญากาศสำหรับงานทันตกรรม							
	พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบและชุดควบคุม จำนวน 3 ชุด							
	(TREPLEX SYSTEM) สามารถดูดอากาศได้ต่อชุด							
	20 CMH ขนาดมอเตอร์ 2.2 kW							
	ถังบรรจุสูญญากาศขนาด 1,000 ลิตร							
2	เครื่องกำเนิดอากาศอัดแรงดันสูง	ชุด	1	1,145,000.00	1,145,000.00	15,000.00	15,000.00	1,160,000.00
	เครื่องกำเนิดอากาศอัดแรงดันสูงสำหรับ							
	ขับเครื่องมือแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบระบบ							
	และชุดควบคุม จำนวน 3 ชุด (TREPLEX SYSTEM)							
	สามารถผลิตอากาศแต่ละชุดได้ 580 ลิตรต่อนาที							
	ขนาดมอเตอร์ 4.0 kW							
	ถังบรรจุอากาศขนาด 1,500 ลิตร							
3	เครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซ							
3.1	เครื่องควบคุมการจ่ายก๊าซออกซิเจน FULLY	ชุด	1	225,600.00	225,600.00	11,500.00	11,500.00	237,100.00
	AUTOMATIC MANEFOLD OXYGEN 6+6 ท่อ รวม 12 ท่อ							
4	ระบบสัญญาณควบคุม							
4.1	เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง/แสง สำหรับช่าง/	ชุด	1	43,120.00	43,120.00	2,300.00	2,300.00	45,420.00
	พยาบาล แบบมาสเตอร์อะลาร์ม							
4.2	เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง/แสง สำหรับแพทย์/	ชุด	11	53,900.00	592,900.00	2,875.00	31,625.00	624,525.00
	พยาบาล แบบไลต์อะลาร์ม คุม 2 ก๊าซ							
5	วาล์วเมนและโซนวาล์ว							
5.1	โซนวาล์ว 3/4." , 1 1/4"	ชุด	2	14,630.00	29,260.00	224.00	448.00	29,708.00
5.2	โซนวาล์ว 1/2" , 3/4"	ชุด	2	11,935.00	23,870.00	224.00	448.00	24,318.00
5.3	โซนวาล์ว 1/2." , 1/2"	ชุด	7	11,550.00	80,850.00	224.00	1,568.00	82,418.00
5.4	บอลวาล์ว 1/2" (600 psi) Stainless Steel	ชุด	38	840.00	31,920.00	115.00	4,370.00	36,290.00
5.5	บอลวาล์ว 3/4" (600 psi) Stainless Steel	ชุด	4	1,480.00	5,920.00	115.00	460.00	6,380.00
5.6	บอลวาล์ว 1 1/2" (600 psi) Stainless Steel	ชุด	1	4,150.00	4,150.00	300.00	300.00	4,450.00
5.7	บอลวาล์ว 1 1/4" (600 psi) Stainless Steel	ชุด	1	3,980.00	3,980.00	300.00	300.00	4,280.00
6	วัสดุติดตั้ง							
6.1	ท่อทองแดงขนาด 1/2" B-88	เมตร	526	192.00	100,992.00	38.00	19,988.00	120,980.00

(ลงชื่อ).....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
6.2	ท่อทองแดงขนาด 3/4" B-88	เมตร	303	309.00	93,627.00	66.00	19,998.00	113,625.00
6.4	ท่อทองแดงขนาด 1 1/4" B-88	เมตร	114	632.00	72,048.00	129.00	14,706.00	86,754.00
6.5	ท่อทองแดงขนาด 1 1/2" B-88	เมตร	90	812.00	73,080.00	165.00	14,850.00	87,930.00
6.6	ท่อทองแดงขนาด 1/2" B-819	เมตร	527	230.00	121,210.00	38.00	20,026.00	141,236.00
6.7	ท่อทองแดงขนาด 3/4" B-819	เมตร	60	369.00	22,140.00	66.00	3,960.00	26,100.00
7	เอ้าเลทจ่ายก๊าซ							
7.1	เอ้าเลทติดตั้งฝ่าผนัง ออกซิเจน	ชุด	15	2,800.00	42,000.00	115.00	1,725.00	43,725.00
7.2	เอ้าเลทติดตั้งฝ่าผนัง สุญญากาศ	ชุด	15	2,800.00	42,000.00	115.00	1,725.00	43,725.00
7.3	สไลด์แขวนขวดชักชั่น	ชุด	15	400.00	6,000.00	50.00	750.00	6,750.00
8	วัสดุติดตั้ง							
8.1	ลวดเชื่อม แก๊สเชื่อ และน้ำยาประสาน	เหมา	1	169,000.00	169,000.00	25,000.00	25,000.00	194,000.00
	Connector/Fitting							
8.2	Clamp/Support/ Hanger	เหมา	1	96,600.00	96,600.00	12,000.00	12,000.00	108,600.00
9	คอลัมน์หัวเตียงคนไข้							
9.1	คอลัมน์หัวเตียงคนไข้เป็นกล่องคอลัมน์	เมตร	6	1,100.00	6,600.00	173.00	1,038.00	7,638.00
	ผลิตตามมาตรฐาน DIN,JIS,CGA OR NFPA				-		-	-
9.2	กล่องครอบท่อแนวดิ่ง	เมตร	30	300.00	9,000.00	58.00	1,740.00	10,740.00
9.3	กล่องสแตนเลสครอบ ALARM,ZONE VALVE	ชุด	11	5,500.00	60,500.00	575.00	6,325.00	66,825.00
	อุปกรณ์ประกอบระบบแก๊สทางการแพทย์							
1	โฟลมิเตอร์ ออกซิเจน 0 - 15 ลิตรต่อนาที พร้อมหัวเสียบ	ชุด	15	2,500.00	37,500.00	-	-	37,500.00
2	ชุดให้ความชื้น แบบ HUMIDIFIER ขวดพลาสติก	ชุด	5	2,300.00	11,500.00	-	-	11,500.00
3	ชุดให้ความชื้น แบบ NEUBOLIZER ขวดพลาสติก	ชุด	10	3,900.00	39,000.00	-	-	39,000.00
4	ชุด SUCTION กระเพาะอาหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	15	26,000.00	390,000.00		-	390,000.00
6	ชุด SUCTION ทู คอ จมูก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	15	14,500.00	217,500.00	-	-	217,500.00
	รวมงานระบบก๊าซทางการแพย์				4,661,867.00		227,150.00	4,889,017.00
	1.7 งานระบบลิฟท์							
1	ลิฟต์เตียงคนไข้และโดยสารขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กก.	ชุด	3	2,628,000.00	7,884,000.00	-	-	7,884,000.00
	(แบบมีห้องเครื่อง)							
	4ชั้น 4 ประตู ความเร็วไม่น้อยกว่า 60 เมตร/นาที							
	ควบคุมแบบ N-CAR GROUP CONTROL							
	และอุปกรณ์เสริมสำหรับคนพิการและARD							
2	ลิฟต์เจ้าหน้าที่ ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 750 กก.	ชุด	1	2,478,000.00	2,478,000.00	-	-	2,478,000.00
	(แบบมีห้องเครื่อง)							
	4 ชั้น 4 ประตู ความเร็วไม่น้อยกว่า 60 เมตร/นาที							
	ควบคุมแบบ SIMPLEX CONTROL							
	และอุปกรณ์เสริมสำหรับคนพิการและARD							

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ		หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
					ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
3	ลิฟต์ดับเพลิง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า 1,000 กก.		ชุด	1	2,280,000.00	2,280,000.00	-	-	2,280,000.00
	(แบบมีห้องเครื่อง)								
	4 ชั้น 4 ประตู ความเร็วไม่น้อยกว่า 60 เมตร/นาที								
	ควบคุมแบบ SIMPLEX CONTROL								
	และอุปกรณ์ ARD								
	รวมงานระบบลิฟต์					12,642,000.00		-	12,642,000.00
	กลุ่มงานที่ 2								
	(คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย กำไร และภาษี)								
	2.1 งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ								
	ชั้นที่ 1								
	ทางเดิน								
	F1.1	ตู้พื้น ขนาด 0.60*2.50*0.80	ชุด	2	27,126.00	54,252.00	-	-	54,252.00
	F1.2	ตู้พื้น ขนาด 0.60*3.70*0.80	ชุด	3	43,116.00	129,348.00	-	-	129,348.00
	F1.3	ตู้พื้น ขนาด 0.60*7.30*0.80	ชุด	5	79,130.00	395,650.00	-	-	395,650.00
	ห้องตรวจภายใน								
	F3.1	ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.00*0.80	ชุด	1	36,931.00	36,931.00	-	-	36,931.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.00*0.70	ชุด						
	ห้องตรวจ 1								
	F3.1	ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.00*0.80	ชุด	2	36,931.00	73,862.00	-	-	73,862.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.00*0.70	ชุด	2					
	ห้องตรวจ 2								
	F3.1	ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.00*0.80	ชุด	2	36,931.00	73,862.00	-	-	73,862.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.00*0.70	ชุด	2					
	ห้องตรวจ 3								
	F3.1	ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.00*0.80	ชุด	2	36,931.00	73,862.00	-	-	73,862.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.00*0.70	ชุด	2					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ		หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
					ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ห้องตรวจ 4								
	F3.1	ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.00*0.80	ชุด	2	36,931.00	73,862.00	-	-	73,862.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.00*0.70	ชุด	2					
			(ลงชื่อ)				ประธานกรรมการ		
	ห้องตรวจ 5								
	F3.1	ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.00*0.80	ชุด	2	36,931.00	73,862.00		-	73,862.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.00*0.70	ชุด	2					
	ทำแผลฉีดยา								
	F3.2	ตู้พื้น ขนาด 0.60*3.00*0.80	ชุด	1	60,387.00	60,387.00	-	-	60,387.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*3.00*0.70	ชุด	1					
	พักพยาบาล								
	F4.1	ตู้พื้น ขนาด 0.60*4.00*0.80	ชุด	1	65,381.00	65,381.00	-	-	65,381.00
	Nurse station								
	F5.3	เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*2.80*0.75	ชุด	1	56,884.00	56,884.00		-	56,884.00
	พักแพทย์								
	F4.2	ตู้พื้น ขนาด 1.90*2.70*0.80	ชุด	1	104,866.00	104,866.00	-	-	104,866.00
		ตู้แขวน ขนาด 1.90*2.70*0.70	ชุด	1					
	Pantry								
	F4.3	ตู้พื้น ขนาด 2.30*3.60*0.80	ชุด	1	129,644.00	129,644.00	-	-	129,644.00
		ตู้แขวน ขนาด 1.90*2.70*0.70	ชุด	1					
	ทำงาน/ประชุม/พักผ่อน								
	F1.4		ชุด	1	19,685.00	19,685.00	-	-	19,685.00
	ห้องเจ้าหน้าที่								
	F5.4		ชุด	1	272,550.00	272,550.00	-	-	272,550.00

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	พักคอย OPD ศัลยกรรม							
	คัดกรอง							
	F5.2 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*3.00*0.75	ชุด	1	64,889.00	64,889.00	-	-	64,889.00
	คัดกรอง (โถงทางเข้า)							
	F5.1 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*1.90*0.75	ชุด	1	39,687.00	39,687.00	-	-	39,687.00
	Ultra Sound							
	F3.2 ตู้พื้น ขนาด 0.60*3.00*0.80	ชุด	1	60,387.00	60,387.00	-	-	60,387.00
	ตู้แขวน ขนาด 0.35*3.00*0.70	ชุด	1					
	L1	ชุด	4	12,960.00	51,840.00	-	-	51,840.00
	ชั้นที่ 2							
	ทำแผลฉีดยา							
	F3.3 ตู้พื้น ขนาด 0.60*2.00*0.80	ชุด	1	74,582.00	74,582.00	-	-	74,582.00
	ตู้แขวน ขนาด 0.35*2.00*0.70	ชุด	1					
	ห้องตรวจ 1							
	F3.1 ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.00*0.80	ชุด	3	36,931.00	110,793.00	-	-	110,793.00
	ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.00*0.70	ชุด	3					
	ห้องตรวจ 2							
	F3.1 ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.00*0.80	ชุด	3	36,931.00	110,793.00	-	-	110,793.00
	ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.00*0.70	ชุด	3					

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ		หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
					ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ห้องตรวจ 3								
	F3.1	ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.00*0.80	ชุด	3	36,931.00	110,793.00	-	-	110,793.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.00*0.70	ชุด	3					
	ห้องตรวจ 4								
	F3.1	ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.00*0.80	ชุด	3	36,931.00	110,793.00	-	-	110,793.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.00*0.70	ชุด	3					
	ห้องตรวจ 5								
	F3.1	ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.00*0.80	ชุด	2	36,931.00	73,862.00	-	-	73,862.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.00*0.70	ชุด	2					
	พักพยาบาล								
	F4.1	ตู้พื้น ขนาด 0.60*4.00*0.80	ชุด	1	65,381.00	65,381.00	-	-	65,381.00
	พักแพทย์								
	F4.2	ตู้พื้น ขนาด 1.90*2.70*0.80	ชุด	1	104,866.00	104,866.00	-	-	104,866.00
		ตู้แขวน ขนาด 1.90*2.70*0.70	ชุด	1					
	ห้องเจ้าหน้าที่								
	F4.4	ตู้พื้น ขนาด 0.60*3.60*0.80	ชุด	1	40,897.00	40,897.00	-	-	40,897.00
	ห้องเก็บยา								
	F2.1	ตู้พื้น ขนาด 0.60*4.65*0.80	ชุด	1	150,465.00	150,465.00	-	-	150,465.00
	F1.4	ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.55*0.80	ชุด	1	19,685.00	19,685.00	-	-	19,685.00
	F5.6	เคาน์เตอร์ ขนาด 2.60*4.80*0.75	ชุด	1	387,050.00	387,050.00	-	-	387,050.00
	F5.7	เคาน์เตอร์ ขนาด 2.40*4.80*0.75	ชุด	1	387,050.00	387,050.00	-	-	387,050.00
	F5.8	เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*7.30*0.75	ชุด	2	251,850.00	503,700.00	-	-	503,700.00

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	คัดกรอง							
	F5.11 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*3.00*0.75	ชุด	1	139,600.00	139,600.00	-	-	139,600.00
	แยกโรค							
	F3.5 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*1.60*0.75	ชุด	1	58,069.00	58,069.00	-	-	58,069.00
	ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.60*0.70	ชุด	1					
	สิทธิบัตร / ห้องบัตร							
	F5.10 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*4.60*0.75	ชุด	1	310,000.00	310,000.00	-	-	310,000.00
	ประชาสัมพันธ์							
	F5.9 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*3.60*0.75	ชุด	1	310,000.00	310,000.00	-	-	310,000.00
	คัดกรอง							
	F5.2 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*3.00*0.75	ชุด	3	64,889.00	194,667.00	-	-	194,667.00
	พักคอย OPD อายุรกรรม							
	NS							
	F5.5	ชุด	1	57,000.00	57,000.00	-	-	57,000.00
	ทางเดิน							
	F1.1 ตู้พื้น ขนาด 0.60*2.50*0.80	ชุด	2	27,126.00	54,252.00	-	-	54,252.00
	F1.2 ตู้พื้น ขนาด 0.60*3.70*0.80	ชุด	3	43,116.00	129,348.00	-	-	129,348.00
	F1.3 ตู้พื้น ขนาด 0.60*7.30*0.80	ชุด	5	79,130.00	395,650.00	-	-	395,650.00
	F3.4	ชุด	1	96,350.00	96,350.00	-	-	96,350.00
	ชั้นที่ 3							
	ทางเดิน							
	F1.1 ตู้พื้น ขนาด 0.60*2.50*0.80	ชุด	2	27,126.00	54,252.00	-	-	54,252.00
	F1.2 ตู้พื้น ขนาด 0.60*3.70*0.80	ชุด	3	43,116.00	129,348.00	-	-	129,348.00
	F1.3 ตู้พื้น ขนาด 0.60*7.30*0.80	ชุด	5	79,130.00	395,650.00	-	-	395,650.00
	EKG ฝังเข็ม กายภาพ							
	F3.3 ตู้พื้น ขนาด 0.60*2.00*0.80	ชุด	1	74,582.00	74,582.00	-	-	74,582.00
	ตู้แขวน ขนาด 0.35*2.00*0.70	ชุด	1					

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ		หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
					ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ห้องตรวจ 1								
	F3.1	ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.00*0.80	ชุด	2	36,931.00	73,862.00	-	-	73,862.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.00*0.70	ชุด	2					
	ห้องตรวจ 2								
	F3.1	ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.00*0.80	ชุด	2	36,931.00	73,862.00	-	-	73,862.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.00*0.70	ชุด	2					
	ห้องตรวจ 3								
	F3.1	ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.00*0.80	ชุด	2	36,931.00	73,862.00	-	-	73,862.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.00*0.70	ชุด	2					
	ห้องเผือก								
	F3.6	ตู้พื้น ขนาด 0.60*5.50*0.80	ชุด	2	175,479.00	350,958.00	-	-	350,958.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*5.50*0.70	ชุด	2					
	F3.2	ตู้พื้น ขนาด 0.60*3.00*0.80	ชุด	1	60,387.00	60,387.00	-	-	60,387.00
	พักพยาบาล								
	F4.1	ตู้พื้น ขนาด 0.60*4.00*0.80	ชุด	1	65,381.00	65,381.00	-	-	65,381.00
	Nurse station								
	F5.3	เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*2.80*0.75	ชุด	1	56,884.00	56,884.00	-	-	56,884.00
	ทำแผล ฉีดยา								
	F3.7	ตู้พื้น ขนาด 0.60*2.50*0.80	ชุด	1	74,371.00	74,371.00	-	-	74,371.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*2.50*0.70	ชุด	1					
	ห้องตรวจ 1								
	F3.1	ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.00*0.80	ชุด	1	36,931.00	36,931.00	-	-	36,931.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.00*0.70	ชุด	1					

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ		หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
					ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ห้องตรวจ 2								
	F3.1	ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.00*0.80	ชุด	1	36,931.00	36,931.00	-	-	36,931.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.00*0.70	ชุด	1					
	ห้องตรวจ 3								
	F3.1	ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.00*0.80	ชุด	1	36,931.00	36,931.00	-	-	36,931.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.00*0.70	ชุด	1					
	พักแพทย์								
	F4.2	ตู้พื้น ขนาด 1.90*2.70*0.80	ชุด	1	104,866.00	104,866.00	-	-	104,866.00
		ตู้แขวน ขนาด 1.90*2.70*0.70	ชุด	1					
	พักคอย OPD ศัลยกรรม								
	คัดกรอง (3จุด)								
	F5.2	เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*3.00*0.75	ชุด	3	64,889.00	194,667.00	-	-	194,667.00
	ห้องเจ้าหน้าที่								
	F5.14	เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*3.60*0.75	ชุด	1	124,200.00	124,200.00	-	-	124,200.00
	ทางเดิน								
	F3.2	ตู้พื้น ขนาด 0.60*2.70*0.80	ชุด	1	60,387.00	60,387.00	-	-	60,387.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*2.70*0.70	ชุด	1					
	Treatment								
	F3.15	ตู้พื้น ขนาด 0.60*3.20*0.80	ชุด	1	108,556.00	108,556.00	-	-	108,556.00
		ตู้แขวน 0.35*3.20*0.70	ชุด	1					

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ		หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
					ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	ห้องตรวจ 2								
	F3.1	ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.00*0.80	ชุด	1	36,931.00	36,931.00	-	-	36,931.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.00*0.70	ชุด	1					
		(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ							
	ห้องตรวจ 1								
	F3.1	ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.00*0.80	ชุด	1	36,931.00	36,931.00	-	-	36,931.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.00*0.70	ชุด						
	F3.4		ชุด	1	96,350.00	96,350.00	-	-	96,350.00
	ติดต่อ สอบถาม รับส่งตัวอย่าง								
	F5.12	เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*4.00*0.75	ชุด	1	242,300.00	242,300.00	-	-	242,300.00
	F5.13	เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*2.00*0.75	ชุด	1	242,300.00	242,300.00	-	-	242,300.00
	F3.11	ตู้พื้น ขนาด 0.60*3.00*0.80	ชุด	1	102,209.00	102,209.00	-	-	102,209.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*3.00*0.70	ชุด	1					
	F3.12	ตู้พื้น ขนาด 0.60*2.00*0.80	ชุด	1	74,474.00	74,474.00	-	-	74,474.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*2.00*0.70	ชุด	1					
	หัวหน้า								
		(ลงชื่อ).....กรรมการ							
	ผลิตยา								
	F2.2	ตู้พื้น ขนาด 0.60*3.60*0.80	ชุด	1	81,625.00	81,625.00	-	-	81,625.00
	F2.3	ตู้พื้น ขนาด 0.60*4.65*0.80	ชุด	1	96,070.00	96,070.00	-	-	96,070.00
	F3.11	ตู้พื้น ขนาด 0.60*3.00*0.80	ชุด	1	102,209.00	102,209.00	-	-	102,209.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*3.00*0.70	ชุด	1					
	F3.8	ตู้พื้น ขนาด 0.60*8.90*0.80	ชุด	1	284,749.00	284,749.00	-	-	284,749.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*8.90*0.70	ชุด	1					
	F3.9	ตู้พื้นขนาด 0.60*5.60*0.80	ชุด	1	187,612.00	187,612.00	-	-	187,612.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*5.60*0.80	ชุด	1					
	F3.10	ตู้พื้น ขนาด 0.60*2.60*0.80	ชุด	1	89,684.00	89,684.00	-	-	89,684.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*2.60*0.70	ชุด	1					
	Blood bank								

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ		หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
					ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	เจ้าหน้าที่ Pantry					-	-	-	-
	F4.5	ตู้พื้น ขนาด 0.60*4.60*0.80	ชุด	1	140,199.00	140,199.00	-	-	140,199.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.60*4.60*0.70	ชุด	1					
	Computer								
	Bacteria								
	F1.5	ตู้พื้น ขนาด 0.60*2.60*0.80	ชุด	1	28,840.00	28,840.00	-	-	28,840.00
	F2.2	ตู้พื้น ขนาด 0.60*3.60*0.80	ชุด	1	81,625.00	81,625.00	-	-	81,625.00
	Cytology								
	F3.13	ตู้พื้น ขนาด 0.60*5.30*0.80	ชุด	1	204,764.00	204,764.00	-	-	204,764.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*5.30*0.70	ชุด	1					
	F3.14	ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.70*0.80	ชุด	1	74,788.00	74,788.00	-	-	74,788.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.70*0.70	ชุด	1					
	ชั้นที่ 4								
	พักคอย OPD ทันตกรรม								
	F5.2	เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*3.00*0.75	ชุด	1	64,889.00	64,889.00	-	-	64,889.00
	ทำฟัน								
	F2.4	ตู้พื้น ขนาด 0.60*2.60*0.80	ชุด	1	51,325.00	51,325.00	-	-	51,325.00
	F2.2	ตู้พื้น ขนาด0.60*3.60*0.80	ชุด	1	81,625.00	81,625.00	-	-	81,625.00
	F2.5	ตู้พื้น ขนาด 0.60*7.30*0.80	ชุด	2	111,117.00	222,234.00	-	-	222,234.00
	F3.16	ตู้พื้น ขนาด 0.60*5.50*0.80	ชุด	1	152,244.00	152,244.00	-	-	152,244.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*5.50*0.70	ชุด	1					
	F3.17	ตู้พื้น ขนาด 0.60*3.60*0.80	ชุด	1	114,638.00	114,638.00	-	-	114,638.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*3.60*0.70	ชุด	1					
	F3.19	ตู้พื้น ขนาด 0.60*5.90*0.80	ชุด	1	203,081.00	203,081.00	-	-	203,081.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*5.90*0.70		1					
	F3.19	ตู้พื้น ขนาด 0.60*5.90*0.80	ชุด	1	203,081.00	203,081.00	-	-	203,081.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*5.90*0.70	ชุด	1					
	LAB								
	F3.20	ตู้พื้น ขนาด 0.60*5.50*0.80	ชุด	1	203,189.00	203,189.00	-	-	203,189.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*5.50*0.70	ชุด	1					
	นึ่ง-ล้าง								
	F3.21	ตู้พื้น ขนาด 0.60*5.50*0.80	ชุด	1	188,626.00	188,626.00	-	-	188,626.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*5.50*0.70	ชุด	1					

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ		หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
					ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	เจ้าหน้าที่ Pantry								
	F4.4	ตู้พื้น ขนาด 0.60*3.60*0.80	ชุด	1	40,897.00	40,897.00	-	-	40,897.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.60*3.60*0.70	ชุด	1					
	ติดต่อ-สอบถาม								
	F5.15	เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*4.00*0.75	ชุด	1	316,950.00	316,950.00	-	-	316,950.00
	F5.16	เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*4.70*0.75	ชุด	1	316,950.00	316,950.00	-	-	316,950.00
					(ลงชื่อ).....			ประธานกรรมการ	
	พักคอย OPD แผนกตา				(ลงชื่อ).....			กรรมการ	
					(ลงชื่อ).....			กรรมการ	
	ติดต่อ-สอบถาม 2								
	F5.18	เคาน์เตอร์ขนาด 0.60*7.30*0.75	ชุด	1	251,856.00	251,856.00	-	-	251,856.00
	F4.6	ตู้พื้น ขนาด 0.60*2.45*0.80	ชุด	1	75,036.00	75,036.00	-	-	75,036.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.60*2.45*0.70		1				กรรมการ	
	ห้องตรวจ 1				[illegible]				
	F3.1	ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.00*0.80	ชุด	1	36,931.00	36,931.00	-	-	36,931.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.00*0.70	ชุด	1					
					(ลงชื่อ).....			กรรมการ	
					(ลงชื่อ).....			กรรมการ	
					(ลงชื่อ).....			กรรมการ	
	ห้องตรวจ 2				(ลงชื่อ).....			กรรมการ	
	F3.1	ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.00*0.80	ชุด	1	36,931.00	36,931.00	-	-	36,931.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*1.00*0.70	ชุด	1					
					[illegible]				
					(ลงชื่อ).....			กรรมการ	
	ห้องตรวจ 3								
	F3.17	ตู้พื้น ขนาด 0.60*3.60*0.80	ชุด	1	114,638.00	114,638.00	-	-	114,638.00
		ตู้แขวน ขนาด 0.35*3.60*0.70	ชุด	1					
					(ลงชื่อ).....			กรรมการ	
	ประชุม								
	F1.8	ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.50*0.80	ชุด	1	16,701.00	16,701.00	-	-	16,701.00
	F1.9	ตู้พื้น ขนาด 0.60*4.60*0.80	ชุด	1	53,955.00	53,955.00	-	-	53,955.00
	F1.10	ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.70*0.80	ชุด	1	21,155.00	21,155.00	-	-	21,155.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
	Nurse station							
	F5.17 เคาน์เตอร์ ขนาด 0.60*1.80*0.75	ชุด	1	51,300.00	51,300.00	-	-	51,300.00
	วัดความดันตา วัดสายตา							
	F3.17 ตู้พื้น ขนาด 0.60*3.60*0.80	ชุด	1	114,638.00	114,638.00	-	-	114,638.00
	ตู้แขวน ขนาด 0.35*3.60*0.70	ชุด	1					
	ทางเดิน							
	F2.6 ตู้พื้น ขนาด 0.60*3.60*0.80	ชุด	1	56,970.00	56,970.00	-	-	56,970.00
	F1.6 ตู้พื้น ขนาด 0.60*3.60*0.80	ชุด	1	51,240.00	51,240.00	-	-	51,240.00
	F1.7 ตู้พื้น ขนาด 0.60*1.55*0.80	ชุด	1	17,080.00	17,080.00	-	-	17,080.00
	รวมงานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ				**13,356,025.00**		-	13,356,025.00
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน) ทางเดิมเชื่อม							
1.1	**1. กลุ่มงานที่ 1**							
	1.1 งานโครงสร้างวิศวกรรม							
	1.1.1 งานโครงสร้างฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ							
1	งานเจาะและเทคอนกรีต เสาเข็มเจาะระบบ DRY PROCESS ขนาด	ต้น	58	7,814.00	453,212.00	-	-	453,212.00
	Dia. 0.35 ม.xยาว 7.00 ม.(รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ต้น)							
2	ค่าแรงสกัดหัวเสาเข็มเจาะ	ต้น	59	-	-	359.00	21,181.00	21,181.00
3	งานเจาะและเทคอนกรีต เสาเข็มเจาะระบบ DRY PROCESS ขนาด	ต้น	1	7,814.00	7,814.00	-	-	7,814.00
	Dia. 0.35 ม.xยาว 7.00 ม.(รับน้ำหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 30 ตัน/ต้น)							
	เสาเข็มต้นทดสอบ จำนวน 1 ต้น							
4	ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ	ลบ.ม.	51		-	70.00	3,570.00	3,570.00
5	ขุดดิน และถมคืน	ลบ.ม.	25	-	-	121.00	3,025.00	3,025.00
6	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	2	510.00	1,020.00	112.00	224.00	1,244.00
7	คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	4	2,460.00	9,840.00	427.00	1,708.00	11,548.00
8	คอนกรีต 320 ksc. (รูปทรงกระบอก)	ลบ.ม.	34	2,375.00	80,750.00	522.00	17,748.00	98,498.00
9	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต							
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	226	678.00	153,228.00	-	-	153,228.00
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	226	-	-	121.00	27,346.00	27,346.00
10	เหล็กเสริมเส้นกลม SR - 24				-		-	-
	- RB 9 มม.	กก.	647	23.78	15,385.66	4.90	3,170.30	18,555.96
11	เหล็กเสริมข้ออ้อย SD - 40							
	- DB 12 มม.	กก.	1,344	23.15	31,113.60	3.90	5,241.60	36,355.20
	- DB 16 มม.	กก.	3,205	21.92	70,253.60	3.90	12,499.50	82,753.10
12	ลวดผูกเหล็ก	กก.	156	54.21	8,450.25	-	-	8,450.25
13	เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด 6 มม. @0.20 ม.#	ตร.ม.	337	70.00	23,590.00	6.00	2,022.00	25,612.00

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
14	แผ่นพื้นสำเร็จท้องเรียบหนา 5 ซม. รับน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า	ตร.ม.	337	355.00	119,635.00	26.00	8,762.00	128,397.00
	420 กก./ตร.ม.							
15	WF-300x300x10x15 มม. (นน. 94.0 กก./ม.)	กก.	32,242	42.81	1,380,280.02	16.00	515,872.00	1,896,152.02
16	WF-200x200x8x12 มม. (นน. 49.9 กก./ม.)	กก.	35,928	28.53	1,025,025.84	16.00	574,848.00	1,599,873.84
17	WF-200x150x6x9 มม. (นน. 30.6 กก./ม.)	กก.	20,196	40.00	807,840.00	16.00	323,136.00	1,130,976.00
18	PL-500x500x12 มม.	ชุด	20	517.00	10,340.00	281.00	5,620.00	15,960.00
19	PL-500x500x25 มม.	ชุด	64	1,410.00	90,240.00	588.00	37,632.00	127,872.00
20	CHEMICAL BOLT ขนาด Ø 12 มม. ฝังลึกไม่น้อย 0.10 เมตร	ชุด	120	167.00	20,040.00	30.00	3,600.00	23,640.00
21	J- BOLT ขนาด Ø 12 มม. ฝังลึกไม่น้อย 0.45 เมตร	ชุด	384	87.00	33,408.00	10.00	3,840.00	37,248.00
	รวม 1.1.1				**4,341,465.97**		**1,571,045.40**	**5,912,511.37**
	1.2 งานสถาปัตยกรรม							
	1.2.1 งานหลังคา							
1	เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. (นน. 7.01 กก./ม.)	กก.	4,328	33.26	143,949.28	12.00	51,936.00	195,885.28
2	แป่เหล็กตัว C 75x45x15x2.3 มม. (นน. 3.25 กก./ม.) @1.00 ม.	กก.	4,173	43.58	181,859.34	12.00	50,076.00	231,935.34
3	แผ่นเหล็กมุงหลังคา (หลังคาเมทัลชีท) ชนิดเคลือบสีพร้อมฉนวน	ตร.ม.	598	594.00	355,332.00	72.00	43,056.00	362,388.00
	กันความร้อน (ฉนวนโฟมโพลิยูรีเทน : PU Foam)							
4	รางน้ำหลังคา (แนวตะเข้ราง)	ม.	15	250.00	3,750.00	75.00	1,125.00	4,875.00
	รวม (1.2.1)				**648,890.62**		**146,193.00**	**795,083.62**
	1.2.2 งานฝ้าเพดาน							
1	ฝ้าอลูมิเนียมแบบเส้น แถบยาวรูปตัว C (ติดตั้งด้านใน)	ตร.ม.	476	1,800.00	856,800.00	-	-	856,800.00
2	แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต (ติดตั้งด้านนอก)	ตร.ม.	313	2,800.00	876,400.00	-	-	876,400.00
	รวม (1.2.2)				**1,733,200.00**		**-**	**1,733,200.00**
	1.2.3 งานผนัง - ผิวผนัง							
1	ผนังกระจก LAMINATED ใส 6 มม. หุ้มฟิล์ม PVB 0.76 มม. HS	ตร.ม.	523	1,550.00	810,650.00	450.00	235,350.00	1,046,000.00
2	โครงอลูมิเนียมทั้งแนวตั้งและแนวนอน รวมอุปกรณ์	ม.	654	170.00	111,180.00	45.00	29,430.00	140,610.00
3	แผงเกล็ดอลูมิเนียม รีดขึ้นรูปตัว Z ขนาด 70	ตร.ม.	153	1,680.00	257,040.00	500.00	76,500.00	333,540.00
	รวม (1.2.3)				**1,178,870.00**		**341,280.00**	**1,520,150.00**
	1.2.4 งานผิวพื้น							
1	ปูนทรายเตรียมผิว	ตร.ม.	476	112.00	53,312.00	75.00	35,700.00	89,012.00
2	ผิวพื้นขัดลายก้างปลา	ตร.ม.	216	-	-	46.00	9,936.00	9,936.00
3	พื้นปูกระเบื้องพอร์ซแลนหรือแกรนิตโต้ ชนิดผิวด้าน ค่ากันลื่น	ตร.ม.	260	650.00	169,000.00	228.00	59,280.00	228,280.00
	ไม่น้อยกว่า R10 ขนาดไม่น้อยกว่า 60x60 ซม.							

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
4	หมุดผู้พิการทางสายตา							
	- ชนิดปุ่ม	ปุ่ม	3,475	49.00	170,275.00	14.00	48,650.00	218,925.00
	- ชนิดแถบนำทาง	แถบ	708	236.00	167,088.00	70.00	49,560.00	216,648.00
5	ตะแกรงกันกลิ่น FD สำหรับระบายน้ำภายใน	ชุด	18	440.00	7,920.00	77.00	1,386.00	9,306.00
	รวม (1.2.4)				567,595.00		204,512.00	772,107.00
	1.2.5 งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์							
	ประตู							
1	D.1 3.05 x 3.15 ม.	ชุด	2	36,129.00	72,258.00	4,117.00	8,234.00	80,492.00
	- ระบบ ACCESS CONTROL	ชุด	2	25,000.00	50,000.00	7,500.00	15,000.00	65,000.00
	หน้าต่าง							
1	W.1 140 x 1.50 ม.	ชุด	26	1,669.00	43,394.00	1,117.00	29,042.00	72,436.00
	รวม (1.2.5)				165,652.00		52,276.00	217,928.00
	1.2.6 งานทาสี							
1	สีกันสนิม	ตร.ม.	2,440	43.00	104,920.00	36.00	87,840.00	192,760.00
2	สีน้ำมันทาเหล็ก	ตร.ม.	2,440	78.00	190,320.00	39.00	95,160.00	285,480.00
	รวม (1.2.6)				295,240.00		183,000.00	478,240.00
	1.2.7 งานเบ็ดเตล็ด							
1	ราวกันตกสแตนเลส 304	ม.	218	2,930.00	638,740.00		-	638,740.00
2	งานระบบท่อน้ำทิ้ง	set	1	18,000.00	18,000.00	5,000.00	5,000.00	23,000.00
	รวม (1.2.6)				656,740.00		5,000.00	661,740.00
	1.3 งานระบบไฟฟ้าและดวงโคม							
	1.3.1 ระบบไฟฟ้า							
1	**ดวงโคม**							
	- โคมหน้าตะแกรงฝังฝ้าชนิดมีรังผึ้ง LED 2x18W.							
	ขนาดโคม 60x120 cm. เหล็กหนา 0.8 mm.ขั้ว G13							
	แสงสีขาว 6,500K (FL1)	ชุด	32	2,585.00	82,720.00	150.00	4,800.00	87,520.00
2	**สวิทช์ไฟฟ้า**							
	- สวิทช์ทางเดียว 1S	ชุด	2	70.00	140.00	80.00	160.00	300.00
3	**สายไฟฟ้า**							
	- IEC 01 2.5 Sq.mm	เมตร	400	12.03	4,812.00	7.00	2,800.00	7,612.00
	- อุปกรณ์	ชุด	1	1,924.80	1,924.80	-	-	1,924.80

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

โครงการก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก 4 ชั้น (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) แบบเลขที่ 11091

สถานที่ก่อสร้าง โรงพยาบาลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เอกสารเลขที่ 11-11330-946821-69

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน
				ต่อหน่วย	เป็นเงิน	ต่อหน่วย	เป็นเงิน	
5	**ท่อร้อยสาย,รางเดินสาย**							
	- DIA. 1 1/2 " EMT	เมตร	400	129.50	51,800.00	39.00	15,600.00	67,400.00
	- อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	ชุด	1	20,720.00	20,720.00	-	-	20,720.00
	รวม (1.3.1)				162,116.80		23,360.00	185,476.80
		(ลงชื่อ).....				ประธานกรรมการ		
	1.3.2 งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	(ลงชื่อ).....				กรรมการ		
1	UTP CAT-6	เมตร	200	15.00	3,000.00	8.00	1,600.00	4,600.00
2	อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	L/S	1	1200.00	1,200.00	กรรมการ	-	1,200.00
		(ลงชื่อ).....				กรรมการ		
		(ลงชื่อ).....				กรรมการ		
	รวม (1.3.2)				4,200.00		1,600.00	5,800.00
		(ลงชื่อ).....				กรรมการ		
		(ลงชื่อ).....				กรรมการ		
		(ลงชื่อ).....				กรรมการ		
		(ลงชื่อ).....				กรรมการ		
		(ลงชื่อ).....				กรรมการ		
		(ลงชื่อ).....				กรรมการ		
		(ลงชื่อ).....				กรรมการ		
		(ลงชื่อ).....				กรรมการ		

หมายเหตุ :