ตาราง ปปช.๐๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๓๒,๒๔๙.- บาท (สองแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)

๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๓๒,๒๔๙.- บาท
(สองแสนสามหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายสว่าง กัณห์อุไร ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ
๖.๒ นายชุมพล ชุมจินด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ
๖.๓ นายสมชาย โอฬารศาสตร์ ตำแหน่ง ผอ. กองช่าง อบต.บ้านตูล



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด (กลุ่มงานบริหารงานปกครอง) โทร. 0-7538-1300

ที่ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

.....

เรียน นายอำเภอชะอวด

ตามคำสั่งอำเภอชะอวด ที่ ๘๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางในการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมและก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำให้กับราษฎรในท้องที่ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โดยร่วมกันพิจารณาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบ โปรดอนุมัติใช้ราคากลางดังกล่าว ในการดำเนินการจัดหาวัสดุต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสว่าง กัณห์อุไร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชุมพล ชุมจินดา)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมชาย โอฬาร์ศาสตร์)

(นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ)
นายอำเภอชะอวด

อบต.บ้านตูล

ประมาณราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.บ้านตูล อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ รายการที่

เจ้าของ นางเล็ก แซ่ลิ้ม กอง กรม

ประมาณการโดย นายสมชาย โอฬาร์ศาสตร์ เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	**งานฐานราก ตอม่อ**				-		-	-
	ฐานรากสำเร็จรูป ขนาด 40x40 หน้า 5"	13.00	ต้น	680.00	8,840.00		-	8,840.00
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	25.00	ถุง	150.00	3,750.00		-	3,750.00
	หิน	3.00	ลบ.ม.	500.00	1,500.00		-	1,500.00
	ทราย	2.50	ลบ.ม.	438.00	1,095.00		-	1,095.00
	ทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม.	450.00	1,800.00		-	1,800.00
	เหล็ก RB 9 mm.	10.00	เส้น	110.00	1,100.00		-	1,100.00
2	**งานเสา**				-		-	-
	เหล็กกล่อง 4"x4"	8.00	ท่อน	1,565.00	12,520.00		-	12,520.00
					-		-	-
3	**งานโครงหลังคา**				-		-	-
	จันทัน เหล็กตัว C ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม.	9.00	ท่อน	649.00	5,841.00		-	5,841.00
	แปลอนคู่ ตราช้าง@1.00ม	22.00	ท่อน	140.00	3,080.00		-	3,080.00
	อะเส เหล็กกล่อง ขนาด 2" x 4" x 3.2 มม.	4.00	ท่อน	1,315.00	5,260.00		-	5,260.00
	อกไก่ เหล็กกล่อง ขนาด 2" x 4" x 3.2 มม.	3.00	ท่อน	1,315.00	3,945.00		-	3,945.00
	ดั้ง เหล็กกล่อง ขนาด 2" x 4" x 3.2 มม.	2.00	ท่อน	1,315.00	2,630.00		-	2,630.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ขื่อ เหล็กกล่อง ขนาด 2" x 4" x 3.2 มม.	3.00	ท่อน	1,315.00	3,945.00		-	3,945.00
					-		-	-
4	**งานคาน+พื้น**				-		-	-
	คานเหล็ก C ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม.	9.00	ท่อน	1,110.00	9,990.00		-	9,990.00
	ดงเหล็ก C ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม.	18.00	ท่อน	649.00	11,682.00		-	11,682.00
					-		-	-
5	**งานพื้น**				-		-	-
	ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด ขนาด 120x240x1.8 ซม.	14.00	แผ่น	597.00	8,358.00		-	8,358.00
	ไม้พื้น ตราช้างสมาร์ทวูด ขนาด 10x300x2.5ซม.	4.00	แผ่น	201.00	804.00		-	804.00
	ไม้พื้น ตราช้างสมาร์ทวูด ขนาด 15x300x2.5ซม.	23.00	แผ่น	485.00	11,155.00		-	11,155.00
	ไม้พื้น ตราช้างสมาร์ทวูด ขนาด 20x300x2.5ซม.	2.00	แผ่น	485.00	970.00		-	970.00
					-		-	-
6	**งานผนัง**				-		-	-
	ไม้สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ ขนาด 120x240x0.8 ซม.	8	แผ่น	275.00	2,200.00		-	2,200.00
	ไม้สมาร์ทวูด ไม้ฝาสีซิเมนต์ ขนาด 150x300x0.8 ซม.	135	แผ่น	72.00	9,720.00		-	9,720.00
	ไม้สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ ขนาด 120x240x0.8 ซม.	34	แผ่น	275.00	9,350.00		-	9,350.00
	ไม้สมาร์ทวูด ไม้รั้ว ขนาด 100x400x1.2 ซม.	20	แผ่น	75.00	1,500.00		-	1,500.00
	เหล็กรูปพรรณ ขนาด 1" x 2" x 1.2 มม.	45	ท่อน	249.00	11,205.00		-	11,205.00
	หลังคา ตราช้าง รุ่นลอนคู่ ขนาด 50x120x0.55 ซม.	136	แผ่น	58.00	7,888.00		-	7,888.00
	ครอบสันโค้ง ตราช้าง รุ่นลอนคู่	17	แผ่น	58.00	986.00		-	986.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ครอบโค้งปิดปลาย ตราช้าง รุ่นลอนคู่	2	แผ่น	58.00	116.00		-	116.00
	ครอบข้าง ตราช้าง รุ่นลอนคู่	32	แผ่น	58.00	1,856.00		-	1,856.00
	ครอบข้างปิดชาย ตราช้าง รุ่นลอนคู่	4	แผ่น	58.00	232.00		-	232.00
	คลิปล็อคลอนคู่ ตราช้าง	272	ชิ้น	6.00	1,632.00		-	1,632.00
	ครอบชุดติดตั้งครอบโค้ง ตราช้าง รุ่นลอนคู่	3	ชุด	180.00	540.00		-	540.00
	ไม้เชิงชาย ตราช้าง สมาร์ทวูด ขนาด 20x400x1.60 ซม.	8	แผ่น	293.00	2,344.00		-	2,344.00
					-		-	-
7	**งานทาสี (สีรองพื้น/สีทาทับหน้า งานเหล็ก)**				-		-	-
	สีรองพื้นกันสนิมเหล็ก	2.00	ถัง	1,460.00	2,920.00		-	2,920.00
	สีทาทับหน้า โกเบ	8.00	แกลลอน	650.00	5,200.00		-	5,200.00
	ทินเนอร์	1.00	ปี๊บ	1,080.00	1,080.00		-	1,080.00
	แปรงทาสี ขนาด 2 1/2 นิ้ว	4.00	อัน	55.00	220.00		-	220.00
	ลูกกลิ้ง 4" ทาสี	2.00	อัน	150.00	300.00		-	300.00
					-		-	-
8	**งานประตู**				-		-	-
	ประตู 1 ขนาด 80x200	2.00	ชุด	7,036.00	14,072.00		-	14,072.00
	ประตู 2 กันชื้น 80x200	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00		-	2,180.00
					-		-	-
9	**งานหน้าต่าง**				-		-	-
	หน้าต่าง 1 ขนาด 80x100	5.00	ชุด	3,600.00	18,000.00		-	18,000.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	หน้าต่าง 2 บานเกล็ด 60x40	2.00	ชุด	850.00	1,700.00		-	1,700.00
					-		-	-
10	**อื่น ๆ**				-		-	-
	ตะปูเกลียวปลายแหลม 10 มม.	1.00	กล่อง	210.00	210.00		-	210.00
	ตะปูเกลียวปลายแหลม 23 มม.	9.00	กล่อง	185.00	1,665.00		-	1,665.00
	ตะปูเกลียวปลายสว่าน มีปีก 28.5 มม.	8.00	กล่อง	305.00	2,440.00		-	2,440.00
	ตะปูเกลียวปลายสว่าน มีปีก 32 มม.	1.00	กล่อง	325.00	325.00		-	325.00
	ตะปูเกลียวปลายสว่าน มีปีก 45 มม.	5.00	กล่อง	380.00	1,900.00		-	1,900.00
	กาวอะคริลิคยาแนว	3.00	หลอด	39.00	117.00		-	117.00
	กาวโพลียูรีเทน ขนาด 310 มล.	2.00	หลอด	239.00	478.00		-	478.00
	กันกรีต 1 กก.	1.00	กล่อง	190.00	190.00		-	190.00
	สีทาย้อมไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์	1.00	กระป๋อง	1,873.00	1,873.00		-	1,873.00
					-		-	-
11	**งานสุขภัณฑ์**				-		-	-
	โถชักโครกแบบนั่งชนิดมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00		-	3,200.00
	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00		-	1,200.00
	ก๊อกเดี่ยวติดผนัง สำหรับเปิดน้ำลงถัง	1.00	ชุด	145.00	145.00		-	145.00
	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	1.00	ชุด	150.00	150.00		-	150.00
	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว	1.00	ชุด	470.00	470.00		-	470.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ถังบำบัดน้ำเสียไม่มีระบบอัดอากาศขนาด 1,000 ลิตร	1.00	ชุด	8,100.00	8,100.00		-	8,100.00
12	**งานระบบไฟฟ้า**							
	โคมไฟ 1 x 36 W ขนาด 0.30 x 1.20 m.	5.00	ชุด	1,890.00	9,450.00		-	9,450.00
	สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียวชนิดมีกราด์ว	5.00	ชุด	60.00	300.00		-	300.00
	ปลั๊กไฟชนิดมีกราด์ว	4.00	ชุด	100.00	400.00		-	400.00
	สายไฟฟ้า VAF 2 x 1.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	1,329.00	1,329.00		-	1,329.00
	สายไฟฟ้า VAF 2 x 2.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	2,021.00	2,021.00		-	2,021.00
	ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย 65A 6 ช่อง	1.00	ชุด	2,780.00	2,780.00		-	2,780.00
	รวมราคาค่าวัสดุ + ค่าแรง				**232,249.00**		**-**	**232,249.00**
	คิดเป็นเงิน			**สองแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน**				

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
นายสมชาย โอพาร์ศาสตร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ตรวจประมาณการ
นายสมชาย โอพาร์ศาสตร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง