ตาราง ปปช.๐๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม หมู่ที่ ๗ ตำบลชะอวด
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๘,๙๐๐.- บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๒๘,๙๐๐.- บาท
(สองแสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายสว่าง กัณห์อุไร ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ
๖.๒ นายชุมพล ชุมจินด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ
๖.๓ นายสุเทพ ดวงจันทร์ ตำแหน่ง ผอ. กองช่าง อบต.ชะอวด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด (กลุ่มงานบริหารงานปกครอง) โทร. ๐-๗๕๓๘-๑๓๐๐
ที่ **วันที่** ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลางในการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมและก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ

.....

เรียน นายอำเภอชะอวด

ตามคำสั่งอำเภอชะอวด ที่ ๔๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางในการจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมและก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ ให้กับราษฎรในท้องที่ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการดำเนินการจัดหาวัสดุต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสว่าง กัณห์อุไร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชุมพล ชุมจินดา)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเทพ ดวงจันทร์)

เห็นชอบ
(นายณัฐกฤช สิทธิโอสถ)
นายอำเภอชะอวด

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักอาศัยผู้ประสบอุทกภัย แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1/4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ รายการเลขที่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร จำนวน 1 หลัง

เจ้าของ นางสาว สุมล แก้วเมือง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการโดย นายสุเทพ ดวงจันทร์ ประมาณการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานดิน**								
1.1	ดินถม	60.00	ลบ.ม.	250.00	15,000.00			15,000.00	
2	**งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก**								
2.1	ปูนซีเมนต์ (เสือ)	50.00	ถุง	140.00	7,000.00			7,000.00	
2.2	ทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม.	450.00	1800.00			1,800.00	
2.3	หิน	5.00	ลบ.ม.	500.00	2,500.00			2,500.00	
2.4	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ (รวมยาแนว)	96.00	ตร.ม.	230.00	22,080.00			22,080.00	
3	**งานเหล็กเสริมคอนกรีต**								
3.1	เหล็ก wire mash @ 0.20 # ขนาดกว้าง 2.0 ม.	100.00	ตร.ม.	41.00	4,100.00			4,100.00	
4	**งานผนัง**								
4.1	เสา คสล.สำเร็จรูป ขนาด 5"x5" ยาว 5.00 เมตร	2.00	ต้น	750.00	1,500.00			1,500.00	
4.2	อิฐบล็อค	1,800.00	ก้อน	6.00	10,800.00			10,800.00	
4.3	ปูนซีเมนต์ (เสือ)	80.00	ถุง	140.00	11,200.00			11,200.00	
4.4	ทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม.	450.00	1,800.00			1,800.00	
4.5	ทรายละเอียด	8.00	ลบ.ม.	480.00	3,840.00			3,840.00	
4.6	น้ำยาผสมปูนฉาบ	2.00	แกลลอน	200.00	400.00			400.00	
5	**งานโครงหลังคา**							-	
	เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 mm.	43.00	เส้น	580.00	24,940.00			24,940.00	

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักอาศัยผู้ประสบอุทกภัย แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 2/4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ รายการเลขที่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร จำนวน 1 หลัง

เจ้าของ นางสาว สุมล แก้วเมือง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการโดย นายสุเทพ ดวงจันทร์ ประมาณการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.2	เหล็กตัวซี 100 x 50 x 20 x 2.3 mm.	20.00	เส้น	650.00	13,000.00			13,000.00	
5.3	เหล็กตัวซี 125 x 50 x 20 x 2.3 mm.	18.00	เส้น	720.00	12,960.00			12,960.00	
5.4	เชิงชายและปิดหน้าจั่ว ไม้สำเร็จรูป	120.00	เมตร	82.00	9,840.00			9,840.00	
5.5	ขอยึดกระเบื้องหลังคาโครงเหล็ก ขนาด 8 "	830	ชุด	7.00	5,810.00			5,810.00	
5.6	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	335	แผ่น	40.00	13,400.00			13,400.00	
5.7	กระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.50 ม.	80	แผ่น	48.00	3,840.00			3,840.00	
5.8	ครอบสัน	38	แผ่น	60.00	2,280.00			2,280.00	
5.9	ลวดเชื่อม	4	กล่อง	140.00	560.00			560.00	
5.10	สีกันสนิม	2	กระป๋อง	320.00	640.00			640.00	
5.11	ตะปู 3 "	2	กก	45.00	90.00			90.00	
6	**งานประตู - หน้าต่าง**								
6.1	ชุดประตูไม้บานเปิดคู่ ขนาด 2.00 x 2.00 เมตร	1	ชุด	8,000.00	8,000.00			8,000.00	
	พร้อมวงกบ และอุปกรณ์ ครบชุด								
6.2	ชุดประตูไม้บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.00 เมตร	3	ชุด	4,200.00	12,600.00			12,600.00	
	พร้อมวงกบ และอุปกรณ์ ครบชุด								
6.3	ชุดประตู PVC ขนาด 0.70 x 1.80 เมตร	1	ชุด	1,700.00	1,700.00			1,700.00	
	พร้อมวงกบ และอุปกรณ์ ครบชุด								
6.4	ชุดหน้าต่างไม้บานเปิดคู่ ขนาด 1.10 x 1.10 เมตร	7	ชุด	3,500.00	24,500.00			24,500.00	
	พร้อมวงกบ และอุปกรณ์ ครบชุด								

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักอาศัยผู้ประสบอุทกภัย แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 3/4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ รายการเลขที่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร จำนวน 1 หลัง

เจ้าของ นางสาว สุมล แก้วเมือง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการโดย นายสุเทพ ดวงจันทร์ ประมาณการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	**งานระบบไฟฟ้า**								
7.1	ชุดหลอดไฟฟ้า ขนาด 20 วัตช์	4.00	ชุด	120.00	480.00			480.00	
7.2	ชุดหลอดไฟฟ้า ขนาด 40 วัตช์	1.00	ชุด	160.00	160.00			160.00	
7.3	สวิตช์	5.00	ชุด	20.00	100.00			100.00	
7.4	ปลั๊ก	5.00	ชุด	100.00	500.00			500.00	
7.5	สายเมน ขนาด 25 มม	50.00	เมตร	30.00	1,500.00			1,500.00	
7.6	ตู้ควบคุม	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00			1,200.00	
7.7	สายไฟขนาด 2 x 2.5	40.00	เมตร	40.00	1,600.00			1,600.00	
7.8	สายไฟขนาด2 x 1.5	30.00	เมตร	25.00	750.00			750.00	
7.9	บล็อก 2 x 4 "	6.00	ตัว	60.00	360.00			360.00	
7.10	กิ๊บตะปู	1.00	กล่อง	200.00	200.00			200.00	
7.11	สายกราวด์	5.00	เมตร	40.00	200.00			200.00	
8	**งานสุขภัณฑ์**								
8.1	โถส้วมชนิดนั่งยอง (ตีนช้าง)	1.00	ชุด	1,300.00	1,300.00			1,300.00	
8.2	ราวแขวนผ้า	2.00	อัน	580.00	1,160.00			1,160.00	
8.3	สายฉีดชำระ	1.00	ชุด	280.00	280.00			280.00	
8.4	ก๊อกน้ำ 1/2	2.00	ชุด	80.00	160.00			160.00	
8.5	ตะแกรงดักผง	1.00	อัน	40.00	40.00			40.00	
	่างล้างหน้าเซรามิค แขวนผนัง	1.00	ชุด	1,100.00	1,100.00			1,100.00	

โครงการ ก่อสร้างบ้านพักอาศัยผู้ประสบอุทกภัย แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 4/4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ รายการเลขที่

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร จำนวน 1 หลัง

เจ้าของ นางสาว สุมล แก้วเมือง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง

ประมาณการโดย นายสุเทพ ดวงจันทร์ ประมาณการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	**งานระบบสุขาภิบาล**								
9.1	ท่อส้วม ขนาด 0.80 x 0.50 พร้อมฝาปิด	6.00	ลูก	260.00	1,560.00			1,560.00	
9.2	ท่อ PVC ขนาด 4 "	1.00	ท่อน	590.00	590.00			590.00	
9.3	ฝาปิดท่อ ขนาด 0.80 เมตร	2.00	ฝา	150.00	300.00			300.00	
9.4	ข้องอ 90 องศา 4"	2.00	อัน	140.00	280.00			280.00	
					รวมค่าวัสดุ			**228,900.00**	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสว่าง กัณห์อุไร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชุมพล ชุมจินดา)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเทพ ดวงจันทร์)