ตาราง ปปช.๐๗

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม หมู่ที่ ๑ ตำบลวังอ่าง
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๔๕,๒๗๙.- บาท (สองแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)

๓. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๔๕,๒๗๙.- บาท
(สองแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบ ปร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๖.๑ นายสว่าง กัณห์อุไร ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ
๖.๒ นายชุมพล ชุมจินด ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ
๖.๓ นายสุเมธ บุญสนิท ตำแหน่ง ผอ. กองช่าง อบต.วังอ่าง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอชะอวด (กลุ่มงานบริหารงานปกครอง) โทร. ๐-๗๕๓๘-๑๓๐๐
ที่ **วันที่** ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

.....

เรียน นายอำเภอชะอวด

ตามคำสั่งอำเภอชะอวด ที่ ๘๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจำ ให้กับราษฎรในท้องที่ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการดำเนินการจัดหาวัสดุต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสว่าง กัณห์อุไร)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายชุมพล ชุมจินดา)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสุเมธ บุญสนิท)

กำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างบ้านผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ รายการที่

เจ้าของ นางราตรี พิทักษ์ กอง กรม

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	**งานฐานราก ตอม่อ**				-		-	-
	ฐานรากสำเร็จรูป ขนาด 40x40 หน้า 5" x 5"	13.00	ต้น	680.00	8,840.00		-	8,840.00
	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	30.00	ถุง	150.00	4,500.00		-	4,500.00
	หิน	3.00	ลบ.ม.	500.00	1,500.00		-	1,500.00
	ทราย	3.50	ลบ.ม.	450.00	1,575.00		-	1,575.00
	ทรายหยาบ	4.00	ลบ.ม.	450.00	1,800.00		-	1,800.00
	เหล็ก RB 9 mm.	10.00	เส้น	110.00	1,100.00		-	1,100.00
2	**งานเสา**				-		-	-
	เหล็กกล่อง 4"x4" ยาว 6 ม.	8.00	ท่อน	1,565.00	12,520.00		-	12,520.00
3	**งานโครงหลังคา**				-		-	-
	จันทัน เหล็กตัว C ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม.	11.00	ท่อน	650.00	7,150.00		-	7,150.00
	แปลอนคู่ ตราช้าง@1.00ม	22.00	ท่อน	140.00	3,080.00		-	3,080.00
	อะเส เหล็กกล่อง ขนาด 2" x 4" x 3.2 มม.	4.00	ท่อน	1,315.00	5,260.00		-	5,260.00
	อกไก่ เหล็กกล่อง ขนาด 2" x 4" x 3.2 มม.	3.00	ท่อน	1,315.00	3,945.00		-	3,945.00
	ดั้ง เหล็กกล่อง ขนาด 2" x 4" x 3.2 มม.	2.00	ท่อน	1,315.00	2,630.00		-	2,630.00
	ขื่อ เหล็กกล่อง ขนาด 2" x 4" x 3.2 มม.	3.00	ท่อน	1,315.00	3,945.00		-	3,945.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
					-		-	-
4	**งานคาน+พื้น**				-		-	-
	คานเหล็ก C ขนาด 150 x 50 x 3.2 มม.	9.00	ท่อน	1,110.00	9,990.00		-	9,990.00
	ตงเหล็ก C ขนาด 100 x 50 x 2.3 มม.	18.00	ท่อน	650.00	11,700.00		-	11,700.00
					-		-	-
5	**งานพื้น**				-		-	-
	ตราช้าง สมาร์ทบอร์ด ขนาด 120x240x1.8 ซม.	14.00	แผ่น	597.00	8,358.00		-	8,358.00
	ไม้พื้น ตราช้างสมาร์ทวูด ขนาด 10x300x2.5ซม.	4.00	แผ่น	201.00	804.00		-	804.00
	ไม้พื้น ตราช้างสมาร์ทวูด ขนาด 15x300x2.5ซม.	25.00	แผ่น	485.00	12,125.00		-	12,125.00
	ไม้พื้น ตราช้างสมาร์ทวูด ขนาด 20x300x2.5ซม.	2.00	แผ่น	485.00	970.00		-	970.00
					-		-	-
6	**งานผนัง**				-		-	-
	ไม้สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ ขนาด 120x240x0.8 ซม.	8	แผ่น	275.00	2,200.00		-	2,200.00
	ไม้สมาร์ทวูด ไม้ฝาสีซิเมนต์ ขนาด 150x300x0.8 ซม.	135	แผ่น	72.00	9,720.00		-	9,720.00
	ไม้สมาร์ทบอร์ด ขอบเรียบ ขนาด 120x240x0.8 ซม.	34	แผ่น	275.00	9,350.00		-	9,350.00
	ไม้สมาร์ทวูด ไม้รั้ว ขนาด 100x400x1.2 ซม.	20	แผ่น	75.00	1,500.00		-	1,500.00
	เหล็กรูปพรรณ ขนาด 1" x 2" x 1.2 มม.	45	ท่อน	249.00	11,205.00		-	11,205.00
	หลังคา ตราช้าง รุ่นลอนคู่ ขนาด 50x120x0.55 ซม.	136	แผ่น	58.00	7,888.00		-	7,888.00
	ครอบสันโค้ง ตราช้าง รุ่นลอนคู่	17	แผ่น	58.00	986.00		-	986.00
	ครอบโค้งปิดปลาย ตราช้าง รุ่นลอนคู่	2	แผ่น	58.00	116.00		-	116.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ครอบข้าง ตราช้าง รุ่นลอนคู่	32	แผ่น	58.00	1,856.00		-	1,856.00
	ครอบข้างปิดชาย ตราช้าง รุ่นลอนคู่	4	แผ่น	58.00	232.00		-	232.00
	คลิปล็อคลอนคู่ ตราช้าง	272	ชิ้น	6.00	1,632.00		-	1,632.00
	ครอบชุดติดตั้งครอบโค้ง ตราช้าง รุ่นลอนคู่	3	ชุด	180.00	540.00		-	540.00
	ไม้เชิงชาย ตราช้าง สมาร์ทวูด ขนาด 20x400x1.60 ซม.	8	แผ่น	293.00	2,344.00		-	2,344.00
					-		-	-
7	**งานทาสี (สีรองพื้น/สีทาทับหน้า งานเหล็ก)**				-		-	-
	สีรองพื้นกันสนิมเหล็ก	2.00	ถัง	1,460.00	2,920.00		-	2,920.00
	สีทาทับหน้า โกเบ	8.00	แกลลอน	650.00	5,200.00		-	5,200.00
	ทินเนอร์	1.00	ปี๊บ	1,080.00	1,080.00		-	1,080.00
	แปรงทาสี ขนาด 2 1/2 นิ้ว	4.00	อัน	55.00	220.00		-	220.00
	ลูกกลิ้ง 4" ทาสี	2.00	อัน	150.00	300.00		-	300.00
					-		-	-
8	**งานประตู**				-		-	-
	ประตู 1 ขนาด 0.80 x 2.00 ม.พร้อมวงกบและอุปกรณ์	2.00	ชุด	7,036.00	14,072.00		-	14,072.00
	ประตู 2 กันชื้น 0.80 x 2.00 ม. พร้อมวงกบและอุปกรณ์	1.00	ชุด	2,180.00	2,180.00		-	2,180.00
					-		-	-
9	**งานหน้าต่าง**				-		-	-
	หน้าต่าง 1 ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	5.00	ชุด	3,600.00	18,000.00		-	18,000.00
	หน้าต่าง 2 บานเกล็ด 0.60 x 0.40 ม.	2.00	ชุด	850.00	1,700.00		-	1,700.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
10	**อื่น ๆ**				-		-	-
	ตะปูเกลียวปลายแหลม 10 มม.	1.00	กล่อง	210.00	210.00		-	210.00
	ตะปูเกลียวปลายสว่าน 13 มม.	1.00	กล่อง	200.00	200.00		-	200.00
	ตะปูเกลียวปลายแหลม 23 มม.	9.00	กล่อง	185.00	1,665.00		-	1,665.00
	ตะปูเกลียวปลายสว่าน มีปีก 28.5 มม.	8.00	กล่อง	305.00	2,440.00		-	2,440.00
	ตะปูเกลียวปลายสว่าน มีปีก 32 มม.	1.00	กล่อง	325.00	325.00		-	325.00
	ตะปูเกลียวปลายสว่าน มีปีก 45 มม.	5.00	กล่อง	380.00	1,900.00		-	1,900.00
	กาวอะคริลิคยาแนว	3.00	หลอด	39.00	117.00		-	117.00
	กาวโพลียูลิเทน ขนาด 310 มล.	2.00	หลอด	239.00	478.00		-	478.00
	กัมกรีต 1 กก.	1.00	กล่อง	190.00	190.00		-	190.00
	สีทาย้อมไม้พื้นไฟเบอร์ซีเมนต์	1.00	กระป๋อง	1,873.00	1,873.00		-	1,873.00
11	**งานสุขภัณฑ์**				-		-	-
	โถชักโครกแบบนั่งชนิดมีถังพักน้ำพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00		-	3,200.00
	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00		-	1,200.00
	ก๊อกเดี่ยวติดผนัง สำหรับเปิดน้ำลงถัง	1.00	ชุด	145.00	145.00		-	145.00
	วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	1.00	ชุด	150.00	150.00		-	150.00
	ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว	1.00	ชุด	470.00	470.00		-	470.00
	ถังบำบัดน้ำเสียไม่มีระบบอัดอากาศขนาด 1,000 ลิตร	1.00	ชุด	8,100.00	8,100.00		-	8,100.00