# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** ที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทร กลุ่มงานบริหารงานปกครอง
**ที่** นศ ๑๐๑๘/ **วันที่** ๓ กันยายน ๒๕๖๔
**เรื่อง** รายงานการกำหนดราคากลาง

**เรียน** ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

**เรื่องเดิม**

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ ๓๒๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารที่ว่าการอำเภอหัวไทร สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดโครงการ ดำเนินการปรับปรุงกระเบื้องพื้นและผนังใหม่ รื้อถอนและติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำใหม่ รื้อเปลี่ยนบานประตูและอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ปรับปรุงฝ้าเพดานใหม่พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ทาสีภายในห้องน้ำใหม่และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามรายละเอียดอำเภอหัวไทรกำหนด เป็นเงิน ๔๙๘,๗๐๐ บาท ( สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )

**ข้อเท็จจริง**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้พร้อมกันพิจารณาอนุมัติราคากลาง เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารที่ว่าการอำเภอหัวไทร สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช รายละเอียดโครงการ ดำเนินการปรับปรุงกระเบื้องพื้นและผนังใหม่ รื้อถอนและติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำใหม่ รื้อเปลี่ยนบานประตูและอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ปรับปรุงฝ้าเพดานใหม่พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ทาสีภายในห้องน้ำใหม่และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามรายละเอียดอำเภอหัวไทรกำหนด เป็นเงิน ๕๒๕,๐๕๓ บาท ( ห้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าสิบสามบาทถ้วน )

กำหนดเวลาส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
กำหนดยืนราคาภายใน ๓๐ วัน

**ข้อพิจารณา**

- โปรดพิจารณาเห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารที่ว่าการอำเภอหัวไทร สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายภัทรบุรินทร์ สุขกรี)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรีชา ขุนอินทรสมบัติ)
ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายวิใจ บุญจันทร์)
นายช่างโยธาอาวุโสเทศบาลตำบลหน้าสตน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผ่านนายอำเภอหัวไทร)

- เห็นควรอนุมัติดำเนินการต่อไป

(นายสมโชค เสนา)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

☑ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(นายสมยศ สุจริตธนารักษ์)
นายอำเภอหัวไทร ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๐๗ ก.ย. ๒๕๖๔

# สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

**ส่วนราชการ** *ที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทร*

**ประเภท** *งานอาคาร(ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารที่ว่าการอำเภอหัวไทร )*

**เจ้าของโครงการ** *ที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทร*

**สถานที่ดำเนินการ** *หมู่ที่ 11 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช*

**ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา**

**ตามแบบ**

**ประมาณราคาตามแบบ ปร.4** *จำนวน 1 แผ่น* **เมื่อ** *3 กันยายน 2564*

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างาน รวมเป็นเงิน (บาท) | ค่าดำเนินการ | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 402,154.64 | 1.3056 | 525,053.10 | |
| | ป้ายโครงการ | | | - | |
| | เงื่อนไข | | | - | |
| | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % | | | - | |
| | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | - | |
| | - เงินประกันผลงาน 0 % | | | - | |
| | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) 7 % | | | - | |
| สรุป | รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น | | | 525,053.10 | |
| | **คิดเป็นราคาค่าก่อสร้างเพียง** | | | **525,053.00** | |
| | *ตัวอักษร* | **ห้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าสิบสามบาทถ้วน** | | | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายภัทรบุรินทร์ สุขกรี)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายปรีชา ขุนอินทรสมบัติ)

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวิใจ บุญจันทร์)

นายช่างโยธาอาวุโสเทศบาลตำบลหน้าสตน

# บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

| | |
|---|---|
| **รายการประมาณราคา** | *ค่างานต้นทุนปรับปรุงห้องน้ำอาคารที่ว่าการอำเภอหัวไทร* |
| **โครงการ** | *ปรับปรุงห้องน้ำอาคารที่ว่าการอำเภอหัวไทร* |
| **สถานที่ดำเนินการ** | *หมู่ที่ 11 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช* |
| **รายละเอียดโครงการ** | *ดำเนินการปรับปรุงกระเบื้องพื้นและผนังใหม่ รื้อถอนและติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้ำใหม่ รื้อเปลี่ยนบานประตู และอุปกรณ์ใหม่ทั้งหมด ,ปรับปรุงฝ้าเพดานใหม่พร้อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง,ทาสีภายในห้องน้ำใหม่ และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆตามรายละเอียดอำเภอหัวไทรกำหนด* |
| **ประมาณการเมื่อวันที่** | *3 กันยายน 2564* **ตามแบบ** |

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมเงิน (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ต่อหน่วย | รวม | ต่อหน่วย | รวม | |
| | **งานรื้อถอน** | | | | | | | |
| 1 | งานรื้อโถส้วมเดิม | 12.00 | ชุด | - | - | 140.00 | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 2 | งานรื้อโถปัสสาวะชายเดิม | 6.00 | ชุด | - | - | 140.00 | 840.00 | 840.00 |
| 3 | งานรื้ออ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ | 12.00 | ชุด | - | - | 140.00 | 1,680.00 | 1,680.00 |
| 4 | งานรื้อบานประตูห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ | 16.00 | ชุด | - | - | 70.00 | 1,120.00 | 1,120.00 |
| 5 | งานรื้อฝ้าเพดานห้องน้ำเดิมที่ชำรุด | 16.00 | ตร.ม. | - | - | 25.00 | 400.00 | 400.00 |
| 6 | งานรื้อชุดโคมไฟฟ้าเดิม | 8.00 | ชุด | - | - | 35.00 | 280.00 | 280.00 |
| 7 | งานรื้อกระจกบานใหญ่ห้องน้ำเดิม | 4.00 | ชุด | - | - | 240.00 | 960.00 | 960.00 |
| | **งานก่อสร้าง,ติดตั้งสุขภัณฑ์,ระบบไฟฟ้า** | | | | | | | |
| 1 | งานปูกระเบื้องพื้นห้องน้ำ | 128.00 | ตร.ม. | 310.00 | 39,680.00 | 158.00 | 20,224.00 | 59,904.00 |
| 2 | งานบุกระเบื้องผนังห้องน้ำ | 352.00 | ตร.ม. | 306.00 | 107,712.00 | 181.00 | 63,712.00 | 171,424.00 |
| 3 | งานติดตั้งโถส้วมชักโครกแบบมีหม้อน้ำ | 12.00 | ชุด | 2,300.00 | 27,600.00 | 450.00 | 5,400.00 | 33,000.00 |
| 4 | งานติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อมอุปกรณ์ | 6.00 | ชุด | 1,550.00 | 9,300.00 | 450.00 | 2,700.00 | 12,000.00 |
| 5 | งานติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมก๊อกและอุปกรณ์ | 12.00 | ชุด | 1,699.00 | 20,388.00 | 450.00 | 5,400.00 | 25,788.00 |
| 6 | งานติดตั้งกระจกบานใหญ่เดิม | 4.00 | ชุด | - | - | 450.00 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 7 | งานติดตั้งบานประตูห้องน้ำพร้อมอุปกรณ์ | 16.00 | ชุด | 1,968.00 | 31,488.00 | 490.00 | 7,840.00 | 39,328.00 |
| 8 | งานติดตั้งสายชำระแบบสายอ่อน | 12.00 | ชุด | 499.00 | 5,988.00 | 35.00 | 420.00 | 6,408.00 |
| 9 | งานติดตั้งตะแกรงดักผงดักกลิ่น ขนาด 3 นิ้ว | 16.00 | ชุด | 399.00 | 6,384.00 | 75.00 | 1,200.00 | 7,584.00 |
| 10 | งานติดตั้งชั้นวางของ | 6.00 | ชุด | 199.00 | 1,194.00 | 70.00 | 420.00 | 1,614.00 |
| 11 | งานติดตั้งตะขอแขวนผ้าติดผนังสแตนเลส | 12.00 | ชุด | 25.00 | 300.00 | 70.00 | 840.00 | 1,140.00 |
| 12 | งานติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระห้องส้วม | 12.00 | ชุด | 129.00 | 1,548.00 | 70.00 | 840.00 | 2,388.00 |
| 13 | งานติดตั้งกล่องใส่กระดาษชำระขนาดใหญ่ | 4.00 | ชุด | 149.00 | 596.00 | 70.00 | 280.00 | 876.00 |
| 14 | งานติดตั้งที่ใส่เจลล์ล้างมือ | 8.00 | ชุด | 129.00 | 1,032.00 | 70.00 | 560.00 | 1,592.00 |
| 15 | งานติดตั้งชุดโคมไฟฟ้าแบบ LED ขนาด 24w | 8.00 | ชุด | 599.00 | 4,792.00 | 150.00 | 1,200.00 | 5,992.00 |
| 16 | งานปรับปรุงระบบท่อน้ำดีโถส้วม | 1.00 | เหมา | 1,500.00 | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 |
| | **งานฝ้าเพดานและทาสี** | | | - | - | - | - | - |
| 1 | งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด | 16.00 | ตร.ม. | 274.00 | 4,384.00 | 75.00 | 1,200.00 | 5,584.00 |
| 2 | งานทาสีฝ้าเพดานและผนัง | 224.00 | ตร.ม. | 47.11 | 10,552.64 | 30.00 | 6,720.00 | 17,272.64 |
| | | | | | | | | |
| | **รวมค่างานต้นทุน** | | | | | | | **402,154.64** |