

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหอไตร ๔ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหอไตร ๔ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีคัดเลือก ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๔,๗๐๐.-บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocururement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล)
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

4. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหอไตร 4

5. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

6. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 664,900.- บาท

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหอไตร 4 ถนนหนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00-4.50 เมตร ยาว 46.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 194.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ฝั่งทิศเหนือ) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 58.00 เมตร (ฝั่งทิศใต้) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 46.00 เมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นเงิน 664,700.- บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายพันธ์ศักดิ์ ชุมคช ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนการโยธา ประธานกรรมการ

7.2 นายสุริยะ อินทนี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

7.3 นายณราธิป แก้วแกมจันทร์ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ กรรมการ

7.4 นายอภิเดช สังข์ทอง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

7.5 นางสาวจินตนา เกรียงเดช ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหอไตร 4 แบบเลขที่ 82/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรมโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รายการเลขที่ 1-2

สถานที่ก่อสร้าง ซอยหอไตร 4

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 - 4.50 เมตร ยาว 104.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 194.00 ตารางเมตร
และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ฝั่งทิศเหนือ) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 58.00 เมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ฝั่งทิศใต้) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 46.00 เมตร

ผู้ประมาณการ นายสุริยะ อินทบี วิศวกรโยธาชำนาญการ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	**งานก่อสร้างประเภทงานทาง**							
1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	9.70	787.03	7,634.19	1.3984	1,100.58	10,675.65
1.2	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	เมตร	56.00	65.78	3,683.68	1.3984	91.99	5,151.26
1.3	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	ก.ก.	4.00	64.5	258.00	1.3984	90.20	360.79
1.4	งานไม้แบบ (ค่าแรง)	ตร.ม.	9.00	133.00	1,197.00	1.3984	185.99	1,673.88
1.5	งานไม้แบบ (วัสดุคิด 50%)	ตร.ม.	4.50	575.70	2,590.65	1.3984	805.06	3,622.76
1.6	ไม้ค้ำยัน (วัสดุคิด 30%)	ตร.ม.	2.70	575.70	1,554.39	1.3984	805.06	2,173.66
1.7	ตะปูตอกไม้ขนาด 3 นิ้ว	ก.ก.	2.50	35.05	87.63	1.3984	49.01	122.53
1.8	เหล็ก wiremesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	194.00	37.86	7,344.84	1.3984	52.94	10,271.02
1.9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.150 เมตร	ตร.ม.	194.00	424.13	82,280.25	1.3984	593.10	115,060.70
	(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
	(ใช้ตะแกรงเหล็ก)							
1.10	ยางหยอด Joint Sealant	เมตร	30.00	51.50	1,545.00	1.3984	72.02	2,160.53
1.11	งานขุดรื้อพื้นทางเดิม AC. หนา 0.20 เมตร.	ตร.ม.	194.00	63.62	12,342.28	1.3984	88.97	17,259.44
	(Removal of Existing Asphalt							
	Concrete Surface)							
	รวมงานก่อสร้างถนน ค.ส.ล				**120,517.91**	**1.3984**		**168,532.24**
2	**งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวม 104.00 เมตร**							
2.1	งานดินขุด (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	89.00	45.19	4,021.91	1.3984	63.19	5,624.24
2.2	คอนกรีตโครงสร้างรางระบายน้ำ	เมตร	104.00	952.74	99,084.44	1.3984	1,332.30	138,559.68
2.3	คอนกรีตปรับพื้นรางระบายน้ำ (Concrete Lean)	เมตร	104.00	128.38	13,351.94	1.3984	179.53	18,671.35
2.4	งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม	5.20	787.03	4,092.56	1.3984	1,100.58	5,723.03
2.5	เหล็ก Ø 6 มม.	ก.ก.	462	32.73	15,121.26	1.3984	45.77	21,145.57
2.6	เหล็ก Ø 9 มม.	ก.ก.	654.00	31.91	20,869.14	1.3984	44.62	29,183.41
2.7	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	ก.ก.	33.50	64.5	2,160.75	1.3984	90.20	3,021.59
2.8	งานไม้แบบ (ค่าแรง)	ตร.ม.	321.00	133.00	42,693.00	1.3984	185.99	59,701.89
2.9	งานไม้แบบ (วัสดุคิด 50%)	ตร.ม.	160.50	575.7	92,399.85	1.3984	805.06	129,211.95
2.10	ไม้ค้ำยัน (วัสดุคิด 30%)	ตร.ม.	96.50	575.7	55,555.05	1.3984	805.06	77,688.18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล.และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยหอไตร 4 แบบเลขที่ 82/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง งานวิศวกรรม ฝ่ายวิศวกรรมโยธา สำนักการช่าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รายการเลขที่ 1-2

สถานที่ก่อสร้าง ซอยหอไตร 4

รายละเอียดโครงการ ก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร กว้าง 4.00 - 4.50 เมตร ยาว 104.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 194.00 ตารางเมตร และรางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ฝั่งทิศเหนือ) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 58.00 เมตร รางระบายน้ำ ค.ส.ล.(ฝั่งทิศใต้) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 46.00 เมตร

ผู้ประมาณการ นายสุริยะ อินทนี วิศวกรโยธาชำนาญการ ..... เมื่อวันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

หน่วย:บาท

2.11	ตะปูตอกไม้ขนาด 3 นิ้ว	ก.ก.	81.00	35.05	2,839.05	1.3984	49.01	3,970.13
2.12	ท่อ PVC Ø 2 นิ้วชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	เมตร	24.00	52.10	1,250.40	1.3984	72.86	1,748.56
2.13	งานหินคลุกไหล่ทาง	ลบ.ม.	5.00	277.9	1,389.50	1.3984	388.62	1,943.08
	รวมงานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล				**354,828.84**	**1.3984**		**496,192.65**
	TOTAL				475,346.75	1.3984	TOTAL	**664,724.89**
	ตัวอักษร (หกแสนหกหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)						คิดเป็นเงินงบประมาณ	**664,700.00**

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	475,346.75
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	
③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3984
⑤ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 100 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพันศักดิ์ ชุมคช)

หัวหน้าฝ่ายการส่วนการโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณราธิป แก้วแกมจันทร์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุริยะ อินทนี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอภิเดช สังข์ทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(น.ส.จินตนา เกรียงเดช)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประมาณราคา

(นายสุริยะ อินทนี)

วิศวกรโยธาชำนาญการ