สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ประเภท *งานอาคาร*

สถานที่ดำเนินการ *ที่ว่าการอำเภอหัวไทร หมู่ที่ 11 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช*

ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา

ตามแบบ

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 *จำนวน 1 แผ่น* **เมื่อ** *28 พฤศจิกายน 2562*

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	114,933.51	1.3074	150,264.07	
2	งานป้ายโครงการ		-	-	
3	เงื่อนไข		-	-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- เงินประกันผลงาน 0 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			150,264.07	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			**150,000.00**	
	ตัวอักษร	**หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน**			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ว่าที่ ร.ท. ..... ประธานกรรมการ

(สุชาติ สุวรรณรัศมี)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายนุกูล ปล้องคง)


ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายวิใจ บุญจันทร์)

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

โครงการ	*งานต้นทุนปรับปรุงและขยายเขตประปาศูนย์ราชการอำเภอหัวไทร*
สถานที่ดำเนินการ	*ที่ว่าการอำเภอหัวไทร หมู่ที่ 11 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช*
รายละเอียดโครงการ	***ช่วงที่ 1*** *วางท่อเมนระบบประปา โดยใช้ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด Ø 3 นิ้ว ยาว 230.00 เมตร*
	พร้อมประสานระบบประปา (รายละเอียดตามแบบรูปรายการกำหนด)
	ช่วงที่ 2 *วางท่อเมนระบบประปา โดยใช้ท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 13.5 ขนาด Ø 2 นิ้ว ยาว 489.00 เมตร*
	พร้อมประสานระบบประปา (รายละเอียดตามแบบรูปรายการกำหนด)
ประมาณการเมื่อวันที่	*28 พฤศจิกายน 2562*

ลำดับที่	รายการ	จำนวน หน่วย	ราคา / หน่วย		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
			ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ช่วงที่ 1						
1	ท่อ PVC Ø 3 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5	62.00 ท่อน	580.00	35,960.00	-	-	35,960.00
2	ข้องอท่อPVC 90 องศา Ø 3 นิ้ว	3.00 ตัว	97.67	293.01	-	-	293.01
3	ข้องอท่อPVC 45 องศา Ø 2 นิ้ว	8.00 ตัว	35.00	280.00	-	-	280.00
4	สามทางท่อPVC Ø 3 นิ้ว	1.00 ตัว	200.00	200.00	-	-	200.00
5	ข้อต่อตรงท่อPVC Ø 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	2.00 ตัว	65.00	130.00	-	-	130.00
6	ข้อต่อตรงท่อPVC Ø 2 นิ้ว เกลียวนอก	4.00 ตัว	17.00	68.00	-	-	68.00
7	ข้อต่อตรงท่อPVC Ø 2 นิ้ว ลด 1 นิ้ว	2.00 ตัว	17.00	34.00	-	-	34.00
8	ประตูน้ำทองเหลือง Ø 2 นิ้ว	2.00 ตัว	1,600.00	3,200.00	-	-	3,200.00
9	เทปพันเกลียว	5.00 ม้วน	30.00	150.00	-	-	150.00
10	น้ำยาประสานท่อ 1,000 กรัม	2.00 กระป๋อง	450.00	900.00	-	-	900.00
11	แร็คไฟฟ้า 2 ช่อง	4.00 ชุด	125.00	500.00	-	-	500.00
12	สายเมนไฟฟ้า THWA ขนาด 16 sq.mm	400.00 เมตร	12.00	4,800.00	-	-	4,800.00
13	ค่าแรงงาน (คิด 30%)						13,954.50
	ช่วงที่ 2						
14	ท่อ PVC Ø 2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 13.5	128.00 ท่อน	260.00	33,280.00	-	-	33,280.00
15	ท่อ PVC Ø 1/2 นิ้ว ชั้นคุณภาพ 8.5	3.00 ท่อน	34.00	102.00	-	-	102.00
16	ข้องอท่อPVC 90 องศา Ø 2 นิ้ว	8.00 ตัว	35.00	280.00	-	-	280.00
17	ข้องอท่อPVC 45 องศา Ø 2 นิ้ว	8.00 ตัว	35.00	280.00	-	-	280.00
18	สามทางท่อPVC Ø 2 นิ้ว	1.00 ตัว	45.00	45.00	-	-	45.00
19	สามทางท่อPVC Ø 2 นิ้ว ลด 1/2 นิ้ว	2.00 ตัว	45.00	90.00	-	-	90.00
20	ข้อต่อตรงท่อPVC Ø 3 นิ้ว ลด 2 นิ้ว	1.00 ตัว	45.00	45.00	-	-	45.00
21	ข้อต่อตรงท่อPVC Ø 2 นิ้ว เกลียวนอก	4.00 ตัว	17.00	68.00	-	-	68.00
22	ประตูน้ำทองเหลือง Ø 2 นิ้ว	2.00 ตัว	1,650.00	3,300.00	-	-	3,300.00
23	ก๊อกสนาม	15.00 อัน	135.00	2,025.00			2,025.00
24	เทปพันเกลียว	6.00 ม้วน	30.00	180.00	-	-	180.00
25	น้ำยาประสานท่อ 1,000 กรัม	2.00 กระป๋อง	450.00	900.00	-	-	900.00
26	ค่าแรงงาน (คิด 30%)						12,178.50
	งานอื่นๆ						
27	งานรื้อถอนถนน ค.ส.ล.	8.00 ตร.ม.	-	-	70.00	560.00	560.00
28	คอนกรีต 1:2:4	0.50 ลบ.ม.	1,825.00	912.50	436.00	218.00	1,130.50
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน						**114,933.51**



โครงการ	ปรับปรุงและขยายเขตประปา ศูนย์ราชการอำเภอหัวไทร
สถานที่ตั้งโครงการ	ที่ว่าการอำเภอหัวไทร หมู่ที่ 11 ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
เขียนแบบ	นายวิใจ บุญจันทร์ นายช่างโยธาอาวุโสเทศบาลตำบลหน้าสตน
ตรวจ	
เห็นชอบ	
อนุมัติ	
ชื่อแบบ	ผังบริเวณ
มาตราส่วน	
วัน/เดือน/ปี	
แบบเลขที่	1/1