ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอขนอม

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๙๒,๙๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

ทำการปรับปรุงงานระบายน้ำดี และสุขภัณฑ์, งานระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร,งานประตู-หน้าต่าง และมุ้งลวด,งานทาสีภายในและภายนอกอาคาร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑,๕๗๙,๕๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ปร.๕)

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางมยุรา บุญฤทธิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๒ นางสาวสุติมา ธรรมโชติ กรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๓ นายรัฐพล พันธโชติ กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.5

รายการประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท้องเนียน

โครงการ ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน โดยทำการปรับปรุงงานระบายน้ำดี และสุขภัณฑ์,งานระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคาร,งานประตู - หน้าต่าง และมุ้งลวด,งานทาสีภายในและภายนอกอาคาร

ประเภท งานอาคาร

แบบแปลน อำเภอขนอม

แบบประมาณราคาก่อสร้าง อำเภอขนอม เมื่อวันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor.F	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,211,792.24	1.3035	1,579,571.18	**ค่า Factor.F**
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	**1.ดำเนินการ**
3	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	**2.กำไร**
4	ประเภทงานสะพานท่อเหลี่ยม	-	-	-	**3.ภาษี**
					4.ค่าดอกเบี้ยเงินกู้
					5.ค่าเสี่ยง
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			1,579,571.18	ระยะเวลา
	ยอดสุทธิ (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)			1,579,500.00	**ดำเนินการ 90วัน**

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการและได้ยึดถือราคานี้ เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางมยุรา บุญฤทธิ์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ปฏิบัติการ)

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวสุติมา ธรรมโชติ)

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายรัฐพล พันธโชติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประมาณการก่อสร้าง

รายการกำหนดราคากลางค่าปรับปรุงอาคารห้องพักอาศัย ราชสีห์ คอนโดเทล อำเภอขนอม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงฯ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	**งานระบบน้ำดีและสุขภัณฑ์**							
1.1	งานถอดและเปลี่ยนพร้อมติดตั้ง ก๊อกน้ำ	38.00	อัน	93.46	3,551.48	25.00	950.00	4,501.48
	ใหม่ ขนาด 1/2"							
1.2	งานถอดเปลี่ยนและติดตั้งฝักบัวอาบน้ำ	19.00	ชุด	429.00	8,151.00	70.00	1,330.00	9,481.00
	ใหม่พร้อมขอแขวน ขนาด 1/2" พร้อม							
	วาวล์น้ำ							
1.3	งานเจาะถอดวาวล์น้ำและเปลี่ยนใส่	19.00	ชุด	21.50	408.50	170.00	3,230.00	3,638.50
	ข้องอ 90 องศา พร้อมติดตั้งวาวล์น้ำ							
	ฝักบัวอาบน้ำใหม่ ขนาด 1/2"							
1.4	งานซ่อมอุดจุดที่เจาะและซ่อมติดตั้ง	19.00	จุด	100.00	1,900.00	200.00	3,800.00	5,700.00
	กระเบื้องใหม่จุดที่วาวล์ฝักบัวอาบน้ำ							
	เก่าออก							
1.5	งานถอดและเปลี่ยนพร้อมติดตั้ง	19.00	ชุด	4,300.00	81,700.00	450.00	8,550.00	90,250.00
	ชักโครกชนิดนั่งราบใหม่และมีหม้อน้ำ							
	แบบกดพร้อมวาวล์น้ำ							
1.6	งานถอดและเปลี่ยนพร้อมติดตั้งวาวล์	19.00	ชุด	150.00	2,850.00	170.00	3,230.00	6,080.00
	น้ำชักโครกใหม่							
1.7	งานถอดและเปลี่ยนพร้อมติดตั้งสายฉีด	19.00	ชุด	315.00	5,985.00	35.00	665.00	6,650.00
	ชำระใหม่ พร้อมขอแขวน							
1.8	งานถอดและเปลี่ยนพร้อมติดตั้งอ่าง	19.00	ชุด	2,750.00	52,250.00	300.00	5,700.00	57,950.00
	ล้างหน้าใหม่ชนิดติดผนัง							
1.9	งานถอดและเปลี่ยนพร้อมติดตั้งวาวล์น้ำ,	19.00	ชุด	990.00	18,810.00	100.00	1,900.00	20,710.00
	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าใหม่และต่อท่อระบบ							
	ท่อน้ำทิ้ง							
1.10	งานถอดและเปลี่ยนพร้อมติดตั้งวาวล์น้ำ	19.00	ชุด	150.00	2,850.00	100.00	1,900.00	4,750.00
	และก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าใหม่							
1.11	งานถอดและเปลี่ยนพร้อมติดตั้งกระจก	19.00	ชุด	450.00	8,550.00	70.00	1,330.00	9,880.00
	เงากรอบพลาสติกแบบปรับขึ้นลงได้							
	ขนาด 0.50 x 0.34 m.							
1.12	งานติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระสแตนเลส	19.00	อัน	469.00	8,911.00	120.00	2,280.00	11,191.00

รายการประมาณการก่อสร้าง

รายการกำหนดราคากลางค่าปรับปรุงอาคารห้องพักอาศัย ราชสีห์ คอนโดเทล อำเภอขนอม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงฯ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ใหม่แบบยึดติดผนัง							
1.13	งานติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเลส แบบ	19.00	อัน	449.00	8,531.00	130.00	2,470.00	11,001.00
	ราวเดี่ยว 60 cm. ใหม่แบบยึดติดผนัง							
2	**งานระบบไฟฟ้าภายในและภายนอก**							
	อาคาร							
2.1	งานติดตั้งหลอดไฟแสงสว่างหลอดยาว	128.00	ชุด	450.00	57,600.00	50.00	6,400.00	64,000.00
	เดี่ยว LED. 18 W พร้อมอุปกรณ์							
2.2	งานติดตั้งหลอดไฟแสงสว่างหลอดสั้น	58.00	ชุด	350.00	20,300.00	50.00	2,900.00	23,200.00
	เดี่ยว LED. 18 W พร้อมอุปกรณ์							
2.3	งานติดตั้งสวิทช์ใหม่พร้อมอุปกรณ์	42.00	อัน	25.23	1,059.66	165.00	6,930.00	7,989.66
2.4	งานติดตั้งปลั๊กเต้ารับใหม่พร้อมอุปกรณ์	42.00	อัน	24.30	1,020.60	165.00	6,930.00	7,950.60
2.5	งานซ่อมและถอดเปลี่ยนรางเหล็กสาย	20.00	ชุด	350.00	7,000.00	200.00	4,000.00	11,000.00
	ไฟฟ้าใหญ่							
3	**งานประตูหน้าต่าง และ มุ้งลวด**							
	จำนวน 19 ห้อง							
3.1	งานถอดเปลี่ยนและติดตั้งประตูไม้ใหม่	1.00	ชุด	2,500.00	2,500.00	189.00	189.00	2,689.00
	ขนาด 0.9 x 2.0 ม. ชั้น 1 ห้องเก็บของ							
3.2	งานถอดเปลี่ยนและติดตั้งแผ่นกระจก	19.00	ชุด	2,500.00	47,500.00	300.00	5,700.00	53,200.00
	บานเกร็ดหน้าต่างใหม่ ขนาด 1.0 x 1.3 ม.							
	ด้านหน้า 1 บาน/ห้อง							
3.3	งานถอดเปลี่ยนและติดตั้งแผ่นกระจก	11.00	ชุด	4,500.00	49,500.00	450.00	4,950.00	54,450.00
	บานเกร็ดหน้าต่างใหม่ ขนาด 1.0 x 2.0 ม.							
	ด้านหน้า 1 บาน/ห้อง							
3.4	งานถอดเปลี่ยนและติดตั้งแผ่นกระจก	8.00	ชุด	4,500.00	36,000.00	450.00	3,600.00	39,600.00
	บานเกร็ดหน้าต่างใหม่ ขนาด 1.0 x 2.0 ม.							
	ด้านหลัง 1 บาน/ห้อง							
3.5	งานถอดเปลี่ยนและติดตั้งหน้าต่างกระจก	19.00	ชุด	5,000.00	95,000.00	450.00	8,550.00	103,550.00
	โครงALU บานสวิงคู่ขนาด 1.2 x 0.8 ม.							
	ด้านหลัง 1 บาน/ห้อง							

รายการประมาณการก่อสร้าง

รายการกำหนดราคากลางค่าปรับปรุงอาคารห้องพักอาศัย ราชสีห์ คอนโดเทล อำเภอขนอม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงฯ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
3.6	งานถอดเปลี่ยนและติดตั้งแผ่นกระจก	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00	300.00	1,200.00	11,200.00
	บานเกร็ดหน้าต่างใหม่ ขนาด 1.0 x 1.3 ม.							
	ด้านหน้า 1 บาน/ห้อง							
3.7	งานถอดเปลี่ยนลูกบิดเก่าที่ชำรุดเสียหาย	42.00	ชุด	465.00	19,530.00	100.00	4,200.00	23,730.00
	และติดตั้งลูกบิดใหม่							
3.8	งานถอดเปลี่ยนและติดตั้งมุ้งลวด	19.00	ชุด	800.00	15,200.00	300.00	5,700.00	20,900.00
	หน้าต่างใหม่ ขนาด 1.0 x 1.3 ม. ด้านหน้า							
	1 บาน/ห้อง							
3.9	งานถอดเปลี่ยนและติดตั้งมุ้งลวด	4.00	ชุด	800.00	3,200.00	300.00	1,200.00	4,400.00
	หน้าต่างใหม่ ขนาด 1.0 x 1.3 ม. ด้านหลัง							
	1 บาน/ห้อง							
3.10	งานถอดเปลี่ยนและติดตั้งมุ้งลวด	19.00	ชุด	1,000.00	19,000.00	400.00	7,600.00	26,600.00
	หน้าต่างใหม่ ขนาด 1.0 x 2.0 ม. ด้านหน้า							
	และหลัง 1 บาน/ห้อง							
4	**งานทาสีภายในและภายนอกอาคาร**							
4.1	งานทาสีน้ำมันโครงเหล็กดัดหน้าต่าง	20.00	ตร.ม.	60.00	1,200.00	73.00	1,460.00	2,660.00
	(พร้อมขัดทำความสะอาดสนิมเหล็กก่อน							
	ทาสี)							
4.2	งานทาสีน้ำมันโครงกรอบหน้าต่าง	60.00	ตร.ม.	60.00	3,600.00	73.00	4,380.00	7,980.00
	(พร้อมขัดทำความสะอาดสนิมเหล็กก่อน							
	ทาสี)							
4.3	งานทาสีน้ำมันโครงกรอบประตู ด้านหน้า	45.00	ตร.ม.	60.00	2,700.00	73.00	3,285.00	5,985.00
	และห้องนอน (พร้อมขัดทำความสะอาด							
	สนิมเหล็กก่อนทาสี)							
4.4	งานทาสีน้ำมันบานประตูไม้ ด้านและ	155.00	ตร.ม.	60.00	9,300.00	73.00	11,315.00	20,615.00
	ห้องนอน (พร้อมขัดทำความสะอาด							
	สนิมเหล็กก่อนทาสี)							
4.5	งานทาสีน้ำมันราวจับบันไดและราวจับ	40.00	ตร.ม.	60.00	2,400.00	73.00	2,920.00	5,320.00
	ระเบียงทางเดินด้านหน้า (พร้อมขัดทำ							

รายการประมาณการก่อสร้าง

รายการกำหนดราคากลางค่าปรับปรุงอาคารห้องพักอาศัย ราชสีห์ คอนโดเทล อำเภอขนอม

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและค่าแรงฯ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ความสะอาดสนิมเหล็กก่อนทาสี)							
4.6	งานทาสีน้ำมันบันไดหนีไฟ (พร้อมขัด	6.00	ตร.ม.	60.00	360.00	73.00	438.00	798.00
	ทำความสะอาดสนิมเหล็กก่อนทาสี)							
4.7	งานทาสีน้ำมันท่อระบายน้ำฝนและท่อ	40.00	ตร.ม.	60.00	2,400.00	73.00	2,920.00	5,320.00
	น้ำดี (พร้อมขัดทำความสะอาดสนิมเหล็ก							
	ก่อนทาสี)							
4.8	งานทาสีน้ำพลาสติค ผนังภายในอาคาร	1,160.00	ตร.ม.	21.00	24,360.00	30.00	34,800.00	59,160.00
	(กึ่งเงา)							
4.9	งานทาสีน้ำพลาสติค ฝ้าเพดานและคาน	1,100.00	ตร.ม.	21.00	23,100.00	30.00	33,000.00	56,100.00
	ภายในอาคาร รวมชั้นล่างลานจอดรถ							
	รวมเป็น 5 ชั้นของฝ้าเพดาน							
4.10	งานทาสีน้ำอครีลิค ผนังภายนอกอาคาร	1,060.00	ตร.ม.	25.00	26,500.00	34.00	36,040.00	62,540.00
	รวมบานเกร็ดบล็อก (เงา)							
4.11	งานทาสีน้ำอครีลิค ผนังและฝ้าเพดาน	250.00	ตร.ม.	21.00	5,250.00	34.00	8,500.00	13,750.00
	ภายในช่องบันได (เงา)							
4.12	งานทาสีน้ำอครีลิค เสาคอนกรีตชั้นล่าง	88.00	ตร.ม.	25.00	2,200.00	34.00	2,992.00	5,192.00
	ลานจอดรถของอาคาร (เงา)							
4.13	งานขุดลอกและล้างสีเก่า ผนังภายนอก	1,060.00	ตร.ม.	-	-	10.00	10,600.00	10,600.00
4.14	งานทาสีรองพื้นปูนเก่า ผนังภายนอก	1,060.00	ตร.ม.	116.50	123,490.00	34.00	36,040.00	159,530.00
4.15	งานประกอบและติดตั้งนั่งร้านไม้ไผ่	1,000.00	ตร.ม.	100.00	100,000.00	-	-	100,000.00
	พร้อมอุปกรณ์ขันยึดและคั้นยึด							
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				**915,718.24**		**296,074.00**	**1,211,792.24**
	Factor.F 1.3035							**367,778.94**
	รวมค่าดำเนินการ							**1,579,571.18**
	ยอดสุทธิ							**1,579,500.00**

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอขนอม
ที่ นศ ๑๓๑๘ / - วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
เรื่อง ขอความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๒๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ (แฟลต) อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน/คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำรูปแบบรายการ ได้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รูปแบบรายการ และคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ราคากลางของงานที่คำนวณได้ เป็นเงิน ๑,๕๗๙,๕๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายละเอียดการคำนวณราคากลางที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางมยุรา บุญฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางสาวสุติมา ธรรมโชติ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรัฐพล พันธโชติ)

อนุมัติ

.....
(นางสาวเรณู ยอดทองทอง)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอำเภอขนอม ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช