

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่ นศ ๐๗๑๘/ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติใช้ราคากลาง และแบบรูปรายการงานก่อสร้างในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย จากอิทธิพลพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ต้นเรื่อง

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยให้คำนวณราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และให้รายงานผลให้ทราบนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตำบลเกาะทวด ได้คำนวณราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๔๗ โครงการ เป็นเงิน ๘,๔๔๐,๓๔๐.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นางสาวจิราพร ศรีวิรัตน์)
เจ้าหน้าที่

(นายสมยศ สุจริตธนารักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง)
นายอำเภอปากพนัง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง
๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายบางวัดตะวันออก ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด	๑๑๒,๖๗๒	๑๑๒,๖๗๒
๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายบางวัดตะวันตก ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด	๑๒๖,๗๕๖	๑๒๖,๗๕๖
๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านบางวัด – เขตตำบลชะเมา หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด	๑๖๙,๐๐๘	๑๖๙,๐๐๘
๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายคันเหมืองราชดำริ – บ้านนายชะลอ – เขตหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด	๑๑๒,๖๗๒	๑๑๒,๖๗๒
๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายคันเหมือง (ผู้คุม ม.๑) หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด	๑๑๒,๖๗๒	๑๑๒,๖๗๒
๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายคันเหมืองนางเผื้ยน หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด	๑๑๒,๖๗๒	๑๑๒,๖๗๒
๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายทบ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะทวด	๑๖๙,๐๐๘	๑๖๙,๐๐๘
๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายนายวิโรจน์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะทวด	๑๔๐,๘๔๐	๑๔๐,๘๔๐
๙	โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายวศิลป์ – หนำบ้านนายโกวิทย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะทวด	๒๓๙,๔๒๘	๒๓๙,๔๒๘
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายครวญ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะทวด	๑๔๐,๘๔๐	๑๔๐,๘๔๐
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางพร (อบต.วิเชียร) หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะทวด	๑๒๐,๗๒๐	๑๒๐,๗๒๐
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายปากคลอง – ช่องขาด หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะทวด	๑๑๒,๖๗๒	๑๑๒,๖๗๒
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายสมพร ถูกต้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะทวด	๑๕๔,๙๒๔	๑๕๔,๙๒๔
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายชุมพล รอดแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะทวด	๑๑๒,๖๗๒	๑๑๒,๖๗๒
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างโรงเรียนเกาะทวด – บ้านนายวิรัตน์ หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะทวด	๒๘๑,๖๘๐	๒๘๑,๖๘๐
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายราย – เกษตร ๓,๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะทวด	๒๘๑,๖๘๐	๒๘๑,๖๘๐
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายเจริญ เกอบางเข็ม หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด	๑๙๗,๑๗๖	๑๙๗,๑๗๖
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายสนั่น – นางเลื่อน หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด	๑๖๙,๐๐๘	๑๖๙,๐๐๘
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายโกวิทย์ อักษรถึง หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด	๑๑๒,๖๗๒	๑๑๒,๖๗๒
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายเฉลียว สืบศักดิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด	๑๒๖,๗๕๖	๑๒๖,๗๕๖
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายค้อตะวันตก หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด	๑๐๐,๖๐๐	๑๐๐,๖๐๐
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายค้อตะวันออก หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด	๑๐๐,๖๐๐	๑๐๐,๖๐๐
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนางอุไร เพชรบ้านกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะทวด	๓๓๘,๐๑๖	๓๓๘,๐๑๖
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านกำนันประทีป ดวงแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะทวด	๓๒๓,๙๓๒	๓๒๓,๙๓๒
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายข้านนาใน หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะทวด	๑๑๒,๖๗๒	๑๑๒,๖๗๒
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนสาย รพช. – นานายบัญญัติ รอดแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะทวด	๒๒๕,๓๔๔	๒๒๕,๓๔๔
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะจาก – หัวป่าขลู หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะทวด	๑๔๐,๘๔๐	๑๔๐,๘๔๐
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายนานายประพันธ์ – บ้านพูด หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะทวด	๒๒๕,๓๔๔	๒๒๕,๓๔๔
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนสายนานายประพันธ์ – บ้านนางพวงเพ็ญ จันทร์งาม หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะทวด	๑๑๒,๖๗๒	๑๑๒,๖๗๒
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายหัวป่าขลู่ – ดอนสำราญ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะทวด	๒๘๑,๖๘๐	๒๘๑,๖๘๐
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายวัดโบสถ์ – บ้านนายดัด หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะทวด	๒๒๕,๓๔๔	๒๒๕,๓๔๔
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนสาย รพช. – คลองทอนจาก หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด	๓๓๘,๐๑๖	๓๓๘,๐๑๖
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนสาย รพช. – นายเด่น หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด	๒๒๕,๓๔๔	๒๒๕,๓๔๔

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนางเสงี่ยม บุญพันธ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด	๑๖๙,๐๐๘	๑๖๙,๐๐๘
๓๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายประสิทธิ์ บรรจงพาศ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด	๒๒๕,๓๔๔	๒๒๕,๓๔๔
๓๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายหลังโรงเรียนเกาะน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด	๑๐๐,๖๐๐	๑๐๐,๖๐๐
๓๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะน้อย – ตำบลชะเมา หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด	๑๖๙,๐๐๘	๑๖๙,๐๐๘
๓๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะน้อยตะวันตก (บ้านนายสม เพชรกูล) หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด	๒๑๑,๒๖๐	๒๑๑ล๒๖๐
๓๙	โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์มนายไพโรจน์ – ดอนสำราญ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด	๑๙๗,๑๗๖	๑๙๗,๑๗๖
๔๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายอรุณ จันทร์เสน หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด	๑๒๐,๗๒๐	๑๒๐,๗๒๐
๔๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะน้อย – ดอนสำราญ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด	๑๙๗,๑๗๖	๑๙๗,๑๗๖
๔๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายคันเหมืองนางสาวประนอม เพชรบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด	๘๐,๔๘๐	๘๐,๔๘๐
๔๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายทอนจากใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะทวด	๓๓๘,๐๑๖	๓๓๘,๐๑๖
๔๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายทอนจากเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะทวด	๒๘๑,๖๘๐	๒๘๑,๖๘๐
๔๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองก๊กชง – คลองทอนจาก หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะทวด	๙๘,๕๘๘	๙๘,๕๘๘
๔๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายคันเหมืองบ้านนางแอบ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะทวด	๑๖๙,๐๐๘	๑๖๙,๐๐๘
๔๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองใหม่ – วัดลาว หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะทวด	๒๒๕,๓๔๔	๒๒๕,๓๔๔
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๘,๔๔๐,๓๔๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง กลุ่มบริหารงานปกครอง

ที่ - **วันที่** ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เรียน นายอำเภอปากพนัง

<u>เรื่องเดิม</u> ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางวัดตะวันออก ๑ หมู่ที่๑ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑๒,๖๗๒.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ให้ดำเนินการคำนวณราคากลางโดยการคำนวณจากแบบรูปรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลาง พร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

<u>ข้อเท็จจริง</u> บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบางวัดตะวันออก ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑๒,๖๗๒.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) จำนวนงวดงาน ๑ งวด และกำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสุกัญญา รองเดช)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสมศักดิ์ สังขนันท์)

ใบสรุปราคาค่าก่อสร้างเป็นราคาต่อหน่วย

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง กลุ่มบริหารงานปกครอง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายบางวัดตะวันออก 1 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานทาง

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 224 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ

สถานที่ บริเวณบ้านบางบูชา หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว นายช่างโยธา ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

สรุปราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมถนน (ตามแบบปร.4)	107,681.28	1.4019	150,958.39	เงื่อนไข Factor F
			-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
					-ใบสรุปราคากลางตาม มติ ครม. วันที่ 13 มี.ค.55
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			150,958.39	
	คิดเป็นเงินงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร			**112,672.00**	
(ตัวอักษร)	**หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 224/2562 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติฉุกเฉิน ได้พิจารณา และเห็นชอบและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสุกัญญา รองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมศักดิ์ สังขนันท์)

ผอ.กองช่าง ทต.เกาะทวด

โครงการ **ซ่อมแซมถนนสายบางวัดตะวันออก 1 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช** **แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1**

ปริมาณงาน ทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.10 เมตร
ปริมาตรหินคลุกจำนวน 224 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ

สถานที่ บริเวณบ้านบางบูชา หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณการโดย ประมาณการเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	วัสดุหินคลุก	224.00	ลบ.ม.	250.00	56,000.00	-	-	56,000.00	1.ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์
2	ราคาค่าขนส่งวัสดุถึงหน้างาน (6 ล้อ)	224.00	ลบ.ม.	-	-	215.72	48,321.28	48,321.28	มีนาคม พ.ศ. 2562
	(ระยะทางเฉลี่ย 48 กม.)								2.ราคาค่าแรงงานตาม
3	งานปรับเกลี่ยแต่งเรียบหินคลุก	224.00	ลบ.ม.	-	-	15.00	3,360.00	3,360.00	มติครม.ฉบับปรับปรุง
									ล่าสุด 15 ต.ค. 58
									3.ราคาน้ำมันไซลาปัมป์
									ปตท. อ.เมือง 28.49
									ณ.วันที่ 26/04/62
									4.ใบสรุปราคากลางตาม
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				**56,000.00**		**51,681.28**	**107,681.28**	มติ ครม. 15 ต.ค. 58

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 224/2562 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติฉุกเฉิน ได้พิจารณา และเห็นชอบ และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์) (นางสุกัญญา รองเดช) (นายสมศักดิ์ สังขนันท์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ) ผอ.กองช่าง ทต.เกาะทวด



-บริเวณที่ถนนสายบางวัดตะวันออก 1 หมู่ที่ 1

ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แผนที่สังเขป

มาตราส่วน No Scale

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสุกัญญา รองเดช)

ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมศักดิ์ สังขนันท์)

ผอ.กองช่าง ทต.เกาะทวด

บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมทับทิมสยามที่ว่าการอำเภอปากพนัง

.....

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายปรีชา สุดจิตร์	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)		
๒.	นางสุกัญญา รองเดช	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)		
๓.	นายสมศักดิ์ สังขนันท์	ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.เกาะทวด		

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายปรีชา สุดจิตร์ ประธานกรรมการ - กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามวาระการประชุม

นายปรีชา สุดจิตร์ ประธานกรรมการ - แจ้งหลักการและเหตุผลความสำคัญที่เรียกประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลางในครั้งนี้ ว่าด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอปากพนังจะดำเนินการจัดจ้างโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔๗ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนสายบางวัดตะวันออก ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑๒,๖๗๒ บาท

๒. โครงการซ่อมแซมถนนสายบางวัดตะวันตก ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๒๖,๗๕๖ บาท

๓. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านบางวัด – เขตตำบลชะเมา หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๖๙,๐๐๘ บาท

๔. โครงการซ่อมแซมถนนสายคันเหมืองราชดำริ – บ้านนายชะลอ – เขตหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑๒,๖๗๒ บาท

๕. โครงการซ่อมแซมถนนสายคันเหมือง (ผู้คุม ม.๑) หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑๒,๖๗๒ บาท

๖. โครงการซ่อมแซมถนนสายคันเหมืองนางเผื่อน หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑๒,๖๗๒ บาท

๗. โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายทบ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๖๙,๐๐๘ บาท

๘. โครงการซ่อมแซมถนนสายนายวิโรจน์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๔๐,๘๔๐ บาท

๙. โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายวศิลป์ – หน้าบ้านนายโกวิทย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๓๙,๔๒๘ บาท

๑๐. โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายครวญ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๔๐,๘๔๐ บาท

๑๑. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางพร (อบต.วิเชียร) หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๒๐,๗๒๐ บาท

๑๒. โครงการซ่อมแซมถนนสายปากคลอง – ช่องขาด หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑๒,๖๗๒ บาท

๑๓. โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายสมพร ถูกต้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๕๔,๙๒๔ บาท

๑๔. โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายชุมพล รอดแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑๒,๖๗๒ บาท

๑๕. โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างโรงเรียนเกาะทวด – บ้านนายวิรัตน์ หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๘๑,๖๘๐ บาท

๑๖. โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายรวย – เกษตร ๓,๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๘๑,๖๘๐ บาท

๑๗. โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายเจริญ เภอบางเข็ม หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๙๗,๑๗๖ บาท

๑๘. โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายสนั่น – นางเลื่อน หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๖๙,๐๐๘ บาท

๑๙. โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายโกวิทย์ อักษรถึง หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑๒,๖๗๒ บาท

๒๐. โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายเฉลียว สืบศักดิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๒๖,๗๕๖ บาท

๒๑. โครงการซ่อมแซมถนนสายค้อตะวันตก หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๐๐,๖๐๐ บาท

๒๒. โครงการซ่อมแซมถนนสายค้อตะวันออก หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๐๐,๖๐๐ บาท

๒๓. โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนางอุไร เพชรบ้านกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๓๓๘,๐๑๖ บาท

๒๔. โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านกำนันประทีปดวงแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๓๒๓,๙๓๒ บาท

๒๕. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนาใน หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑๒,๖๗๒ บาท

๒๖. โครงการซ่อมแซมถนนสาย รพช. – นานายบัญญัติ รอดแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๒๕,๓๔๔ บาท

๒๗. โครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะจาก – หัวป่าขลู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๔๐,๘๔๐ บาท

๒๘. โครงการซ่อมแซมถนนสายนานายประพันธ์ – บ้านพูด หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๒๕,๓๔๔ บาท

๒๙. โครงการซ่อมแซมถนนสายนานายประพันธ์ – บ้านนางพวงเพ็ญ จันทร์งาม หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๒๒,๖๗๒ บาท

๓๐. โครงการซ่อมแซมถนนสายหัวป่าขลู่ – ดอนสำราญ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๘๑,๖๘๐ บาท

๓๑. โครงการซ่อมแซมถนนสายวัดโบสถ์ – บ้านนายดัด หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๒๕,๓๔๔ บาท

๓๒. โครงการซ่อมแซมถนนสาย รพช. – คลองทอนจาก หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๓๓๘,๐๑๖ บาท

๓๓. โครงการซ่อมแซมถนนสาย รพช. – นายเด่น หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๒๕,๓๔๔ บาท

๓๔. โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนางเสงี่ยม บุญพันธ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๖๙,๐๐๘ บาท

๓๕. โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายประสิทธิ์ บรรจงพาศ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๒๕,๓๔๔ บาท

๓๖. โครงการซ่อมแซมถนนสายหลังโรงเรียนเกาะน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๐๐,๖๐๐ บาท

๓๗. โครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะน้อย – ตำบลชะเมา หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๖๙,๐๐๘ บาท

๓๘. โครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะน้อยตะวันตก (บ้านนายสม เพชรกูล) หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๑๑,๒๖๐ บาท

๓๙. โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์มนายไพโรจน์ – ดอนสำราญ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๙๗,๑๗๖ บาท

๔๐. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายอรุณ จันทร์เสน หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๒๐,๗๒๐ บาท

๔๑. โครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะน้อย – ดอนสำราญ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๙๗,๑๗๖ บาท

๔๒. โครงการซ่อมแซมถนนสายคันเหมืองนางสาวประนอมเพชรบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๘๐,๔๘๐ บาท

๔๓. โครงการซ่อมแซมถนนสายทอนจากใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๓๓๘,๐๑๖ บาท

๔๔. โครงการซ่อมแซมถนนสายทอนจากเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๘๑,๖๘๐ บาท

๔๕. โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองก๊กชง – คลองทอนจาก หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๙๘,๕๘๘ บาท

๔๖. โครงการซ่อมแซมถนนสายคันเหมืองบ้านนางแอบ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๖๙,๐๐๘ บาท

๔๗. โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองใหม่ – วัดลาว หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๒๕,๓๔๔ บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ อำเภอปากพนังจึงได้มีคำสั่งที่ ๒๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตำบลเกาะทวด

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงมีหน้าที่กำหนดราคากลางดังกล่าวก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งการประมาณราคาครั้งนี้มาจากประมาณการแนบท้ายพร้อมนี้ (ปร.๔, ปร.๕) จึงควรนำราคากลางดังกล่าวนี้มาเป็นราคาในการจัดซื้อครั้งนี้ ท่านมีความเห็นแตกต่างไปจากประมาณการนี้หรือไม่ ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานกรรมการ - เมื่อที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการกำหนดราคากลางจะได้ดำเนินการเสนอผู้บริหารทราบเพื่อดำเนินการจัดหาพัสดุต่อไปและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงกัน และขอปิดการประชุมในครั้งนี้

ที่ประชุม - รับทราบ/ถือปฏิบัติ

- ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสมศักดิ์ สังขนันท์)
ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะทวด

- ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)