ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางคาน – บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหูล่อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๒๔ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๓๐ เมตร รายระเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๔๓๙,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิศิษฎ์ คงตุก	ประธานกรรมการ
๒. นายฐิตติพงศ์ คงช่วย	กรรมการ
๓. นายเทียนชัย สุขชู	กรรมการ

กองช่าง อบต.หูล่อง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ที่ - **วันที่** ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)

เรียน นายอำเภอปากพนัง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง ที่ ๓๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางดาน – บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงิน ๔๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท ให้ดำเนินการคำนวณราคากลางโดยการคำนวณจากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางดาน – บ้านใหม่ หมู่ที่ ๗ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงิน ๔๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำนวนงวดงาน ๑ งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ ทองทุก)
ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายรุ่งโรจน์ จงช่วย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเทียนชัย สุขชู)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายธัญญพัฒน์ พัฑฒิโคงพันธุ์)
นายอำเภอปากพนัง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางดาน - บ้านใหม่ หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 231 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 924 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.30 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

แบบเลขที่ นศ.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน.....-.....หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่...๑๓...เดือน...มกราคม.....พ.ศ...2559...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	1,155.00	ตร.ม.	3.48	4,019.40	
2	งานทรายหยาบรองพื้น (ลบ.ม. หลวม)	58.00	ลบ.ม.	373.83	21,682.14	
3	งานคอนกรีตหนา 0.15 เมตร	924.00	ตร.ม.	318.60	294,386.40	
4	เหล็กเสริมรอยต่อ RB Ø 15 มม.	9.00	เส้น	257.29	2,315.61	
5	งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	88.00	เมตร	12.91	1,136.08	
6	งานวัสดุหินคลุกไหล่ทาง (ลบ.ม. หลวม)	48.00	ลบ.ม.	407.79	19,573.92	
รวมค่างานต้นทุน					**343,113.55**	
ค่า Factor F				1.3574	465,742.33	
ป้ายโครงการ					-	
รวมค่างาน					465,742.33	
ขอใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร					**439,000.00**	

ราคากลาง (**สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน**)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฐ์ ลงคุณ)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....(นายรุ่งโรจน์ ลงช่วย).....กรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(.....(นายเทียนชัย สุขชู).....)
ผู้อำนวยการกองช่าง