ในงานจัดจ้างงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนุกูล – คอกไก่นายจำเนียร

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอพรหมคีรี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.... ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนุกูล – คอกไก่นายจำเนียร ขนาด กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๑๕ ซม. ไหล่ทางข้างละ ๕๐ ซม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.... ๒๙ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ..... เป็น ๕๐๙,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประเมินการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔ จำนวณ ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๕ จำนวณ ๑ แผ่น

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

๑. นายธิติภพ ราชประดิษฐ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ เป็นประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

๒. นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.พรหมคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๓. นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๖ ว ทต.พรหมโลก เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๔. นายศรีรัตน์ สิทธิโช ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๗ ว ทต.ทอนหงส์ เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

๕. นายอนุชา กาญจนอุดม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี เป็นกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบปร.5 (ก)

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน สาธารณูปโภค สำนัก/กอง ช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนูกูล-คอกไก่ นายจำเนียร ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 240 ม. หนา 0.15 ม

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง

แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	400,225	1.2726	509,327	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก....0....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%.				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			509,327	
	คิดเป็นเงินประมาณ			509,000	
	ตัวอักษร **(ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....

นายชิติภพ ราชประดิษฐ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ กรรมการ นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.พรหมคีรี นายช่างโยธา 6 ว ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

นายศรีรัตน์ สิทธิโช กรรมการ นายอนุชา กาญจนอุดม กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.ทอนหงส์ ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนุกูล - คอกไก่นายจำเนียร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ -

แบบเลขที่ - **รายการที่** -

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	**สรุป** ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนุกูล - คอกไก่นายจำเนีย	509,000	
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**	509,000	
	คิดเป็นเงินประมาณ	509,000	
	ตัวอักษร (ห้าแสนเก้าพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับโครงการดังกล่าว และยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .....

นายชิติภพ ราชประดิษฐ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เจ้าพนักงานปกครอง **ปฏิบัติงาน**

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

นายเกียรติศักดิ์ สุทธิรักษ์ กรรมการ นายอับดุลมาเล็ก เจ๊ะหะมะ กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.พรหมคีรี นายช่างโยธา 6 ว ทต.พรหมโลก

ลงชื่อ ..... ลงชื่อ .....

นายศรีรัตน์ สิทธิโช กรรมการ นายอนุชา กาญจนอุดม กรรมการ

นายช่างโยธา 7 ว ทต.ทอนหงส์ ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.พรหมคีรี

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน แบบ ปร.4

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายนุกูล - คอกไก่นายจำเนียร ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นทางเดิม	1,200	ตร.ม.		-	2	2,400	2,400	
2	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	48	ลบ.ม.	250	12,000	64	3,072	15,072	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 240 ksc	144	ลบ.ม.	1,839	264,816	305	43,920	308,736	
4	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก Wire Mwsh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	960	ตร.ม.	30	28,800	5	4,800	33,600	
	- เหล็ก RB 15 มม.	0.268	ตัน	18,504	4,959	3,300	884	5,843	
5	งานไม้แบบ	35	ลบ.ฟ.	320	11,200		-	11,200	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	72	ตร.ม.		-	113	8,136	8,136	
6	แผ่นโฟม	5	แผ่น	30	150	10	50	200	
7	แอสฟัลท์	40	ลิตร	25	1,000		-	1,000	
8	ท่อ PVC Ø 3/4"	2	ท่อน	45	90		-	90	
9	ฝาอุดท่อ PVC Ø 3/4"	16	ตัว	10	160		-	160	
10	หินคลุก	36	ลบ.ม.	337	12,132	46	1,656	13,788	
	รวมทั้งสิ้น							400,225	