

ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจาะบ่อบาดาลวัดเทวสิทธิ์ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ได้มีโครงการ จ้างเจาะบ่อบาดาลวัดเทวสิทธิ์ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เจาะบ่อบาดาลน้ำลึก ขนาดบ่อ ๔ นิ้ว ความลึกพัฒนาเฉลี่ย ๑๐๐ ม.หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕ ลบ.ม.ต่อ ชม.จำนวน ๑ บ่อ รายละเอียดอื่นตามแบบที่กำหนด(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐) จำนวน ๑ โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไทยคอน ก่อสร้าง จำกัด (ขายส่ง,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๑๙,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓

(นายถิรนาท เอสะนาซาตัง)

นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ใบเสนอราคา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ข้าพเจ้า บริษัท ไทยคอนก่อสร้าง จำกัด ที่อยู่เลขที่ 31/1 หมู่ที่ 2 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายชำนิ ชำนาญกิจ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ได้รับทราบเงื่อนไขต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเจาะบ่อบาดาลวัดเทวสิทธิ์ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น อยู่ในขณะยื่นซองเสนอราคานี้

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน

- เจาะบ่อบาดาลวัดเทวสิทธิ์ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาลน้ำลึก ขนาดบ่อ 4 นิ้ว ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 100 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 บ่อ พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ลขนาด 2 แรงม้า พร้อมชุดคุมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดอื่น ๆ ตามแบบที่กำหนด ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการรายละเอียด ตามราคาดังที่ระบุไว้ในบัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาแนบท้ายใบเสนอราคานี้ เป็น - บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอจะยืนอยู่ เป็นระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันเสนอราคา และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที และจะส่งมอบงาน โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 30 วัน นับถัดจากวันเริ่มทำงานตามสัญญา

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคากับ อำเภอนาบอน ภายใน 1 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ให้แก่อำเภอนาบอน ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 (ห้า ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมให้ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ริบหลักประกันสัญญา หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน รวมทั้งยินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าอำเภอนาบอน ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอ ณ วันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(นายชำนิ ชำนาญกิจ)

ตำแหน่ง เจ้าของกิจการ

บริษัท ไทยคอน ก่อสร้าง จำกัด THAIKON CONSTRUCTION CO.,LTD.

ใบเสนอราคา

แบบ ปร.5 (ก)

ห้างร้าน บริษัท ไทยคอนก่อสร้าง จำกัด

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน

ชื่อโครงการ เจาะบ่อบาดาล วัดเทวสิทธิ์ หมู่ที่ 6

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

เสนอราคา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOE F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานชลประทาน	311,483.69	1.3472	419,630.83	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	- ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			419,630.83	
	ขอใช้งบประมาณเป็นเงิน			419,300.00	
	(ตัวอักษร) สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน				

(ลงชื่อ) ..... เจ้าของกิจการ

(นายชำนิ ชำนาญกิจ)

บริษัท ไทยคอน ก่อสร้าง จำกัด THAYKON CONSTRUCTION CO.,LTD.

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าขุดเจาะบ่อบาดาล

โครงการ เจาะบ่อบาดาล วัดเทวสิทธิ์ หมู่ที่ 6

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลน้ำลึกขนาดบ่อ 4 นิ้ว ความลึกพัฒนาเฉลี่ย 100 เมตร หรือมีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 1 บ่อพร้มติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 2 แรงม้า พร้อมชุดคุมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 ชุด ตามแบบที่กำหนด

เสนอราคา เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

ราคาน้ำมันดีเซล 22.00 - 22.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานเจาะบ่อบาดาล							
1.1	งานขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6 ชั้น 13.5 ยาว	100	เมตร	-	-	2,070.00	207,000.00	207,000.00
1,2	งานลงท่อในบ่อบาดาล	100	เมตร	-	-	90.00	9,000.00	9,000.00
1.3	งานกรุบ่อ PVC ขนาด Ø 4 นิ้วชั้น 8.5	20	ท่อน	526.17	10,523.40		-	10,523.40
1.4	งานท่อเซาะร่อง PVC ขนาด Ø 4 นิ้วชั้น 8.5	4	ท่อน	526.17	2,104.68		-	2,104.68
1.5	งานท่อรับทราย PVC ขนาด Ø 4 นิ้วชั้น 8.5	3	ท่อน	526.17	1,578.51		-	1,578.51
1.6	โคลนผง(แบนไนท์)	20	กระสอบ	800.00	16,000.00	100.00	2,000.00	18,000.00
1.7	ลานคอนกรีตรอบบ่อ	1	งาน	2,500.00	2,500.00		-	2,500.00
1.8	น้ำยาทาท่อ PVC (250 กรัม)	15	กระป๋อง	155.14	2,327.10	-	-	2,327.10
1.9	กรวดคัดกรุบ่อ	10	ลบ.ม.	1,200.00	12,000.00	500.00	5,000.00	17,000.00
1.10	ท่อเหล็กขนาด 4 นิ้ว	1	เมตร	450.00	450.00	-	-	450.00
1.11	เครื่องสูบน้ำแบบซับเมิสซิเบิ้ล ขนาด 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	41,000.00	41,000.00	-	-	41,000.00
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							**311,483.69**

บริษัท ไทยคอน ก่อสร้าง จำกัด THAIKON CONSTRUCTION CO.,LTD.

(ลงชื่อ) เจ้าของกิจการ