

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์บำรุง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์บำรุง รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๑,๓๓๙.๙๖ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทเก้าสิบหกสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีกลางจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์บำรุง ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๑๐ - ๖.๒๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก

2. รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) / งานก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์บำรุง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,405,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหนา 0.05 เมตร กว้าง 5.10 - 6.20 เมตร ยาว 335.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,010.00 ตารางเมตร พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 พ.ย. 2567 เป็นเงิน 1,201,339.96 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 สุธีระ รักการ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

7.2 ณัฐพงษ์ เมตตา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 โชคดี ชูราษฎร์ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

โชคดี ชูราษฎร์

27 พฤศจิกายน 2567 09:57:06

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์บำรุง ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๑๐ - ๖.๒๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับพื้นที่	ตร.ม.	2,010.000	1.83	3,678.30	1.4054	2.57	5,169.48
	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
2	2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	2,010.000	16.72	33,607.20	1.4054	23.49	47,231.55
	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
3	2.2.1 งานปรับประดับด้วยแอสฟัลคอนกรีต (ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE)(กรณีแทคโค้ต)	ตัน	12.000	3,527.65	42,331.80	1.4054	4,957.75	59,493.11
4	2.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5.00 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	2,010.000	324.93	653,109.30	1.4054	456.65	917,879.81
5	3. งานเส้นจราจรสี Thermoplastic สีเหลือง	ตร.ม.	50.250	256.40	12,884.10	1.4054	360.34	18,107.31
6	4. งานเส้นจราจรสีThermoplastic สีขาว	ตร.ม.	104.100	256.40	26,691.24	1.4054	360.34	37,511.86

โชคดี ชูราษฎร์

27 พฤศจิกายน 2567 09:57:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์บำรุง ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๑๐ - ๖.๒๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานกอสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
7	5. งานยกระดับฝาบ่อพัก	บ่อ	24.000	3,437.54	82,500.96	1.4054	4,831.11	115,946.84
							รวมราคากลาง	1,201,339.96

โชคดี ชูราษฎร์

27 พฤศจิกายน 2567 09:57:02

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนราษฎร์บำรุง ถนนหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๕.๑๐ - ๖.๒๐ เมตร ยาว ๓๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับฝาบ่อพัก รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลนครนครศรีธรรมราชกำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(สุธีระ รักการ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐพงษ์ เมตตา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(โชคดี ชูราษฎร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

โชคดี ชูราษฎร์
27 พฤศจิกายน 2567