ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการศูนย์รวมผลิตผลทางการเกษตรของหมู่บ้าน
หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 349,600.- บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

หมู่ที่ 2 ต.หนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามแบบแปลนที่กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 361,500.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5	จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ ปร. 4	จำนวน 3 แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายศรีวิทย์ ช่วยสง	ปลัดอำเภอ	เป็นประธานกรรมการ
2. นางเดือนใจ สุทธิชล	ปลัดอำเภอ	เป็นกรรมการ
3. นายบุญลือ รัตนภรณ์	นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

ที่ วันที่ 9 มีนาคม 2559

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอทุ่งสง

ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสงที่ ๕๐๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) โครงการศูนย์รวมผลิตผลทางเกษตรของหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 จำนวนเงินงบประมาณ ๓๔๙,๖๐๐ บาท โดยให้ดำเนินการคำนวณราคากลาง และรายงานผลราคากลางและเอกสารประกอบให้อำเภอทราบ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานก่อสร้างของทางราชการตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้คำนวณราคาค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเสร็จ
และได้กำหนดเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ เป็นเงิน ๓๖๑,๕๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการจำนวน ๖๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....ตำแหน่งประธานกรรมการ
(นายศรีวิทย์ ช่วยสง)

ลงชื่อ.....ตำแหน่งกรรมการ
(นางเตือนใจ สุทธิชล)

(นายทศพร จันทรประวิติ)
นายอำเภอทุ่งสง
9 มี.ค. 2559

ลงชื่อ.....ตำแหน่งกรรมการ
(นายบุญลือ รัตนภรณ์)

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปผลการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ศูนย์รวมผลิตผลทางเกษตรของหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 3 **หน้า**

ประมาณการ เมื่อวันที่ 9 **เดือน** มีนาคม **พ.ศ.** 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	284,142.02	1.2726	361,599.13	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
			รวมค่าก่อสร้างประมาณ	361,599.13	
				361,500.00	

(สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายศรีวิทย์ ช่วยสง)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางเดือนใจ สุทธิชล)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญลือ รัตนภรณ์)

งานอาคาร

รก่อสร้าง ศูนย์รวมผลิตผลทางเกษตรของหมู่บ้าน

มาณงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 9 **เดือน** มีนาคม **พ.ศ.** 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	**งานถมดินปรับพื้นที่และงานวางผัง**								
1.1	งานดินชุดฐานรากแล้วถมคืน	8.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,184.00	1,184.00	
2	**งานโครงสร้าง**								
2.1	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	16.68	ลบ.ม.	1,562.00	26,054.16	498.00	8,306.64	34,360.80	
2.2	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	0.40	ลบ.ม.	1,328.00	531.20	398.00	159.20	690.40	
2.3	งานทรายหยาบ	8.00	ลบ.ม.	373.83	2,990.64	99.00	792.00	3,782.64	
2.4	เหล็ก DB 12 mm. SD30 น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น	0.480	ตัน	17,626.64	8,460.79	3,300.00	1,584.00	10,044.79	
2.5	เหล็ก RB 6 mm. SR24 น้ำหนัก 2.22 กก./เส้น	0.360	ตัน	20,630.38	7,426.94	4,100.00	1,476.00	8,902.94	
2.6	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	25.20	กก.	43.93	1,107.04	-	-	1,107.04	
2.7	งานแบบหล่อคอนกรีต ใช้งาน 50 %	35.68	ตร.ม.	532.71	19,007.09	-	-	19,007.09	
2.8	ค่าแรงไม้แบบ ใช้งาน 100 %	71.36	ตร.ม.	-	-	133.00	9,490.88	9,490.88	
2.9	ตะปู	14.27	กก.	51.40	733.48	-	-	733.48	
3	**งานโครงสร้างหลังคา**								
3.1	กระเบื้องหลังคาลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์	256.00	แผ่น	49.54	12,682.24	-	-	12,682.24	
3.2	ครอบสันโค้งกระเบื้องหลังคาลอนคู่	31.00	แผ่น	50.94	1,579.14	-	-	1,579.14	
	รวมยอดยกไป							103,565.44	

งานอาคาร

รก่อสร้าง ศูนย์รวมผลิตผลทางเกษตรของหมู่บ้าน

มาณงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	รวมยอดยกมา							103,565.44	
3.3	เหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	20.00	ท่อน	403.42	8,068.40	-	-	8,068.40	
3.4	เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	21.00	ท่อน	528.04	11,088.84	-	-	11,088.84	
3.5	ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคาเหล็ก	913.50	ก.ก.	-	-	12.00	10,962.00	10,962.00	
3.6	เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 20X300X1.60 ตามท้องตลาด	44.00	ม.	73.00	3,212.00	36.00	1,584.00	4,796.00	
3.7	ปิดเชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 15X30X1.69 ตามท้องตลาด	44.00	ม.	54.00	2,376.00	36.00	1,584.00	3,960.00	
3.8	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.00	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
3.9	ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคาสองคู่	117.00	ตร.ม.	-	-	45.00	5,265.00	5,265.00	
4	**งานผิวพื้น**								
4.1	พื้น คสล. ผิวปูกระเบื้อง 12"x12"	72.00	ตร.ม.	268.68	19,344.96	158.00	11,376.00	30,720.96	
4.2	พื้น คสล. ขัดมันเรียบ	32.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,280.00	1,280.00	
5	**งานผนัง**								
5.1	ผนังก่ออิฐบล็อค	48.20	ตร.ม.	83.84	4,041.09	80.00	3,856.00	7,897.09	
5.2	ผนังก่ออิฐโปร่ง	9.20	ตร.ม.	187.19	1,722.15	80.00	736.00	2,458.15	
5.3	งานฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	139.60	ตร.ม.	50.87	7,101.45	82.00	3,101.24	10,202.69	
5.4	ทับหลัง ค.ส.ล.	40.00	ม.	84.78	3,391.20	44.00	1,760.00	5,151.20	
	รวมยอดยกไป							206,415.77	

งานอาคาร

รก่อสร้าง ศูนย์รวมผลิตผลทางเกษตรของหมู่บ้าน

มาณงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ 9 **เดือน** มีนาคม **พ.ศ.** 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	รวมยอดยกมา							206,415.77	
6	**งานฝ้าเพดาน**								
6.1	งานฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดทนความชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	72.00	ตร.ม.	329.00	23,688.00	75.00	5,400.00	29,088.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
6.2	งานฝ้าเพดานกระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 4 มม.	36.00	ตร.ม.	250.00	9,000.00	52.00	1,872.00	10,872.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
7	**งานประตู-หน้าต่าง**								
7.1	ประตูบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	2,670.00	2,670.00	370.00	370.00	3,040.00	
7.2	หน้าต่างบานเลื่อนคู่	1.00	ชุด	5,250.00	5,250.00	-	-	5,250.00	
8	**งานทาสี**								
8.1	สีน้ำมันกันสนิม	75.24	ตร.ม.	31.47	2,367.80	38.00	2,859.12	5,226.92	
8.2	สีน้ำอะครีลิค 100 % ภายนอก	274.50	ตร.ม.	58.34	16,014.33	30.00	8,235.00	24,249.33	
	รวมราคาต้นทุน							284,142.02	