

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง โทร. ๐-๗๕๔๓-๑๖๘๕

ที่ นศ ๐๖๑๘/ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุฯ)

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๒๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและมีมติ เป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘ สรุปราคากลางงาน โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นเงิน ค่าก่อสร้าง ๕๐,๐๐๐.-บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน แบ่งงวดงาน-งวดเงินออกเป็น ๑ งวด และกำหนดสูตรการคำนวณค่า K เพื่อใช้กับสัญญาปรับราคาได้ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวกมลพร ชิรานันท์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอดิสันต์ รัตนบุรี)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกำพล ณ พัทลุง)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลกะปาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นายธนคม ทองอินทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายสมคิด กาฬสุวรรณ)
นายอำเภอทุ่งสง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง

☐ **ประเภท** งานอาคาร

☐ **โครงการ** ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ **สถานที่ก่อสร้าง** ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ **ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4** จำนวน 2 แผ่น

☐ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

ลำดับที่	รายการ		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร		39,613.00	1.3091	51,857.38	
	เงื่อนไข					
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....	5.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				51,857.38	
	คิดเป็นเงินประมาณ		ห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน		**51,000.00**	--

☐ **ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร** 4.84 ตารางเมตร

☐ **เฉลี่ยราคาประมาณ** 10,537 บาท / ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายกำพล ณ พัทลุง)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายอดิสันต์ รัตนบุรี)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค. ชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นางสาวกมลพร ชิรานันท์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค. ชำนาญการ)

แบบ ปร.4

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

ประเภทงาน อาคาร

โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน อาคารกว้าง 2.20 เมตร ยาว 2.20 เมตร หรือตามแบบแปลนกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	**งานพื้น คสล. ปรับระดับ**								
1.1	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc.	1.00	ลบ.ม.	2,680.00	2,680.00	419.00	419.00	3,099.00	
1.2	- งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	1.00	ลบ.ม.	350.00	350.00	112.00	112.00	462.00	
2	**งานผนังและพื้น**								
2.1	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	3.00	ตร.ม.	285.00	855.00	94.00	282.00	1,137.00	
2.2	- ผนังบุแผ่นวีว่าบอร์ดหนา 8 มม. แต่งรอยต่อเรียบ	5.50	ตร.ม.	280.00	1,540.00	80.00	440.00	1,980.00	
2.30	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว สีเทา	5.00	ตร.ม.	355.00	1,775.00	73.00	365.00	2,140.00	
2.40	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว สีขาว	7.00	ตร.ม.	355.00	2,485.00	174.00	1,218.00	3,703.00	
2.50	- เสาเอ็น+คานทับหลัง คสล.	8.00	ม.	79.00	632.00	94.00	752.00	1,384.00	
2.60	- งานฉาบปูนเรียบผนังภายในและภายนอก	4.00	ตร.ม.	120.00	480.00	87.00	348.00	828.00	
2.70	- ประตูบานเลื่อน ซ้าย - ขวา กรอบบานอลูมิเนียมสีดำ กระจกฝ้า	1.00	ชุด	6,250.00	6,250.00	800.00	800.00	7,050.00	
	ขนาด 0.90 x 2.00 เมตรพร้อมวงและอุปกรณ์								
2.80	- งานทาสีฝ้าเพดานคอนกรีตแต่งผิวเรียบ	5.00	ตร.ม.	280.00	1,400.00	105.00	525.00	1,925.00	
2.90	- งานทาสีผนังภายในภายนอก	17.00	ตร.ม.	110.00	1,870.00	55.00	935.00	2,805.00	
2.10	- งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง(เหมาจ่าย)	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	100.00	100.00	1,600.00	
2.11	- งานเรือประตู - หน้าต่าง - ผนัง (ของเดิมเหมาจ่าย)	1.00	งาน	-	-	-	1,500.00	1,500.00	

โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน อาคารกว้าง 2.20 เมตร ยาว 2.20 เมตร หรือตามแบบแปลนกำหนด

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.12	- งานรื้อฝังท่อบำบัด และติดตั้งใหม่ พร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00	
	ท่อระบายน้ำเสีย(เหมาจ่าย)				-		-	-	
2.13	- ราวสแตนเลส ยึดผนังและพื้น สำหรับคนพิการ	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							**39,613.00**	

.....

ประมาณราคา..... นายกำพล ณ พัทลุง

นายช่างโยธาชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง โทร. ๐-๗๕๔๓-๑๖๘๕

ที่ นศ ๐๖๑๗/ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุฯ)

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๑๒๐/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งดังกล่าว ได้ทำการสอบทานแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว โดยมีแบบรูปรายการและรายละเอียดรายการในการดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน ๒ หน้า รายละเอียดตามแบบรูปรายการและรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นางสาวกมลพร ชิรานันท์)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายอดิสันต์ รัตนบุรี)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกำพล ณ พัทลุง)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลตำบลกะปาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นายธนคม ทองอินทร์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายสมคิด กำพลสุวรรณ)
นายอำเภอทุ่งสง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช


โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ
ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (นางสาวกมลพร ศิรานันท์)

(ลงชื่อ) กรรมการ (นายอดิศินต์ จิตนุรี)


(ลงชื่อ) กรรมการ (นายกำพล ณ พัทลุง)

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช




แปลนพื้นห้องน้ำ

มาตราส่วน 1 : 75




รูปด้าน A

มาตราส่วน 1 : 75




รูปด้าน B

มาตราส่วน 1 : 75



รูปด้าน C

มาตราส่วน 1 : 75



รูปด้าน D

มาตราส่วน 1 : 75

โครงการ	แบบแสดง	ตำแหน่ง / ลงชื่อแบบ / ลงชื่อตรวจแบบ	ตรวจสอบ / ลงชื่อ	ลงชื่อ	วันที่	แบบเลขที่
ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับผู้พิการ สถานที่ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	แบบขยายห้องน้ำ	นายวิรากุญช์ ไชยวัด		นายสมัคร การสุวรรณ นายอำเภอทุ่งสง		