ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ **โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง**
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 223,000.- บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

- ปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอ ประกอบด้วยงานผนัง ประตู ผ้าเพดาน พื้น สุขภัณฑ์ ทาสี เคาเตอร์ และไฟฟ้า

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป็นเงิน 220,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5	จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ ปร. 4	จำนวน 4 แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางบราณี กุญชรินทร์	ปลัดอำเภอ	เป็นประธานกรรมการ
2. นายสนั่น จงคง	ปลัดอำเภอ	เป็นกรรมการ
3. นายสุนทร เกื้อวงษ์	ผอ.กองช่าง อบต.นาโพธิ์	เป็นกรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

ที่ **วันที่** 16 สิงหาคม 2560

เรื่อง รายงานราคากลาง

เรียน นายอำเภอทุ่งสง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสง ที่ 347/2560 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง (อาคารห้องประชุมอำเภอ) ให้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โดยการคำนวณจากรายละเอียดโครงการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง (อาคารห้องประชุมอำเภอ) เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีราคากลาง โครงการดังกล่าว จำนวนเงิน 220,000 .- บาท กำหนดงวดงาน 1 งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 90 วัน

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ ตำแหน่งประธานกรรมการ
(นางบราณี กุญชรินทร์)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นายสนั่น จงคง)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นายสุนทร เกื้อวงษ์)

[นายทศพร จันทรประวัติ]
นายอำเภอทุ่งสง
17 ส.ค. 2560

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ (ห้องประชุมอำเภอทุ่งสง)

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 **หน้า**

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร	168,314.26	1.3074	220,054.06	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				

รวมค่าก่อสร้าง	220,054.06
ปรับยอด	220,000.00

ตัวอักษร (**สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน**)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน - เฉลี่ย -

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสง ที่ 347 / 2560 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2560</u>

ประธานกรรมการ.....

(นางบราณี กุญชรินทร์)

ปลัดอำเภอ

กรรมการ.....

(นายสนั่น จงคง)

ปลัดอำเภอ

กรรมการ.....

(นายสุนทร เกื้อวงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาโพธิ์

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง

ปริมาณงาน ปรับปรุงห้องน้ำ ขนาดกว้าง 2.75 ม. ยาว 4.00 ม. จำนวน 2.00 ห้อง หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 22.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ (ห้องประชุมอำเภอทุ่งสง)

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 16 สิงหาคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
1	งานรื้อถอน พร้อมขนย้าย								ราคาวัสดุจาก สนง.
	- ผนังบุกระเบื้อง ขนาด 8x8 นิ้ว	74.12	ตร.ม.	-	-	35.00	2,594.20	2,594.20	พาณิชย์จังหวัด
	- ประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว)	6.00	ชุด	-	-	70.00	420.00	420.00	เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
	- พื้นและเคาน์เตอร์ปูกระเบื้อง ขนาด 8x8 นิ้ว	23.10	ตร.ม.	-	-	50.00	1,155.00	1,155.00	และ สพฐ.ปี 2559
	- สุขภัณฑ์ (โถปัสสาวะ,อ่างล้างหน้า,แผงกั้นที่ปัสสาวะ)	7.00	ชุด	-	-	140.00	980.00	980.00	ราคาค่าแรงงานจาก
	- ฝ้าเพดาน พร้อมโครงคร่าว ที-บาร์	22.00	ตร.ม.	-	-	25.00	550.00	550.00	สนง.งบประมาณ
	- ดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์กล่องเปลือย)	4.00	ชุด	-	-	35.00	140.00	140.00	และ สพฐ.ปี 2559
2	งานผนังและผิวผนัง							-	
	- งานบุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12x12 นิ้ว	111.52	ตร.ม.	250.00	27,880.00	158.00	17,620.16	45,500.16	
	- งานบัวเชิงผนังไม้สำเร็จรูป ขนาด 3/4x2 นิ้ว	22.00	ม.	45.00	990.00	45.00	990.00	1,980.00	
3	งานประตู							-	
	- บานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90x2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	4,700.00	9,400.00	500.00	1,000.00	10,400.00	
	- บานไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.80x2.00 ม.พร้อมวงกบและอุปกรณ์	4.00	ชุด	4,400.00	17,600.00	500.00	2,000.00	19,600.00	
								-	

กรรมการ..... กรรมการ..... ประธานกรรมการ.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง

ปริมาณงาน ปรับปรุงห้องน้ำ ขนาดกว้าง 2.75 ม. ยาว 4.00 ม. จำนวน 2.00 ห้อง หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 22.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ (ห้องประชุมอำเภอทุ่งสง)

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 16 สิงหาคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
4	งานผ้าเพดาน	9.60	ตร.ม.	635.00	6,096.00	95.00	912.00	7,008.00	ราคาวัสดุจาก สนง.
	- ผ้าเพดานอิบชิ่มบอร์ด หนา 9 มม. แบบทนชื้น ฉาบเรียบ ทาสี	22.00	ตร.ม.	339.00	7,458.00	75.00	1,650.00	9,108.00	พาณิชย์จังหวัด
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี							-	เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
5	งานพื้นและผิวพื้น							-	และ สพฐ.ปี 2559
	- งานปูกระเบื้องคลีอบเซรามิก แบบผิวด้าน ขนาด 12x12 นิ้ว	23.10	ตร.ม.	315.00	7,276.50	158.00	3,649.80	10,926.30	ราคาค่าแรงงานจาก
6	งานสุขภัณฑ์							-	สนง.งบประมาณ
	- อ่างล้างหน้า แบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	450.00	1,800.00	15,800.00	และ สพฐ.ปี 2559
	- โถปัสสาวะ พร้อมก๊อกน้ำแบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	2,055.00	6,165.00	450.00	1,350.00	7,515.00	
	- แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย	2.00	ชุด	700.00	1,400.00	170.00	340.00	1,740.00	
	- กระจกเงาแบบเปลือย	1.00	ชุด	1,290.00	1,290.00	70.00	70.00	1,360.00	
7	งานทาสี							-	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิค 100% (ผ้าเพดานภายใน)	22.00	ตร.ม.	35.00	770.00	30.00	660.00	1,430.00	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิค 100% (ผนังภายใน)	39.60	ตร.ม.	35.00	1,386.00	30.00	1,188.00	2,574.00	
	- งานทาน้ำยาเคลือบเงา (ประตู,บัวเชิงผนัง)	22.20	ตร.ม.	30.00	666.00	38.00	843.60	1,509.60	

กรรมการ..... กรรมการ..... ประธานกรรมการ.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง

ปริมาณงาน ปรับปรุงห้องน้ำ ขนาดกว้าง 2.75 ม. ยาว 4.00 ม. จำนวน 2.00 ห้อง หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 22.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ (ห้องประชุมอำเภอทุ่งสง)

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 16 สิงหาคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
8	งานเคาน์เตอร์							-	ราคาวัสดุจาก สนง.
	- งานทีอปหินแกรนิตสีดำ แบบเต็มแผ่น	2.00	ตร.ม.	2,500.00	5,000.00	1,000.00	2,000.00	7,000.00	พาณิชย์จังหวัด
	- งานฉาบปูนเรียบใต้เคาน์เตอร์	2.00	ตร.ม.	58.00	116.00	82.00	164.00	280.00	เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
9	งานระบบไฟฟ้า							-	และ สพฐ.ปี 2559
	- งานโคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้าเพดาน (สำหรับห้องน้ำ)	6.00	ชุด	720.00	4,320.00	115.00	690.00	5,010.00	ราคาค่าแรงงานจาก
	- งานสวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V	6.00	ชุด	60.00	360.00	80.00	480.00	840.00	สนง.งบประมาณ
	- งานเต้ารับไฟฟ้า แบบเดี่ยว ขากลม-แบน 16A 250V มีกราวด์	2.00	ชุด	100.00	200.00	90.00	180.00	380.00	และ สพฐ.ปี 2559
	- งานเดินสายไฟฟ้า (ดวงโคมไฟฟ้า)	6.00	ชุด	145.00	870.00	80.00	480.00	1,350.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า (สวิตช์ไฟฟ้า)	6.00	ชุด	145.00	870.00	80.00	480.00	1,350.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า (เต้ารับไฟฟ้า)	2.00	ชุด	430.00	860.00	110.00	220.00	1,080.00	
10	งานเดินท่อน้ำดี **ในผนัง**	11.00	จุด	-	-	600.00	6,600.00	6,600.00	รวมค่าวัสดุ ค่าแรง
11	งานแปลี่ยนช่องแสง							-	
	งานรื้อถอนวงกบช่องแสง	2.00	ชุด	-	-	70.00	140.00	140.00	
	งานติดตั้งวงกบช่องแสงไม้เนื้อแข็ง	2.00	ชุด	360.00	720.00	175.00	350.00	1,070.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการก่อสร้าง ปรับปรุงห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง

ปริมาณงาน ปรับปรุงห้องน้ำ ขนาดกว้าง 2.75 ม. ยาว 4.00 ม. จำนวน 2.00 ห้อง หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 22.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ (ห้องประชุมอำเภอทุ่งสง)

เจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ **ประมาณราคาเมื่อวันที่** 16 สิงหาคม 2560

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม	ราคาต่อหน่วย	รวม		
	บานช่องแสงกระจกใส	4.00	แผ่น	60.00	240.00	46.00	184.00	424.00	
12	งานอื่นๆ (ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยา ,เคลือบผิวผนัง พื้น	1.00	งาน	-	-	500.00	500.00	500.00	
								168,314.26	

กรรมการ.....

กรรมการ.....

ประธานกรรมการ.....