

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

ที่ **วันที่** 9 สิงหาคม 2559

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอทุ่งสง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสง ที่ 255/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติงานนายอำเภอทุ่งสง ให้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โดยการคำนวณจากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน นายอำเภอทุ่งสง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีราคากลาง โครงการดังกล่าว จำนวนเงิน 100,000.-. บาท กำหนดงวดงาน 1 งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ตำแหน่งประธานกรรมการ
(นายอุดม รอบคอบ)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นายนิคม หอยแก้ว)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. ตำแหน่งกรรมการ
(จรวย ไมสิโก)

(นายทศพร จันทรประวัติ)
นายอำเภอทุ่งสง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ปร.5(ก)

โครงการปรับปรุงห้องทำงานนายอำเภอทุ่งสง

สถานที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร4 จำนวน 1 ใบ

ประมาณราคา ว่าที่ รต. จรวย โมสิโก

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	78,958.00	1.2715	100,396.00	
2	งาน/กลุ่มงาน.....			-	
3	งาน/กลุ่มงาน.....				
4	งาน/กลุ่มงาน.....				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....5.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			100,396.00	
	คิดเป็นเงินประมาณเพียง	**หนึ่งแสนบาทถ้วน**		100,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอุดม รอบคอบ) (นายนิคม หอยแก้ว)

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. กรรมการ

(จรวย โมสิโก)

ผู้อำนวยการแผนก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการปรับปรุงห้องทำงานนายอำเภอทุ่งสง

สถานที่ สถานที่ อำเภอทุ่งสง

หน่วย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ ว่าที่ร.ต จรวย โมสิโก วันที่ ๑ สิงหาคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อผนังที่ชำรุดและขนย้าย	15.90	ตรม.			250.00	3,975.00	3,975.00	
2	โครงคร่าไม้ 1/12 x 3 เนื้อแข็ง/ไม้ยัด 4.มม	15.90	ตรม.	600.00	9,540.00	-	-	9,540.00	
3	สีทากันเชื้อรา	2.00	กป	565.00	1,130.00			1,130.00	
4	ติดตั้งวอลเปเปอร์ ขนาด 0.50 x 10.00 ม	20.00	ม้วน	1,850.00	37,000.00	100.00	2,000.00	39,000.00	
5	ประตูบานสวิงกระจกสีชา ขนาด 1.00 x 200 ม.	1.00	บาน	6,500.00	6,500.00	500.00	500.00	7,000.00	
6	หน้าต่างบานเลื่อนกระจกสีชา ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1.00	บาน	3,000.00	3,000.00	300.00	300.00	3,300.00	
7	หน้าต่างกระจกสีชา ขนาด 1.20 x 1.80 ม.	1.00	บาน	4,500.00	4,500.00			4,500.00	
8	ไม้ดิ้วขนาด 3 นิ้ว	21.00	เมตร	120.00	2,520.00			2,520.00	
9	ซ่อมฝ้าที่ชำรุด	2.88	ตรม.	300.00	864.00	80.00	230.00	1,094.00	
10	ฟิมล์ติดกระจก	4.00	ช่อง	300.00	1,200.00	50.00	200.00	1,400.00	
11	ซ่อมหลังคา(เหมารวม)	1.00	งาน					3,500.00	
12	ซ่อมรางน้ำคอนกรีต ชั้นบน	1.00	งาน					2,000.00	
	รวมงาน				66,254.00	-	3,230.00	78,959.00	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ **โครงการซ่อมแซมอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง**
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 100,000.- บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน นายอำเภอทุ่งสง ตามแบบที่กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 100,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ ปร. 4 จำนวน 1 แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายอุดม รอบคอบ	ปลัดอำเภอ	เป็นประธานกรรมการ
2. นายนิคม หอยแก้ว	ปลัดอำเภอ	เป็นกรรมการ
3. ว่าที่ ร.ต.จรวย ไมสิไก	ผอ.กองช่าง ทต.ถ้ำใหญ่	เป็นกรรมการ