ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงศาลาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 บ้านไทรห้อง ตำบลควนกรด

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 360,000.- บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

- ปรับปรุงพื้นที่แล้วก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 32.00 ตร.ม. ตามแบบที่กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 397,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5	จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ ปร. 4	จำนวน 5 แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายนิคม หอยแก้ว	ปลัดอำเภอ	เป็นประธานกรรมการ
2. นางสายสมร จงสวัสดิ์	เจ้าหน้าที่ปกครอง	เป็นกรรมการ
3. นายคณาธิป จันย่อง	นายช่างเขียนแบบ อบต.ควนกรด	เป็นกรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

ที่ **วันที่** ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอทุ่งสง

ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสงที่ ๕๓๘ / ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) โครงการปรับปรุงศาลาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑ บ้านไทรห้อง ตำบลควนกรด จำนวนเงินงบประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ บาท โดยให้ดำเนินการคำนวณราคากลาง และรายงานผลราคากลางและเอกสารประกอบให้อำเภอทราบ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้คำนวณราคาค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเสร็จ และได้กำหนดเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ เป็นเงิน ๓๙๗,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) กำหนดงวดงาน ๑.๐๐ งวดงาน และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ จำนวน ๖๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้

จึงเรียนเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายคณาธิป จันย่อง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสายสมร จงสวัสดิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนิคม หอยแก้ว)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จัดทำ

(นายทศพร จันทรประวัติ)
นายอำเภอทุ่งสง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศาลาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 บ้านไทรห้อง ตำบลควนกรด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลควนกรด

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 **หน้า**

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	312,227.41	1.2726	397,340.60	
	<u>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</u>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	397,340.60	
			ปรับยอด	397,000.00	

ตัวอักษร **(สามแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)**

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารรวม - เฉลี่ยราคาประมาณ -

<u>คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสง ที่ 538 / 2558 ลว.9 ธันวาคม 2558</u>

(ลงชื่อ).....

(นายนิคม หอยแก้ว)

ปลัดอำเภอทุ่งสง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นางสายสมร จงสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่ปกครอง

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....

(นายณาธิป จันย่อง)

นายช่างเขียนแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงศาลาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 บ้านไทรห้อง ตำบลควนกรด

ปริมาณงาน งานปรับปรุงพื้นที่แล้วก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 32.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลควนกรด

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสง ที่ 538 / 2558 ลว.9 ธันวาคม 2558 **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่** 18 มีนาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินฐานรากแล้วถมคืน	12.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,776.00	1,776.00	ราคาวัสดุจาก สนง.
2	งานขุดดินดานคอดิน	3.00	ลบ.ม.	-	-	148.00	444.00	444.00	พาณิชย์จังหวัด
3	งานทรายหยาบรองพื้นและทรายหยาบชุ่มน้ำอัดแน่น	24.00	ลบ.ม.	373.83	8,971.92	99.00	2,376.00	11,347.92	เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
4	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 180 กก./ตร.ซม. (คอนกรีตรองพื้น)	1.00	ลบ.ม.	1,682.24	1,682.24	306.00	306.00	1,988.24	ราคาค่าแรงงานจาก
5	งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ซม.	12.00	ลบ.ม.	1,897.20	22,766.40	391.00	4,692.00	27,458.40	สนง.งบประมาณ
6	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้ใช้ทำแบบหล่อ	28.10	ลบ.ฟ.	532.71	14,969.15	-	-	14,969.15	
	- ไม้ค่ำงาว	8.43	ลบ.ฟ.	514.02	4,333.19	-	-	4,333.19	
	-ค่าแรงประกอบแบบหล่อ	56.20	ตร.ม.	-	-	133.00	7,474.60	7,474.60	
	- ตะปู	9.13	กก.	34.65	316.35	-	-	316.35	
7	งานเหล็กเสริมคอนกรีต			-		-			
	- เหล็กเส้นกลม RB 12 มม. SR 24 (หนัก 0.888 กก./ม.)	379.81	กก.	20.52	7,793.70	3.300	1,253.37	9,047.07	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. SR 24 (หนัก 0.222 กก./ม.)	72.40	กก.	21.05	1,524.02	3.300	238.92	1,762.94	
	- ตะแกรงเหล็ก WIRE MASH Ø 4.0 มม. ขนาด 0.20x0.20 ม.	63.00	ตร.ม.	19.91	1,254.33	5.00	315.00	1,569.33	
	- ลวดผูกเหล็ก	13.57	กก.	42.37	574.96	-	-	574.96	

กรรมการ.....

กรรมการ.....

ประธานกรรมการ.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงศาลาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 บ้านไทรห้อง ตำบลควนกรด

ปริมาณงาน งานปรับปรุงพื้นที่แล้วก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 32.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลควนกรด

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสง ที่ 538 / 2558 ลว.9 ธันวาคม 2558 **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่** 18 มีนาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ								ราคาวัสดุจาก สนง.
	- เหล็กตัวซี ขนาด 100x50x20x3.2 มม. หนัก 30.0 กก./ท่อน	1,006.00	กก.	20.03	20,150.18	-	-	20,150.18	พาณิชย์จังหวัด
	- เหล็กตัวซี ขนาด 75x45x15x2.3 มม. หนัก 21 กก./ท่อน	232.00	กก.	24.81	5,755.92	-	-	5,755.92	เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
	- ค่าแรงติดตั้งโครงหลังคาเหล็ก รวมลวดเชื่อม	1,238.00	กก.	-	-	10.00	12,380.00	12,380.00	ราคาค่าแรงงานจาก
	- งานทาสีกันสนิมโครงหลังคา	162.88	ตร.ม.	12.00	1,954.56	35.00	5,700.80	7,655.36	สนง.งบประมาณ
	- งานทาสีน้ำมันโครงหลังคา	162.88	ตร.ม.	45.00	7,329.60	35.00	5,700.80	13,030.40	
9	งานวัสดุมุงหลังคา								
	- กระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่ ขนาด 50x120x0.5 ซม. สีซีเมนต์	170.00	แผ่น	65.00	11,050.00	23.00	3,910.00	14,960.00	
	- ครอบสันโค้งกระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่	34.00	แผ่น	65.00	2,210.00	23.00	782.00	2,992.00	
	- ครอบข้างกระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่	14.00	แผ่น	65.00	910.00	23.00	322.00	1,232.00	
	- ครอบโค้งปิดปลายกระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่	2.00	แผ่น	65.00	130.00	23.00	46.00	176.00	
	- ครอบข้างปิดชายกระเบื้องมุงหลังคาลอนคู่	4.00	แผ่น	65.00	260.00	23.00	92.00	352.00	
	- คลิปล็อคกระเบื้องลอนคู่ ยาว 20 ซม.	340.00	ชิ้น	8.00	2,720.00	-	-	2,720.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว	38.00	ม.	82.00	3,116.00	73.00	2,774.00	5,890.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว	38.00	ม.	57.00	2,166.00	73.00	2,774.00	4,940.00	
10	งานก่อซีเมนต์บล็อค ขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	28.00	ตร.ม.	129.50	3,626.00	80.00	2,240.00	5,866.00	

กรรมการ..... กรรมการ..... ประธานกรรมการ.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงศาลาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 บ้านไทรห้อง ตำบลควนกรด

ปริมาณงาน งานปรับปรุงพื้นที่แล้วก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 32.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลควนกรด

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสง ที่ 538 / 2558 ลว.9 ธันวาคม 2558 **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่** 18 มีนาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	งานฉาบปูนเรียบผนัง	56.60	ตร.ม.	49.53	2,803.40	82.00	4,641.20	7,444.60	ราคาวัสดุจาก สนง.
12	งานฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	17.00	ตร.ม.	63.00	1,071.00	100.00	1,700.00	2,771.00	พาณิชย์จังหวัด
13	งานกรุกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8x10 นิ้ว	7.00	ตร.ม.	259.60	1,817.22	166.00	1,162.00	2,979.22	เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
14	งานผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 12x12 นิ้ว	33.00	ตร.ม.	265.70	8,768.24	158.00	5,214.00	13,982.24	ราคาค่าแรงงานจาก
15	งานผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค ขนาด 8x8 นิ้ว	2.00	ตร.ม.	293.74	587.49	158.00	316.00	903.49	สนง.ตปประมาณ
16	งานกรุหน้าจั่วด้วยไม้สำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว	12.00	ตร.ม.	410.00	4,920.00	91.00	1,092.00	6,012.00	
17	งานทาสีน้ำอะครีลิค (ผิวปูนฉาบทั้งหมด)	44.00	ตร.ม.	43.00	1,892.00	30.00	1,320.00	3,212.00	
18	งานทาสีน้ำมัน (เชิงชาย,หน้าจั่ว)	31.00	ตร.ม.	45.00	1,395.00	35.00	1,085.00	2,480.00	
19	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าแบบเปลือย ขนาด 1x36 W.	4.00	ชุด	360.00	1,440.00	115.00	460.00	1,900.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว (พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด)	4.00	ชุด	60.00	240.00	80.00	320.00	560.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ (พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด)	4.00	ชุด	150.00	600.00	90.00	360.00	960.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้าดวงโคม	4.00	จุด	145.00	580.00	80.00	320.00	900.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้าสวิทช์	4.00	จุด	145.00	580.00	80.00	320.00	900.00	
	- งานเดินสายไฟเต้ารับ ชนิดมีกราวด์	3.00	จุด	430.00	1,290.00	110.00	330.00	1,620.00	
	- งานเดินสายไฟสำหรับมิเตอร์ไฟฟ้า	1.00	จุด	950.00	950.00	360.00	360.00	1,310.00	
	- ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า 6 ช่อง พร้อมอุปกรณ์	1.00	จุด	2,780.00	2,780.00	400.00	400.00	3,180.00	

กรรมการ..... กรรมการ..... ประธานกรรมการ.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงศาลาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 บ้านไทรห้อง ตำบลควนกรด

ปริมาณงาน งานปรับปรุงพื้นที่แล้วก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 32.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลควนกรด

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสง ที่ 538 / 2558 ลว.9 ธันวาคม 2558 **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่** 18 มีนาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มาตรวัดกระแสไฟฟ้า 15A พร้อมขออนุญาตติดตั้ง	1.00	จุด	6,540.00	6,540.00	-	-	6,540.00	ราคาวัสดุจาก สนง.
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.00	งาน	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	พาณิชย์จังหวัด
20	งานสุขภัณฑ์,บ่อเกรอะบ่อซึม								เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
	- โถส้วมนั่งราบ พร้อมหม้อน้ำและอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	ราคาค่าแรงงานจาก
	- สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	1.00	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	สนง.ตปประมาณ
	- อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
	- ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า ระบบเซรามิควาล์ว	1.00	ชุด	150.00	150.00	103.00	103.00	253.00	
	- กระจกเงากรอบพลาสติก แบบปรับมุมขึ้นลงได้	1.00	ชุด	180.00	180.00	70.00	70.00	250.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำ ขนาด Ø 1/2 นิ้ว มีฝาครอบกันกลิ่น	1.00	ชุด	120.00	120.00	75.00	75.00	195.00	
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูป ขนาด Ø 0.80 ม.	6.00	ม.	125.00	750.00	500.00	3,000.00	3,750.00	
21	งานระบบประปา-สุขาภิบาล								
	- งานเดินท่อโสโครก โถส้วมมีถังพักน้ำ	1.00	จุด	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน
	- งานเดินท่อโสโครก อ่างล้างหน้า	1.00	จุด	900.00	900.00	-	-	900.00	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน
	- งานเดินท่อโสโครก รูระบายน้ำทิ้ง	1.00	จุด	600.00	600.00	-	-	600.00	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน
	- งานเดินท่อน้ำดี โถส้วมมีถังพักน้ำ	1.00	จุด	600.00	600.00	-	-	600.00	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน
	- งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า	1.00	จุด	600.00	600.00	-	-	600.00	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน
	- งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ	1.00	จุด	600.00	600.00	-	-	600.00	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน

กรรมการ..... กรรมการ..... ประธานกรรมการ.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงศาลาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 1 บ้านไทรห้อง ตำบลควนกรด

ปริมาณงาน งานปรับปรุงพื้นที่แล้วก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 8.00 ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 32.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลควนกรด

คำนวณราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสง ที่ 538 / 2558 ลว.9 ธันวาคม 2558 **คำนวณราคากลางเมื่อวันที่** 18 มีนาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
22	งานถมหินคลุกปรับพื้นที่ 1,450 ตร.ม.หนาเฉลี่ย 0.10 ม.								ราคาวัสดุจาก สนง.
	- หินคลุก รวมค่าขุดขน และค่าขนส่ง	145.00	ลบ.ม.	373.00	54,085.00	-	-	54,085.00	พาณิชย์จังหวัด
	- ค่าปรับเกลี่ยหินคลุก	145.00	ลบ.ม.	-	-	8.33	1,207.85	1,207.85	เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
									ราคาค่าแรงงานจาก
	รวมวัสดุและค่าแรงงาน				231,803.87		80,423.54	312,227.41	สนง.งบประมาณ

กรรมการ..... กรรมการ..... ประธานกรรมการ.....