ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอทุ่งสง โดยที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

๒. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** ๒๒๕,๐๐๐.- บาท

๓. **ลักษณะงาน**
โดยสังเขป ก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก) ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๓๓,๐๐๐.-.บาท

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**
๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๖ แผ่น
๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ แผ่น

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**
๖.๑ นายสมคิด กาหสุวรรณ **ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง**
๖.๒ นางวิลาวัณฑ์ จริตงาม ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)
๖.๓ นายสมพงษ์ วงศ์แก้ว หัวหน้าฝ่ายการโยธา เทศบาลเมืองทุ่งสง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง โทร. ๐-๗๕๔๓-๑๖๘๕
ที่ นศ ๐๖๐๙/ **วันที่** ๑๑ **ตุลาคม ๒๕๖๐**

เรื่อง รายงานผลกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอทุ่งสง

ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสง ที่ ๔๒๐../๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลาง งานก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก) ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณา มีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงสรุปราคากลางงานก่อสร้างที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก) ตามแบบกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เป็นจำนวนเงิน ๒๓๓,๐๐๐.- บาท (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสมคิด กาฬสุวรรณ) ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางวิลาวัณย์ จริตงาม) ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายสมพงษ์ วงศ์แก้ว) ตำแหน่ง หัวหน้าการฝ่ายโยธา เทศบาลเมืองทุ่งสง

(นายทศพร รัตกรประวัติ)
นายอำเภอทุ่งสง

ราคากลาง ค่าที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดเขาปริดี ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ AR 60168 **รายการเลขที่**
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ลงวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานที่เผาดอกไม้จันทน์	233,000.-	
	งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ		
	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)		
	ตามแบบเลขที่ AR 60168		
	ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสมคิด กาฬสุวรรณ)
ปลัดอำเภอ
(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางวิลาวัณฑ์ จรีตงาม)
ปลัดอำเภอ
(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมพงษ์ วงศ์แก้ว)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(เทศบาลเมืองทุ่งสง)

ลงชื่อ ..... ตรวจสอบ
(นายสมคิด กาฬสุวรรณ)
ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายทศพร จันทรประสาธน์)
นายอำเภอทุ่งสง

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

ประเภท อาคาร

โครงการ ที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดเขาปรีดี ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบเลขที่ AR 60168

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 6 **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	178,880.92	1.3074	233,868.92	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%			
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%			
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			233,868.92	
	คิดเป็นเงินประมาณ			233,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตร.ม.			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท / ตร.ม.			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายสมคิด กาหีสุวรรณ)
ปลัดอำเภอ
(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นางวิลาวัณย์ จริตงาม)
ปลัดอำเภอ
(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายสมพงษ์ วงศ์แก้ว)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(เทศบาลเมืองทุ่งสง)

ลงชื่อ ..... ตรวจสอบ
(นายสมคิด กาหีสุวรรณ)
ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ลงชื่อ ..... เห็นชอบ
(นายเทพรัตน์ จันทรประทีปชัย)
นายอำเภอทุ่งสง

ราคากลาง ที่เผาตอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดเขาปริดี ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ AR 60168 รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ, นายสุรพล กุหลาบศรี (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปงาน								
1	หมวดงานโครงสร้าง		รวม					74,599.45	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม		รวม					97,281.47	
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า		รวม					7,000.00	
4	หมวดงานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ		รวม					-	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							178,880.92	

ราคากลาง ที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดเขาปรีดี ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ AR 60168 รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ, นายสุรพล กุหลาบศรี (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 งานโครงสร้างฐาน ค.ส.ล. ขนาด 8.00 x 8.00 หนา 0.15 ม.		รวม					34,957.69	
	1.2 งานพื้น ค.ส.ล. ขนาด 4.25 x 4.25 หนา 0.10 ม.		รวม					10,461.80	
	1.3 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ		รวม					29,179.96	
	รวมข้อ 1 หมวดงานโครงสร้าง							74,599.45	

ราคากลาง ที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดเขาปริดี ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ AR 60168 รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ, นายสุรพล กุหลาบศรี (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.1 ฐาน ค.ส.ล. ขนาด 8.00 x 8.00 หนา 0.15 ม.								
	- บดอัดดินเดิม	3.20	ตร.ม.	-	-	10.00	32.00	32.00	
	- คอนกรีตหยาบ หนา 0.05 ม.	3.20	ลบ.ม.	1,700.00	5,440.00	306.00	979.20	6,419.20	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)	9.60	ลบ.ม.	1,900.00	18,240.00	391.00	3,753.60	21,993.60	
	- แบบหล่อคอนกรีต	3.84	ตร.ม.	350.00	1,344.00	-	-	1,344.00	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	4.80	ตร.ม.	-	-	133.00	638.40	638.40	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	1.15	ลบ.ฟ.	300.00	345.00	-	-	345.00	
	- ตะปู	1.20	กก.	21.24	25.49	-	-	25.49	
	- WIRE MESH ∅ 6 มม. @ 0.20 ม.#	64.00	ตร.ม.	60.00	3,840.00	5.00	320.00	4,160.00	
	รวมข้อ 1.1 ฐาน ค.ส.ล. ขนาด 8.00 x 8.00 ม.							34,957.69	
	1.2 พื้น ค.ส.ล. ขนาด 4.25 x 4.25 ม. หนา 0.10 ม.								
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 210 ksc. (ทรงกระบอก)	1.67	ลบ.ม.	1,900.00	3,173.00	391.00	652.97	3,825.97	
	- แบบหล่อคอนกรีต	1.63	ตร.ม.	350.00	570.50	-	-	570.50	
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2.03	ตร.ม.	-	-	133.00	269.99	269.99	
	- ค้ำยันแบบหล่อคอนกรีต	0.49	ลบ.ฟ.	300.00	147.00	-	-	147.00	
	- ตะปู	0.51	กก.	21.24	10.83	-	-	10.83	
	- WIRE MESH ∅ 4มม. @ 0.20 ม.#	16.73	ตร.ม.	27.00	451.71	5.00	83.65	535.36	

ราคากลาง ที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดเขาปรีดี ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ AR 60168 รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

ประมาณการโดย นายเอนก น้ออกอ, นายสุรพล กุหลาบศรี (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ถมทรายชัดแน่น	3.35	ลบ.ม.	350.00	1,172.50	99.00	331.65	1,504.15	
	- ผนังกันทราย ก่ออิฐมอญ หนาครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ 1 ด้าน	7.00	ตร.ม.	402.00	2,814.00	112.00	784.00	3,598.00	
	รวมข้อ 1.2 พื้น ค.ส.ล. ขนาด 4.25 x 4.25 ม.							10,461.80	
	1.3 งานเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กกล่อง 100 x 100 x 3.2 มม.	515.85	กก.	21.00	10,832.85	12.00	6,190.20	17,023.05	
	- เหล็กกล่อง 100 x 50 x 2.3 มม.	134.90	กก.	21.00	2,832.90	12.00	1,618.80	4,451.70	
	- PL 12 มม.	15.20	กก.	22.80	346.56	12.00	182.40	528.96	
	- Expansion Bolts ∅ 16 มม.	16.00	ชุด	70.00	1,120.00	-	-	1,120.00	
	- ทาสีกันสนิม	80.75	ตร.ม.	40.00	3,230.00	35.00	2,826.25	6,056.25	
	รวมข้อ 1.3 งานเหล็กรูปพรรณ							29,179.96	
2	**หมวดงานสถาปัตยกรรม**								
	2.1 งานฐุ้มที่เผาดอกไม้จันทน์								
	- พื้นผิวซีเมนต์ขัดเรียบ	64.00	ตร.ม.	97.00	6,208.00	61.00	3,904.00	10,112.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนาครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบสองด้าน ทาสี	4.50	ตร.ม.	520.00	2,340.00	313.00	1,408.50	3,748.50	
	- บัวปูนปั้น	6.70	เมตร	690.00	4,623.00	128.00	857.60	5,480.60	
	- ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 10 มม. 2 ด้าน ฉาบรอยต่อ ขัดเรียบ	13.00	ตร.ม.	1,038.00	13,494.00	194.00	2,522.00	16,016.00	
	ทาสีโครงคร่าวเหล็ก								
	- ราวกันตก เหล็กกล่อง ขนาด 1.40 x 0.80 ม. ติดลายไทยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์	8.00	ชุด	1,070.00	8,560.00	-	-	8,560.00	
	ทาสีทอง								

ราคากลาง ที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดเขาปริดี ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ AR 60168 รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ, นายสุรพล กุหลาบศรี (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขั้นบันได (ลูกนอน + ลูกตั้ง) ผิวขัดเรียบ	10.20	เมตร	97.00	989.40	61.00	622.20	1,611.60	
	- ราวบันได โครงเหล็ก กรุไม้อัด 2 ด้าน+ราวจับไม้ ขาบรอยต่อขัดผิวเรียบ ทาสี	4.80	เมตร	1,214.00	5,827.20	240.00	1,152.00	6,979.20	
	- ทาสีพื้น	20.00	ตร.ม.	50.00	1,000.00	30.00	600.00	1,600.00	
	- สติ๊กเกอร์พิมพ์ลวดลายสีทอง	1.50	ตร.ม.	750.00	1,125.00	30.00	45.00	1,170.00	
	- คิ้วรอบที่เผา บนและล่าง	14.80	เมตร	150.00	2,220.00	30.00	444.00	2,664.00	
	- รางระบายน้ำดอกไม้จันทน์ ขาบผิวขัดมันเรียบ	0.80	ตร.ม.	97.00	77.60	61.00	48.80	126.40	
	- โครงเหล็ก ทาสีทอง	57.40	ตร.ม.	250.00	14,350.00	38.00	2,181.20	16,531.20	
	- ม่าน	4.00	ชุด	2,000.00	8,000.00	200.00	800.00	8,800.00	
	รวม ข้อ 2.1 งานชุมที่เผาดอกไม้จันทน์							83,399.50	
	2.2 งานที่เผาดอกไม้จันทน์								
	- ทรายหยาบ	0.81	ลบ.ม.	350.00	283.50	91.00	73.71	357.21	
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนาครึ่งแผ่น	12.00	ตร.ม.	284.00	3,408.00	82.00	984.00	4,392.00	
	- ผนังผิวฉาบปูนเรียบ	15.41	ตร.ม.	67.00	1,032.47	89.00	1,371.49	2,403.96	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	10.00	เมตร	112.00	1,120.00	50.00	500.00	1,620.00	
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง ค.ส.ล. ขนาด 0.10 x 0.35 ม.	6.00	เมตร	348.00	2,088.00	98.00	588.00	2,676.00	
	- ทาสี	15.41	ตร.ม.	50.00	770.50	30.00	462.30	1,232.80	
	- ตะแกรงเหล็กฉีก XS-42 ขนาด 1.00 x 1.50 ม. พร้อมกรอบเหล็ก	1.00	แผง	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	รวม ข้อ 2.2 งานที่เผาดอกไม้จันทน์							13,881.97	
	รวมข้อ 2 หมวดงานสถาปัตยกรรม							**97,281.47**	

ราคากลาง ที่เผาดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ขนาดเล็ก)

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณวัดเขาปรีดี ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ AR 60168 รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

ประมาณการโดย นายเอนก น้อยกอ, นายสุรพล กุหลาบศรี (กรมโยธาธิการและผังเมือง) เมื่อวันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	หมวดงานระบบไฟฟ้า							7,000.00	
4	หมวดงานอื่น ๆ (ถ้ามี) เพื่อให้ครบถ้วนตามรูปแบบและรายการ							-	
	หมายเหตุ			รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น				178,880.92	
	1) ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือนกันยายน 2560								
	2) ราคาค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง								

ตัวอักษร (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์)