ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาศูนย์เรียนรู้ชุมชน
หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 340,000.- บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

- ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 17.50 เมตร ตามแบบแปลนที่กำหนด หมู่ที่ 6 ต.หนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 337,300.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.6	จำนวน 1 แผ่น
5.2 สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5	จำนวน 2 แผ่น
5.2 แบบ ปร. 4	จำนวน 4 แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายศรีวิทย์ ช่วยสง	ปลัดอำเภอ	เป็นประธานกรรมการ
2. นางเดือนใจ สุทธิชล	ปลัดอำเภอ	เป็นกรรมการ
3. นายบุญลือ รัตนภรณ์	นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

ที่ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอทุ่งสง

ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสงที่ ๕๐๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หมู่ที่ 6 จำนวนเงินงบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท โดยให้ดำเนินการคำนวณราคากลาง และรายงานผลราคากลางและเอกสารประกอบให้อำเภอทราบ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานก่อสร้างของทางราชการตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้คำนวณราคาค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการที่กล่าวมาข้างต้นแล้วเสร็จ และได้กำหนดเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ เป็นเงิน ๓๓๗,๓๐๐ บาท (สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน) และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการจำนวน ๖๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....ตำแหน่งประธานกรรมการ
(นายศรีวิทย์ ช่วยสง)

ลงชื่อ.....ตำแหน่งกรรมการ
(นางเตือนใจ สุทธิชล)

(นายทศพร จันทรประวัติ)
นายอำเภอทุ่งสง
๙ มี.ค. 2559

ลงชื่อ.....ตำแหน่งกรรมการ
(นายบุญลือ รัตนภรณ์)

แบบ ปร.6

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

- ☐ ประเภท ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
- ☐ แบบเลขที่ รายการเลขที่
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
- ☐ กำหนดราคากลางเมื่อ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย:บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	งานปรับปรุงอาคาร	185,960.62	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	151,390.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	337,350.62	
	สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน	337,300.00	

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศรีวิทย์ ช่วยสง)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเดือนใจ สุทธิชล)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญเลือ รัตนภรณ์)

นายช่างโยธา

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

☐ ประเภท ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงส์

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ แบบเลขที่ รายการเลขที่

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ภาษี 7%	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ประเภทงานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
	1. เครื่องเสียง	70,000.00	4,900.00	74,900.00	
	ค่าติดตั้งเครื่องเสียง	4,800.00	-	4,800.00	
	1.2 โต๊ะและเก้าอี้ประชุม	67,000.00	4,690.00	71,690.00	
	สังเขป				
	เงินล่วงหน้าจ่าย... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้... 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			151,390.00	
	ขอใช้งบประมาณเพียง	หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน		151,300.00	
	ขนาดเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร				
	เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร				

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศรีวิทย์ ช่วยสง)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเดือนใจ สุทธิชล)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญลือ รัตนภรณ์)

นายช่างโยธา

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

☐ ประเภท ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

☐ สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงส์

☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

☐ แบบเลขที่ รายการเลขที่

☐ ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	146,126.53	1.2726	185,960.62	
	<u>เงื่อนไข</u> เงินล่วงหน้าจ่าย... 0.00% เงินประกันผลงานหัก... 0.00% ดอกเบี้ยเงินกู้... 7.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			185,960.62	
	ขอใช้งบประมาณเพียง	**หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน**		185,900.00	
	ขนาดเนื้อที่อาคาร - ตารางเมตร เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร				

ความเห็นคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายศรีวิทย์ ช่วยสง)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเดือนใจ สุทธิชล)

ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญลือ รัตนภรณ์)

นายช่างโยธา

ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 17.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
1	**งานปรับปรุงอาคารโรงประชุม**								
	-งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	1.64	ลบ.ม.	1,562.00	2,561.68	498.00	816.72	3,378.40	
	-ฟิ้นปูกระเบื้องเคลือบ 12 นิ้ว x 12 นิ้วภายในอาคาร	119.65	ตร.ม.	268.68	32,147.56	158.00	18,904.70	51,052.26	
	-ฟิ้น ค.ส.ล. ขัดมันเรียบ	42.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,680.00	1,680.00	
	-ทรายหยาบ	0.42	ลบ.ม.	373.83	157.01	99.00	41.58	198.59	
	-เหล็ก RB 6 mm. SR24 น้ำหนัก 2.22 กก./เส้น	0.10	ตัน	20,630.38	2,063.04	4,100.00	410.00	2,473.04	
1.1	**งานติดตั้งฝ้าเพดาน**								
	-ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด	109.15	ตร.ม.	267.00	29,143.05	75.00	8,186.25	37,329.30	
	-ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด กันชื้น	2.85	ตร.ม.	329.00	937.65	75.00	213.75	1,151.40	
	-ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดลายไม้	10.50	ตร.ม.	250.00	2,625.00	75.00	787.50	3,412.50	
1.2	**งานห้องน้ำ**								
	-กระเบื้องเคลือบบุผนัง 8 นิ้ว x 8 นิ้ว ภายในอาคาร	11.25	ตร.ม.	266.35	2,996.44	158.00	1,777.50	4,773.94	
	-โถสุขภัณฑ์	1.00	ชุด	3,532.71	3,532.71	289.00	289.00	3,821.71	
	-อ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	700.93	700.93	289.00	289.00	989.93	
	-ฝักบัวอาบน้ำ	1.00	ชุด	189.00	189.00	-	-	189.00	
	-ที่วางสบู่	1.00	ชุด	299.07	299.07	-	-	299.07	
	-ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	279.44	279.44	-	-	279.44	
	-ราวแขวนผ้า	1.00	ชุด	299.00	299.00	-	-	299.00	
	รวมยอดยกไป							111,327.58	

...ร ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 17.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	รวมยอดยกมา							111,327.58	
	-ชั้นวางของ	1.00	ชุด	199.00	199.00	-	-	199.00	
	-ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2 นิ้ว	1.00	ชุด	79.44	79.44	-	-	79.44	
	-ตะแกรงน้ำทิ้ง 3 นิ้ว	1.00	ชุด	230.00	230.00	70.00	70.00	300.00	
1.3	**งานระบบไฟฟ้า**								
	-แผงควบคุมชนิด 1 เฟส ขนาด 6 ช่อง พร้อมด้วยเมนควบคุม	1.00	ตู้	2,604.00	2,604.00	500.00	500.00	3,104.00	
	ขนาด 63 แอมป์ และ เบรกเกอร์ย่อย 6 ตัว								
	-โคมไฟฟ้าพร้อมหลอดฟูลออเรสเซนต์ 1x20 W	7.00	ชุด	927.00	6,489.00	150.00	1,050.00	7,539.00	
	-โคมฟลูออเรสเซ็นต์ ขนาด 1X18 วัตต์ ชนิดแผ่นสะท้อนแสงฝั่ง	2.000	ชุด	437.00	874.00	120.00	240.00	1,114.00	
	-โคมฟลูออเรสเซ็นต์ ขนาด 1X18 วัตต์ ชนิดลอย	2.00	ชุด	437.00	874.00	120.00	240.00	1,114.00	
	-สวิทช์ทางเดียว	7.00	ตัว	25.23	176.61	70.00	490.00	666.61	
	-เต้ารับคู่ชนิดมีกราวด์	12.00	ชุด	89.00	1,068.00	80.00	960.00	2,028.00	
	-สายไฟชนิด THW ขนาด 10 ตร.มม	2.00	ม.	39.00	79.86	16.00	32.00	111.86	
	ขนาด 4 ตร.มม	132.00	ม.	13.93	1,838.76	10.00	1,320.00	3,158.76	
	ขนาด 2.5 ตร.มม	210.00	ม.	9.23	1,938.30	7.00	1,470.00	3,408.30	
	รวมยอดยกไป							134,150.55	

. เร ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 17.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	รวมยอดยกมา							134,150.55	
	-ท้อร้อยสายไฟเหลืองขนาด 1 นิ้ว	2.00	เมตร	26.00	52.00	25.00	50.00	102.00	
	ขนาด 3/4 หุน	40.00	เมตร	13.75	550.00	23.00	920.00	1,470.00	
	ขนาด 1/2 นิ้ว	105.00	เมตร	11.37	1,193.85	18.00	1,890.00	3,083.85	
	-อุปกรณ์จับยึดท่อ ขนาด 1 นิ้ว	3.00	ตัว	3.21	9.63	-	-	9.63	
	ขนาด 3/4 หุน	30.00	ตัว	2.50	75.00	-	-	75.00	
	ขนาด 1/2 นิ้ว	78.00	ตัว	2.25	175.50	-	-	175.50	
	-กล่องแยกสายขนาด 4 X 4 นิ้ว	20.00	ชุด	32.00	640.00	-	-	640.00	
	-กล่องลอยขนาด 2 X 4 นิ้วพร้อมหน้ากาก	21.00	ชุด	30.00	630.00	-	-	630.00	
	-แท่งกราวด์ 5/8 หุน ยาว 6 นิ้ว	1.00	ชุด	240.00	240.00	100.00	100.00	340.00	
	-อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด เช่น ผ้าเทป สกูร	1.00	รายการ	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	-มิเตอร์ไฟฟ้าชนิด 1 เฟส ขนาด 15(45) แอมป์	1.00	รายการ	4,450.00	4,450.00	-	-	4,450.00	
	รวมราคาต้นทุน							146,126.53	
2	**เครื่องเสียง**								
	-เพาเวอร์แอมป์	1.00	ตัว	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	-ลำโพง 15"	2.00	คู่	9,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
	รวมยอดยกไป							33,000.00	

...าร ปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 17.50 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ วันที่ ๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	รวม	ราคา/หน่วย	รวม		
	รวมยอดยกมา							33,000.00	
	-ขาแขวนลำโพง 15"	2.00	คู่	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	-ตู้ใส่เครื่อง	1.00	ตู้	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	-เครื่องเล่น DVD	1.00	เครื่อง	1,300.00	1,300.00	-	-	1,300.00	
	-สายลำโพงพร้อมหัวแจ็ค 20 ม.	4.00	เส้น	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	-ไมค์ลอย	1.00	ตัว	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	-ไมค์สาย	2.00	ตัว	850.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
	-ขาไมค์ตั้งพื้น	2.00	ชุด	700.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	-ขาไมค์ตั้งโต๊ะ	2.00	ชุด	450.00	900.00	-	-	900.00	
	-มิกเซอร์	1.00	เครื่อง	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	-สายไมค์	40.00	เมตร	30.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	รวมราคาต้นทุน							70,000.00	
3	**โต๊ะประชุม 16 ที่นั่ง**	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
	เก้าอี้จัดเลี้ยง	50.00	ตัว	640.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	รวมราคาต้นทุน							67,000.00	