ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ **โครงการปรับปรุงถนนรอบสระน้ำหนองหอย หมู่ที่ 7 ต.ชะมาย**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 612,500.- บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

-ปรับปรุงถนนรอบสระน้ำหนองหอย หมู่ที่ 7 ต.ชะมาย ตามแบบแปลนที่กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 643,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน 1 แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายศรีวิทย์ ช่วยสง	ปลัดอำเภอ	เป็นประธานกรรมการ
2. นางเดือนใจ สุทธิชล	ปลัดอำเภอ	เป็นกรรมการ
3. นายอดิศักดิ์ รัตนพันธ์	นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
ที่
วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

เรียน นายอำเภอทุ่งสง

ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสง ที่ ๕๐๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบล(ตำบลละ ๕ ล้านบาท) **โครงการปรับปรุงถนนรอบสระน้ำหนองหอย** หมู่ที่ ๗ ตำบลชะมาย จำนวนงบประมาณ ๖๑๒,๕๐๐.-บาทโดยให้ดำเนินการคำนวณราคากลาง และรายงานราคากลางและเอกสารประกอบ ให้อำเภอทราบ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การคำนวณ ราคากลาง / ราคาค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ และได้กำหนดเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุฯ เป็นเงิน ๖๔๓,๐๐๐.- บาท (-หกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน-) และใช้ระยะเวลาในการดำเนินการโครงการ ๙๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ) ตำแหน่งประธานกรรมการ
(นายศรีวิทย์ ช่วยลง)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นางเสาวโจ สุทธิชล)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นายอดิศักดิ์ รัตนพันธ์)

อนุมัติ

(นายทศพร จันทรประวัติ)
นายอำเภอทุ่งสง
๒๒ มี.ค. 2559

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนรอบสระน้ำหนองหอย

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณรอบสระน้ำหนองหอย หมู่ที่ 7 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนรอบสระน้ำ เป็นผิวทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ความยาว 935.00 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 3,740.00 ตร.ม. พร้อมขุดลอกสระ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 6-8-มี.ค.-59

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานถางป่าและขุดตอ	ตร.ม.	5,610.00	1.33	7,461.30	1.3574	1.81	10,154.10
2	งานผิวทาง							
	2.1 งานผิวทางหินคลุก หนา 0.15 ม. บดอัดแน่น	ลบ.ม.	582.00	486.59	283,196.38	1.3574	660.50	384,411.00
3	งานขุดลอก							
	3.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด	ลบ.ม.	7,229.00	25.61	185,134.69	1.3472	34.50	249,400.50
							รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	643,965.60
							ราคากลาง	**643,000.00**

ราคากลาง (หกแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	475,791.37
② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	0.00
③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	1.3574
④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2509

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตามคำสั่งที่ 503/2559

..... ประธานกรรมการ
(นายศรีวิทย์ ช่วยสง)
ปลัดอำเภอ

..... กรรมการ
(นางเดือนใจ สุทธิชล)
ปลัดอำเภอ

..... กรรมการ
(นายอดิศักดิ์ รัตนพันธ์)
นายช่างโยธา