บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

ที่.....วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. <u>เรื่องเดิม</u>

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๗๖/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสารสำนักทะเบียน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

๒. <u>ข้อเท็จจริง</u>

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง โดยร่วมกันพิจารณา และมีมติเป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สรุปราคากลางงานโครงการปรับปรุงห้องเก็บเอกสารสำนักทะเบียน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจำนวนเงิน ๔๕,๐๐๐.- บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน รายละเอียดตาม ปร.๔ และ ปร. ๕ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าว ในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ตำแหน่งประธานกรรมการ
(นางอมรรัตน์ ลิมปนิติกุล)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นางนงเยาว์ ศึกขะชาติ)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นายสุวิทย์ พุทธรัตน์)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- เพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม

(นางสาวภรณ์ทิพย์ ปรียานนท์)
เจ้าหน้าที่

(นายถิรนาท เอสะนาชาตัง)
นายอำเภอนาบอน ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปผลการประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บวัสดุสำนักทะเบียนอำเภอ

สถานที่ดำเนินการ ที่ว่าการอำเภอนาบอน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ อำเภอนาบอน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOE F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	34,450.00	1.3074	45,039.93	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	- ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			45,039.93	
	ขอใช้งบประมาณเป็นเงิน			45,000.00	
	(ตัวอักษร) สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน				

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

รายการประมาณราคา งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บวัสดุสำนักทะเบียนอำเภอ

สถานที่ดำเนินการ ที่ว่าการอำเภอนาบอน

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บวัสดุสำนักทะเบียนอำเภอ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ราคาน้ำมันดีเซล 19.00 - 19.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานรื้อประตูหน้าต่าง -	2.00	จุด		-	1,050.00	2,100.00	2,100.00
2	งานซ่อมวงกบประตู หน้าต่าง และอุปกรณ์	2.00	จุด	4,000.00	8,000.00	1,000.00	2,000.00	10,000.00
3	งานฉาบผิวหนัง	1.00	งาน		-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
	- ปูนซิเมนต์ผสม	10.00	ถุง	145.00	1,450.00		0.00	1,450.00
	- ทรายละเอียด	2.00	ลบ.ม.	550.00	1,100.00		0.00	1,100.00
4	งานทาสี	1.00	งาน	3,500.00	3,500.00	3,000.00	3,000.00	6,500.00
5	งานรางน้ำ	8.00	เมตร	600.00	4,800.00		0.00	4,800.00
6	งานซ่อม/หลังคากระเบื้อง-ตะขอ	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	2,500.00	2,500.00	5,500.00
	รวม							34,450.00
	Factor F 1.3074							10,589.93
	รวมค่างานต้นทุน							45,039.93

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ