ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงลานหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๓,๔๘๗,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน โดยสังเขป

ปรับปรุงลานหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๑๙๒ ตารางเมตร ตามรูปแบบรายการและรายละเอียดที่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓,๓๓๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕	จำนวน ๓ แผ่น
๕.๒ แบบ ปร. ๔	จำนวน ๓ แผ่น
๕.๒ แบบ ปร. ๖	จำนวน ๑ แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิศิษฏ์ คงทุก	ปลัดอำเภอ	เป็นประธานกรรมการ
๒. ว่าที่ รต.จรวย โมสิโก	ผอ.กองช่าง ทต.ถ้ำใหญ่	เป็นกรรมการ
๓. นายมนต์ชัย ศรีเสวตร์	นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลเมืองทุ่งสง	เป็นกรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง โทร. ๐-๗๕๔๑-๑๖๘๕
ที่ นศ ๐๖๑๘/ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงลานหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๗๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ และคำสั่งที่ ๔๒๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงลานหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างและมีมติ เป็นเอกฉันท์ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ สรุปราคากลางงาน ปรับปรุงลานหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช คิดเป็นเงิน ค่าก่อสร้าง ๑,๑๓๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน แบ่งงวดงาน-งวดเงิน ออกเป็น ๑ งวด และกำหนดสูตรการคำนวณค่า K เพื่อใช้กับสัญญาปรับราคาได้ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดหาผู้รับจ้างต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ชำนาญการ

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต. กรรมการ
(จรวย โมสิโก)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมนต์ชัย ศรีสวตร์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลเมืองทุ่งสง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ

(นายสมคิด กาหสุวรรณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายทศพร จันทรประวัติ)
นายอำเภอทุ่งสง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๙ ก.ย. ๒๕๖๑

ราคากลาง ค่า โครงการปรับปรุงลานหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ เลขที่ 1/2562 **รายการเลขที่**

กอง ช่าง

ลงวันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงลานหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	1,130,000.-	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฐ์ คงสุก)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(จรวย โมสิโก)
ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ลงชื่อ ..... กรรมการ
(นายมนต์ชัย ศรีเสวตร์)
นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปผลการราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภท

โครงการ ปรับปรุงลานหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **กองช่าง** **องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลเมืองทุ่งสง**

แบบเลขที่ ข. ...../.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F.	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	809,165.76	1.4019	1,134,369.48	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%			
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%			
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			1,134,369.48	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,130,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 3192 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 354.01 บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายพิศิษฏ์ คงสุก)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(จรวย โมสิโก)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายมนต์ชัย ศรีเสวตร์)

นายช่างโยธาอาวุโส

ประมาณราคางาน โครงการปรับปรุงลานหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง

สถานที่ก่อสร้าง ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ร. ...../..... รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน กอง ช่าง

ประมาณการโดย นายมนต์ชัย ศรีเสวตร์ นายช่างโยธาอาวุโส เมื่อวันที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	โครงการปรับปรุงลานหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช								
	โดยการปูแอสฟัลส์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3192 ตารางเมต								
1	งาน Tack coat	3,192.00	ตร.ม.	14.35	45,805.20	-	-	45,805.20	
2	งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	3,192.00	ตร.ม.	226.93	724,360.56	-	-	724,360.56	
3	งานตีเส้นที่จอดรถ.	100.00	ตร.ม.	390.00	39,000.00	-	-	39,000.00	
	หมายเหตุ			**รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินทั้งสิ้น**				809,165.76	
	1) ราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชประจำเดือนสิงหาคม 2561								
	2) ราคาค่าแรงงานจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง								



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง โทร. ๐-๐๗๕๔๑-๓๖๘๕
ที่ นศ ๐๖๑๘/ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานผลการจัดทำแบบรูปรายการโครงการปรับปรุงลานหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๗๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และคำสั่ง ที่ ๔๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างปรับปรุงลานหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตามคำสั่งดังกล่าว ได้ทำการสอบทานแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงลานหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เรียบร้อยแล้ว โดยมีรูปแบบและรายละเอียดรายการในการดำเนินโครงการดังกล่าว จำนวน ๒ หน้า รายละเอียดตามแบบรูปรายการและรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก)
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) ชำนาญการ

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายทวีศักดิ์ อนุสุวรรณ)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ เทศบาลเมืองทุ่งสง


(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายมนต์ชัย ศรีเสวตร์)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลเมืองทุ่งสง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
-เพื่อโปรดพิจารณา

(นางจิระพา มากมณี)
เจ้าหน้าที่

(นายสมคิด กาฬสุวรรณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายทศพร จันทรประวัติ)
นายอำเภอทุ่งสง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๗ ก.ย. ๒๕๖๓



ผังบริเวณ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

(นายสมพิศ ภาษีสุวรรณ)

นายอำเภอทุ่งสง


รายละเอียดที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการ

1. การเตรียมพื้นที่

   -ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดพื้นสนามให้สะอาด

   -งาน Tack Coat พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,192 ตร.ม.

2. งานปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา เฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,192 ตร.ม.
3. ผู้รับจ้างจะต้องทำการเจาะทดสอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างในวันตรวจสอบงานจ้าง
4. ในกรณีผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการจะต้องแจ้งให้ช่างผู้ควบคุมงานทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
5. ผู้รับจ้างจะต้องนำแท่งตัวอย่างไปทดสอบที่หน่วยงานของรัฐและเป็นผู้ที่จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเอง
6. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายชั่วคราว 1 ป้าย
7. ผู้รับจ้างจะต้องปรับความลาดเอียงให้ทิศทางของน้ำไหลสู่ท่อระบายน้ำ



รูปตัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(.....)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(.....)

(นายสมคิด ภาษีสุวรรณ)
ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง

นายพัสพร จันทรประวิณ
นายอำเภอบุ่งคล่ำ