ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๑๒,๓๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป รายการปรับปรุงห้องน้ำชั้นล่างของอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง

๔. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๑๗๗,๖๐๐.-บาท

๕. **บัญชีประมาณการราคากลาง**

๕.๑ แบบ ปร.๔	จำนวน	๓ แผ่น
๕.๒ แบบ ปร.๕	จำนวน	๑ แผ่น

๖. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๖.๑ นายพิศิษฎ์ คงตุก	ตำแหน่งปลัดอำเภอ
๖.๒ ว่าที่ร้อยตรี จรวย โมสิโก	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
๖.๓ นายมนต์ชัย ศรีเสวตร์	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส เทศบาลเมืองทุ่งสง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

ที่ **วันที่** ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๓๗๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ และคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๔๓๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง โดยให้ดำเนินการคำนวณราคากลาง จากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสงรายการปรับปรุงห้องน้ำชั้นล่างของอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีราคากลาง งานปรับปรุง ดังกล่าว จำนวนเงิน ๑๗๗,๖๐๐.-. บาท กำหนดงวดงาน ๑ งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

ข้อเสนอ/พิจารณา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ตำแหน่งประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก)

(ลงชื่อ)ว่าที่ร้อยตรี ตำแหน่งกรรมการ
(จรวย โมสิโก)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นายมนต์ชัย ศรีเสวตร์)

- ทราบ
- ดำเนินการ

(นายสมโภช ภาพสุวรรณ)
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน
นายอำเภอทุ่งสง

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง รายการปรับปรุงห้องน้ำชั้นล่างของอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงา -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 3 แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานอาคาร				
	งานปรับปรุงห้องน้ำที่ว่าการอำเภอทุ่งสง	100,861.00	1.3074	131,865.67	
	งานประตูยืดรางรีดพร้อมอุปกรณ์	45,800.00	-	45,800.00	
	-เงินจ่ายล่วงหน้า .....%				
	-เงินประกันผลงาน.....%				
	-ดอกเบี้ยเงินกู้.....%				
	-ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)..... 7.....%				
			รวมค่าก่อสร้าง	177,665.67	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)			177,600.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(.....นายพิศนุ์ คงทุก.....)

ลงชื่อ ว่าที่ รต. ..... กรรมการ

(จรวย โมสิโก)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(.....นายนนท์ชัย ศรีเสวตร์.....)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง รายการปรับปรุงห้องน้ำชั้นล่างของอาคารที่ว่าการอำเภอทุ่งสง

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช **แบบเลขที่** - **รายการเลขที่** -

ฝ่าย/งาน - **สำนัก/กอง** **กรม**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานดิน**								
	งานขุดดินและกลบกลับฐานราก	2.00	ลบ.ม.	-	-	120.00	240.00	240.00	
2	**งานโครงสร้าง**								
	2.1)คอนกรีต								
	-คอนกรีต 1:2:4	2.00	ลบ.ม.	2,200.00	4,400.00	498.00	996.00	5,396.00	
	2.2)เหล็กเสริม								
	-เหล็กเส้นกลม RB 9มม.	19.00	เส้น	65.00	1,235.00	10.00	190.00	1,425.00	
	-ลวดผูกเหล็ก	1.00	มัด	60.00	60.00	-	-	60.00	
	2.3) ฝาน								
	งานก่ออิฐแดง	25.00	ตร.ม.	80.00	2,000.00	86.00	2,150.00	4,150.00	
3	**งานหลังคา**				-				
	3.1)งานวัสดุมุง				-				
	-กระเบื้องลอนคู่ขนาด 0.50x1.20 ม.	40.00	แผ่น	65.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	-ขอกระเบื้อง	80.00	ชุด	5.00	400.00	-	-	400.00	
	รวมยอดยกไป				**10,695.00**		**3,576.00**	**14,271.00**	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				**10,695.00**		**3,576.00**	**14,271.00**	
	3.2) งานโครงหลังคา								
	-เหล็กตัวซี C-75x45x15x2.3 มม.	7	ท่อน	720.00	5,040.00	-	-	5,040.00	
4	**งานผนัง**				-		-	-	
	-ผนังฉาบปูนเรียบ	35	ม.	80.00	2,800.00	82.00	2,870.00	5,670.00	
5	งานพื้น				-		-	-	
	-พื้นปูกระเบื้องเซรามิค(ผิวด้าน)ขนาด 8"x8"(รวมปูนทราย)	41	ตร.ม.	260.00	10,660.00	100.00	4,100.00	14,760.00	
6	งานประตู				-		-	-	
	-ประตู PVC ขนาด 0.70x1.80 ม.(พร้อมวงกบ PVC)	3	ชุด	1,580.00	4,740.00	180.00	540.00	5,280.00	
	-ประตู PVC ขนาด 0.70x1.80 ม.(พร้อมวงกบ PVC)	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	200.00	200.00	2,000.00	
7	งานระบบท่อและสุขาภิบาล				-		-	-	
	งานสุขภัณฑ์				-		-	-	
	โถส้วมชนิดนั่งยอง แบบมีฐาน	3.00	ชุด	1,800.00	5,400.00	300.00	900.00	6,300.00	
	อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง	3.00	ชุด	2,300.00	6,900.00	300.00	900.00	7,800.00	
	งานเดินท่อสุขภัณฑ์	9.00	จุด	-	-	800.00	7,200.00	7,200.00	
	โถปัสสาวะชาย พร้อมฟัลชวาล์วพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	200.00	600.00	17,100.00	
	งานติดตั้งเคาเตอร์	1.00	งาน	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 800 ลิตร	1.00	ถัง	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
8	**งานไฟฟ้า**								
	ขนาด 1x36วัตต์	4.00	ชุด	250.00	1,000.00	120.00	480.00	1,480.00	
	ขนาด 14 วัตต์	3.00	ชุด	200.00	600.00	120.00	360.00	960.00	
	รวมค่าวัสดุ				**79,135.00**		**21,726.00**	**100,861.00**	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				**79,135.00**		**21,726.00**	**100,861.00**	
9	ประตูยึดรางรีดสำเร็จพร้อมบังตาขนาด 2.20 x 2.70 เมตร	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	500.00	1,000.00	14,000.00	
	กรอบ บน-ล่าง	2.00	ชุด	2,200.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
10	ประตูยึดรางรีดสำเร็จพร้อมบังตาขนาด 3.80 x 2.70 เมตร				-		-	-	
	พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	24,700.00	24,700.00	500.00	500.00	25,200.00	
	กรอบ บน-ล่าง	1.00	ชุด	2,200.00	2,200.00		-	2,200.00	
	รวมยอดยกไป				**123,435.00**		**23,226.00**	**146,661.00**	