ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ประชุมหมู่บ้าน บ้านหนองปลิง
หมู่ที่ **2** ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 320,000.- บาท

3. ลักษณะงาน โดยสังเขป

- ปรับปรุงต่อเติมอาคารที่ประชุมหมู่บ้าน บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาโร ตามแบบแปลนที่กำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 เป็นเงิน 256,000.- บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบ ปร.5	จำนวน 1 แผ่น
5.2 แบบ ปร. 4	จำนวน 2 แผ่น

6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นางเตือนใจ สุทธิชล	ปลัดอำเภอ	เป็นประธานกรรมการ
2. นายกำหนด ทองเรือง	ปลัดอำเภอ	เป็นกรรมการ
3. นายกิตติคุณ ชุมศรี	นายช่างโยธา	เป็นกรรมการ

ง-2

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่...../.....วันที่.....8.....เดือน ...กุมภาพันธ์.....พ.ศ. 2559

เรื่อง รางานการกำหนดราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งอำเภอทุ่งสง ที่ 26 / 2559 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) โครงการต่อเติมอาคารที่ประชุมหมู่บ้าน บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 2 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงินงบประมาณ 320,000 บาท โดยให้ดำเนินการคำนวณราคากลางและรายงานผลราคากลางและเอกสารประกอบให้อำเภอทราบ นั้น

โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง / ราคาค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จและได้กำหนดเป็นราคากลางในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ฯ เป็นเงิน 256,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) และใช้ระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้งหมด 60 วัน หลังจากเซ็นสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ประธานคณะกรรมการ
(นางเตือนใจ สุทธิชล)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกำหนด ทองเรือง)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายกิตติคุณ ชุมศรี)

(นายทศพร จันทรประวัติ)
นายอำเภอทุ่งสง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
7 มี.ค. 2559



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

ประเภทงานอาคาร ต่อเติมอาคารที่ประชุมหมู่บ้าน ม. 2 ต. เขาโร อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช

ปรับปรุงอาคาร ตามรายละเอียดที่กำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 2 ต. เขาโร อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งเลขที่ 519 / 2558 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	201,639.43	1.2726	256,606.34	
สรุป			รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	256,606.34	
			คิดเป็นเงินประมาณ	**256,000.00**	
	(ตัวอักษร)		สองแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน		

- งานปรับปรุงต่อเติมอาคาร

เพื่อให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบค่าจ้าง

งานปรับปรุงต่อเติมอาคาร และให้ยึดถือประมาณราคานี้เพื่อเป็นราคากลางค่าจ้างต่อไป

จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(.....) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเดือนใจ สุทธิชล)

(.....) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกำหนด ทองเรือง)

(.....) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติคุณ ชุมศรี)

ประมาณราคากลางโครงการต่อเติมอาคารที่ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 แบบ ปร.4

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

ประเภทงานอาคาร ต่อเติมอาคารที่ประชุมหมู่บ้าน บ้านหนองปลิง ม. 2 ต. เขาโร อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช

ต่อเติมอาคารตามรายละเอียดที่กำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 2 ต. เขาโร อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 519 / 2558 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานกระเบื้องลอนคู่0.50 x 1.20ม.	55	ม²	90.0	4,950	28.00	1,540.00	6,490.00	
2	ทรายหยาบ	20	ม³	438.0	8,760	0.00	-	8,760.00	
3	ปูนซีเมนต์	50	ถุง	133.18	6,659	0.00	-	6,659.00	
4	ก่ออิฐบล็อก ฉาบปูนเรียบ	36	ม²	100.0	3,600	162.00	5,832.00	9,432.00	
5	กระเบื้องปูพื้น 12 "	36	ม²	158.88	5,720	158.00	5,688.00	11,407.68	
6	ลวดผูกเหล็ก	3	กก.	43.0	129	0.00	-	129.00	
7	สายไฟฟ้า 2.5 มม.	20	ม.	15.26	305	8.00	160.00	465.20	
8	โคมฟลูออเรสเซนต์2x36 วัตต์	4	ชุด	675.0	2,700	135.00	540.00	3,240.00	
9	สวิทย์ทางเดียว	2	ตัว	60.0	120	80.0	160.00	280.00	
10	เต้าเสียบ 3 รู	2	ตัว	150.0	300	90.00	180.00	480.00	
11	เหล็กกล่อง 1 1/2 x 3 นิ้ว	2	ท่อน	425.0	850	170.0	340.00	1,190.00	
12	เหล็กกล่อง 2 x 4 นิ้ว	22	ท่อน	580.0	12,760	262.00	5,764.00	18,524.00	
13	งานทาสีน้ำพลาสติก	237	ม²	35.0	8,295	30.00	7,110.00	15,405.00	
15	เหล็ก RB 6 มม.	0.70	ตัน	20,630.38	14,441	4,100	2,870.00	17,311.27	
16	เหล็ก DB 12 มม.	0.23	ตัน	17,626.64	4,054	3,300	759.00	4,813.13	
17	ครอบสันลอนคู่	12.00	แผ่น	45.0	540	-	-	540.00	
18	ตะปู	2.00	ลัง	598.13	1,196	0.000	-	1,196.26	
19	แผ่นพื้นสำเร็จรูป	36.00	ม²	220.0	7,920	25.000	900.00	8,820.00	
20	หิน 3/4	14.00	ม³	380.0	5,320	-	-	5,320.00	
21	ดินถม	72.00	ม³	220.0	15,840	125.00	9,000.00	24,840.00	
สรุป							ค่าวัสดุ + ค่าแรง (บาท)	**145,302.53**	**ยอดยกไป ปร.5**

(.....) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเดือนใจ สุทธิชล)

(.....) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกำหนด ทองเรือง)

(.....) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติคุณ ชุมศรี)

ประมาณราคากลางโครงการต่อเติมอาคารที่ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 แบบ ปร.4

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งสง

ประเภทงานอาคาร ต่อเติมอาคารที่ประชุมหมู่บ้าน บ้านหนองปลิง ม. 2 ต. เขาโร อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช

ต่อเติมอาคารตามรายละเอียดที่กำหนด

สถานที่ดำเนินการ บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 2 ต. เขาโร อ. ทุ่งสง จ. นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 519 / 2558 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
22	ชุดประตูอลูมิเนียมขาวกระจกใส	1	ชุด	4,500.0	4,500	-	-	4,500.00	
23	ชุดหน้าต่างอลูมิเนียมขาวกระจกใส	4	ชุด	2,000.0	8,000	0.00	-	8,000.00	
24	ไม้เชิงชายสำเร็จรูป	20	ม.	82.00	1,640	69.00	1,380.00	3,020.00	
25	ไม้ฝาสำเร็จรูป	12	อัน	60.00	720	0.00	-	720.00	
26	ฝ้าเพดานฉาบเรียบโครงสร้างไม้เนื้อแข็ง	55	ม²	492.00	27,060	97.00	5,335.00	32,395.00	
27	งานแบบหล่อคอนกรีต	7.50	ลบ.ฟ.	400.00	3,000	133.00	997.50	3,997.50	
28	ไม้ค้ำยัน	30	ต้น	28.00	840	0.00	-	840.00	
29	ขอเกี่ยวกระเบื้อง	288	อัน	3.80	1,094	0.00	-	1,094.40	
30	ประตูไม้เนื้อแข็ง1.00 x 2.00 ม.	1	ชุด	1,600.0	1,600	170.0	170.00	1,770.00	
สรุป						ค่าวัสดุ + ค่าแรง (บาท)		56,336.90	ยอดยกไป ปร.5

(.....) ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (.....) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเดือนใจ สุทธิชล) (นายกำหนด ทองเรือง)

(.....) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายกิตติคุณ ชุมศรี)