บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอจุฬาภรณ์

ที่ นศ **วันที่** ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอความเห็นชอบพิจารณาการจัดทำราคากลาง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๒๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๘ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนภายในศูนย์ราชการอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

คณะกรรมการกลางกำหนดราคากลางกลาง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนภายในศูนย์ราชการอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีมติเห็นชอบกับการกำหนดราคากลางก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนภายในศูนย์ราชการอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น **๙๕๖,๕๙๙.๘๒ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบสองสตางค์)** ตามรายละเอียดแบบสรุปราคากลาง ที่แนบมาด้วยนี้

จึงนำส่งมาเพื่อพิจารณาอนุมัติราคากลาง เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฏฐิพร ชูแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธฤต บุญมี)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายธวัช นิลวานิช)

คำสั่ง นายอำเภอจุฬาภรณ์
(/) อนุมัติให้ใช้ราคากลาง
( ) ไม่อนุมัติให้ใช้ราคากลาง เพราะ.....

(นายธีระยุทธ นาวีเดล)
นายอำเภอจุฬาภรณ์ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
12/11/2568

แบบปร.6

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	ที่ทำการปกครองอำเภอจุฬาภรณ์
ประเภท	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนภายในศูนย์ราชการอำเภอจุฬาภรณ์ จำนวน 17 ต้น
เจ้าของอาคาร	ที่ทำการปกครองอำเภอจุฬาภรณ์
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 4 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบโครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างถนนภายในศูนย์ราชการอำเภอจุฬาภรณ์	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 2 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	31 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	956,599.82	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคาเงื่อนไข	0.00	
3	ประเภทงานค่าใช้จ่ายพิเศษและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	0.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	956,599.82	
สรุป	คิดเป็นเงินประมาณการ	956,599.82	
ตัวอักษร	(เงินเก้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบสองสตางค์)		

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฏฐิพร ชูแก้ว)

ลงชื่อ .....กรรมการ

(นายธฤต บุญมี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธวัช นิลวานิช)

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอจุฬาภรณ์

ประเภท โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนภายในศูนย์ราชการอำเภอจุฬาภรณ์ จำนวน 17 ต้น

เจ้าของอาคาร ที่ทำการปกครองอำเภอจุฬาภรณ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบโครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างถนนภายในศูนย์ราชการอำเภอจุฬาภรณ์

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ประเภทงานอาคาร**	**731,351.29**	**1.3080**	**956,599.82**	
	ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์	710,040.04		928,724.92	
	ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน	13,980.00		18,285.69	
	ค่าติดตั้ง (ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า)	7,331.25		9,589.20	
2	**ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคาเงื่อนไข**		**1.07**		
	เงินล่วงหน้าจ่าย **0.00%**				
	เงินประกันผลงานหัก **0.00%**				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ **7.00%**				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม **7.00%**				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			**956,599.82**	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			**956,599.82**	
ตัวอักษร	**(เก้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบสองสตางค์)**				

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฏฐิพร ชูแก้ว)

ลงชื่อ .....กรรมการ
(นายธฤต บุญมี)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายธวัช นิลวานิช)

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนภายในศูนย์ราชการอำเภอจุฬาภรณ์

สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์								
1.1	เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า								
1.1.1	เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ครบชุดพร้อมค่าขนส่ง	17.00	ต้น	10,459.08	177,804.39			177,804.39	
1.1.2	โคมไฟฟ้า 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์	17.00	โคม	5,990.00	101,830.00			101,830.00	
1.1.3	ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	17.00	ชุด	144.48	2,456.14			2,456.14	
1.1.4	ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเสาสูง 9.00 ม.	17.00	ฐาน	4,352.30	73,989.03			73,989.03	
1.1.5	สายไฟฟ้าNYY 2 x 16ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา)	493.00	ม.	235.53	116,114.52			116,114.52	
1.1.6	สายไฟฟ้าNYY 2 x 2.5ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม)	170.00	ม.	60.79	10,334.23			10,334.23	
1.1.7	ขุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทคอนกรีตปิดทับ (ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	425.00	ม.	503.77	214,102.91			214,102.91	
1.1.8	ค่าระบบสายดิน (Ground Rod ขนาด ศก.16 มม.x2.4 ม.)	17.00	ชุด	788.75	13,408.82			13,408.82	
	รวม (1.1) ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า							**710,040.04**	
1.2	ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน								
1.2.1	โฟโต้คอนโทรลสวิทช์	1.00	ชุด	480.00	480.00			480.00	
1.2.2	ตู้ควบคุมชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00			9,000.00	

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนภายในศูนย์ราชการอำเภอจุฬาภรณ์

สถานที่ หมู่ที่ 4 ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนวณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1.2.3	ท่อ RSC พร้อมค่าดันท่อลอดหรือตัดพื้นถนนและซ่อมผิวจราจรกลับสภาพเดิม	15.00	ม.	300.00	4,500.00			4,500.00	
	รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด							**13,980.00**	
1.3	ค่าติดตั้ง (ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า)	17.00	ต้น	431.25	7,331.25			7,331.25	
	รวม (1.3) ค่าติดตั้ง (ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า)							**7,331.25**	
	รวมยอดยกไป ปร.5						-	**731,351.29**	

ลงชื่อ .....ประธานกรรมการ ลงชื่อ .....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวณัฏฐิพร ชูแก้ว) (นายธฤต บุญมี) (นายธวัช นิลวานิช)

โครงการก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนภายในศูนย์ราชการอำเภอจุฬาภรณ์ จำนวน 17 ต้น

ค่า Factor F ของค่างานต้นทุน A = D - {(D-E) x (A-B)/(C-B)}

โดย ค่างานต้นทุน

A หมายถึง ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F

B หมายถึง ค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่

C หมายถึง ค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่

D หมายถึง ค่า Factor F ค่างานต้นทุนขั้นต่ำของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่

E หมายถึง ค่า Factor F ค่างานต้นทุนขั้นสูงของช่วงค่างานต้นทุน ที่ค่างานต้นทุนที่ต้องการหาค่า Factor F (ค่างานต้นทุน A) อยู่

A = D - {(D-E) x (A-B)/(C-B)}

A = 731,351.29

B = 500,000.00

C = 1,000,000.00

D = 1.3091

E = 1.3067

731,351.29 = 1.3091 - {(1.3091 - 1.3067)X(731,351.29 - 500,000.00) / (1,000,000.00 - 500,000.00)}

A = 1.3080

งานไฟฟ้าแสงสว่าง

6.12(1.1) เสาไฟฟ้าแบบกิ่งเดี่ยวสูง 9.00 ม. ชนิด HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS CUT-OFF TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET

ชนิดความสูงเสา 9 ม. หลอด 250 W.HPS. ติดตั้งแบบริมถนน คิดเทียบจำนวน			17	ต้น			
1. ค่าติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น) ระยะห่างระหว่างโคม			25	ม.			
1.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า							
1.1.1 เสาไฟฟ้าสูง 9.00 ม. พร้อมกิ่งเดี่ยวและอุปกรณ์ครบชุด	1	ต้น @	10,459	บาท/ต้น	=	10,459.08	บาท
1.1.2 โคมไฟฟ้า 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์	1	โคม @	5,990	บาท/โคม	=	5,990.00	บาท
1.1.3 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง	1	ชุด @	144.48	บาท/ชุด	=	144.48	บาท
1.1.4 ฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็กเสาสูง 9.00 ม.	1	ฐาน @	4,352.30	บาท/ฐาน	=	4,352.30	บาท
1.1.5 สายไฟฟ้า NYY 2 x 16 ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินระหว่างเสา)	29	ม. @	23,552.64	(บาท/ม้วน)/100	=	6,830.26	บาท
1.1.6 สายไฟฟ้า NYY 2 x 2.5 ตร.มม. (สายไฟฟ้าเดินในเสาถึงดวงโคม)	10	ม. @	6,078.96	(บาท/ม้วน)/100	=	607.89	บาท
1.1.7 ขุดวางสายไฟฟ้า พร้อมเทคอนกรีตปิดทับ (ความยาวเท่ากับช่วงเสา)	25	ม. @	503.77	บาท/ม.	=	12,594.28	บาท
1.1.8 ค่าระบบสายดิน (Ground Rod ขนาด ศก.16 มม.x2.4 ม.)	1	ชุด @	788.75	บาท/ชุด	=	788.75	บาท
รวม (1.1) ค่าเสาไฟฟ้าและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า						41,767.04	บาท/ต้น
1.2 ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน							
1.2.1 โฟโต้คอนโทรลสวิทช์	1	ชุด			=	480.00	บาท
1.2.2 ตู้ควบคุมชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1	ชุด			=	9,000.00	บาท
1.2.3 ตัดพื้นถนนและซ่อมผิวจราจรกลับสภาพเดิม	15	ม. @	300.00	บาท/ม.	=	4,500.00	บาท
รวม (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้าทั้งหมด /แห่ง	17	ต้น			=	13,980.00	บาท
เฉลี่ย (1.2) ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันสำหรับเสาไฟฟ้า =	13980	/	17	ต้น	=	822.35	บาท/ต้น
1.3 ค่าติดตั้ง (ดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้า)	1	ต้น @	431.25	บาท/ต้น	=	431.25	บาท
1.4 ค่าหลอดไฟฟ้าสำรอง	-	หลอด @		บาท/หลอด	=	-	บาท
1.5 ค่าขนส่งจาก กทม.ถึงหน้างาน ต่อต้น	1	ต้น @	-		=	-	บาท
ค่างานต้นทุน/ต้น (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)					=	43,020.64	บาท
ค่างานต้นทุนเฉลี่ย/ต้น					=	43,020.64	บาท

หมายเหตุ :

- ปริมาณงานให้พิจารณาตรวจสอบจากแบบก่อสร้างจริงของจุดที่ดำเนินการ
- รายการองค์ประกอบของงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ผู้ออกแบบกำหนดเพื่อใช้ก่อสร้างตามจุดบริการนั้นๆ

1.1 รายละเอียดค่างานติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ (ต่อ 1 ต้น)

1.1.1 เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งโคมและอุปกรณ์ประจำเสาไฟฟ้าพร้อมขนส่ง (9,659.03+800.05) = 10,459.08 บาท/ต้น

1.1.2 โคมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (ไม่รวมค่าแรง) = 5,990.00 บาท/โคม

1.1.3 ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง

กรณีรถวิ่งทิศทางเดียว

เสาไฟฟ้า สูง 9.00 ม.

- ค่าทาสี : พื้นที่ทาสีโคนเสา+ตีนเสา = (0.463+0.031) ตร.ม. x 2 เที่ยว

	0.988	ตร.ม. @	75.38	=	74.48 บาท
- ค่าแผ่นสะท้อนแสง 0.15x0.15 ม. 2 แผ่น	1	แผ่น @	70.00	=	70.00 บาท
			รวม	=	144.48 บาท

1.1.4 ค่างานฐานเสาไฟฟ้า

- ค่าขุดดิน	1.270	ลบ.ม. @	142.00	=	180.34 บาท
- ค่าคอนกรีต ค.2	0.512	ลบ.ม. @	2,620.00	=	1,341.44 บาท
- ค่าคอนกรีตหยาบ	0.004	ลบ.ม. @	2,607.48	=	10.43 บาท
- ค่าไม้แบบอย่างง่าย	4.896	ตร.ม. @	350.00	=	1,713.60 บาท
- ค่าเหล็กเสริม (รวมส่วนเผื่อ 10% แล้ว)					
RB 9	*5.48*	*กก. @*	*22.91*	=	*125.56 บาท*
8 - DB 12	*8.98*	*กก. @*	*21.31*	=	*191.36 บาท*
- ค่าท่อ PVC ศก. 1 1/2" 2 เส้น	2.50	ม. @	*25.70*	=	*64.25* บาท
- ค่าวางฐาน (ค่าเช่ารถยก 5,000 บาท/วัน/20 ฐาน) (หัวหน้า 1 คน คนงาน 2 คน @ 500+(2x349) บาท/วัน)					
				=	309.90 บาท/ฐาน
- ค่าดินถม	1.270	ลบ.ม. @	327.10	=	415.42 บาท/ฐาน
			รวม	=	4,352.30 บาท/ฐาน

1.1.5 สายไฟฟ้าเดินระหว่าง เสา-เสา และ เสา-ตู้ เสาสูงระบุ 9.00 ม.

	S	2/3 S	ระยะ X ม.	ตู้-เสา	ฐาน-อีเกิ้ล
ระยะ S	30		0	20	
จำนวนช่วง	16	0	0	1	17
ความยาว (ม.)	480.00	0.00	0.00	20.00	23.72

**** ความสูงตีนเสาถึงอีเกิ้ล 0.60 ม.*

- ค่าสายไฟฟ้า	576.09	เมตร	*** ความยาวรวมส่วนเผื่อ 5%+5%		=	160.60	บาท/เมตร
- ค่าขนส่งสายไฟฟ้า			*** จากตารางค่าขนส่ง รถ 10 ล้อ		=		บาท/เมตร
				รวม	=	160.60	บาท/เมตร

1.1.6 สายไฟฟ้าเดินในเสา อีเกิ้ล-ดวงโคม

เบรคเกอร์-โคม
9.60
6
57.60

ความยาวสาย เบรคเกอร์-โคม 2x2.5 มม.

8	*9*	*10*	*12*
6.70	*7.70*	*8.00*	*10.00*
0.30	*0.30*	*0.30*	*0.37*

*** ความสูงจาก Plate ถึงอีเกิ้ล 0.60 ม.

*** ความยาวแขนยื่น 2.50 ม.

- ค่าสายไฟฟ้า	63.36	เมตร	*** ความยาวรวมส่วนเผื่อ 5%+5%		=	60.79	บาท/เมตร
- ค่าขนส่งสายไฟฟ้า			*** จากตารางค่าขนส่ง รถ 10 ล้อ		=		บาท/เมตร
				รวม	=	60.79	บาท/เมตร

1.1.7 ขุดวางสายไฟฟ้าพร้อมเทคอนกรีตปิดทับ *(พิจารณาจากความยาว 25.00 ม.)*

- ค่าขุดดิน *(0.35 x 25.00 x 0.81)*	7.087	ลบ.ม. @	142.00	=	1,006.35	บาท
- ค่าทรายรองพื้น	1.093	ลบ.ม. @	700.93	=	766.12	บาท
- ค่าทรายปิดทับสายไฟ	2.187	ลบ.ม. @	700.93	=	1,532.93	บาท
- ค่าคอนกรีต ค.2 หนา 5 ซม.	0.437	ลบ.ม. @	2,620.00	=	1,144.94	บาท
- ค่ากลบกลับดินเดิมปิดแผ่นคอนกรีต	4.025	ลบ.ม. @	112.00	=	450.80	บาท
- ค่าแรงคนงาน *(คนงาน 2 คน ทำได้เฉลี่ย 25 ม./วัน)*				=	1,396.00	บาท
			รวม	=	6,297.14	บาท
			ราคาต่อหน่วย	=	503.77	บาท/เมตร

1.1.8 ระบบสายดิน

- สายไฟฟ้า 1 x 16 ตร.มม. ปลายสายหางปลาแบบกลม	0.60 ม. @	=	59.75	บาท/ชุด
- ค่า Ground Rod เหล็กกลมตันหุ้มทองแดง ศก.16 มม. ยาว 2.4 ม.		=	629.00	บาท/ท่อน
- ค่าติดตั้งพร้อมวัสดุสำหรับเชื่อม Exothermic Welding *(สาย-หลัก)*		=	100.00	บาท/ชุด
		=	788.75	บาท

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างถนนภายในศูนย์ราชการอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอจุฬาภรณ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๒๖,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๗ ต้น

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๙๕๖,๕๙๙.๘๒ บาท
(เก้าแสนห้าหมื่นหกพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบแสดงรายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔) ตามแนบท้าย

๖.๒ แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕) ตามแนบท้าย

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวณัฏฐิพร ชูแก้ว

๗.๒ นายธฤต บุญมี

๗.๓ นายธวัช นิลวานิช