ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองจังคลองโก-บ้านนางอาม่วย หมู่ที่ ๑๔ ต.นาบอน

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๑๔,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคลองจังคลองโก – บ้านนางอาม่วย โดยทำการใช้หินคลุกถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก จำนวน ๓๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๖ จำนวน ๑ หน้า

๕.๒ ปร.๕ จำนวน ๑ หน้า

๕.๓ ปร.๔ จำนวน ๑ หน้า

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายทัศนสิทธิ์ โปณะทอง ตำแหน่งประธานกรรมการ

๖.๒ นางชุติมา นาคฤทธิ์ ตำแหน่งกรรมการ

๖.๓ นายสุวิทย์ พุทธรัตน์ ตำแหน่งกรรมการ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน กลุ่มงานบริหารงานปกครอง (งานการเงินและบัญชี)
ที่.....วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลาง

.....

เรียน นายอำเภอนาบอน

เรื่องเดิม ตามคำสั่งอำเภอนาบอนที่ ๔๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายคลองจังคลองโก – บ้านนางอาม่วย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาบอน ให้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โดยการคำนวณจากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคลองจังคลองโก – บ้านนางอาม่วย หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาบอน เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีราคากลางงานซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว จำนวนเงิน ๑๑๔,๐๐๐.- บาท กำหนดงวดงาน ๑ งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) ตำแหน่งประธานกรรมการ
(นายทัศนสิทธิ์ โปณะทอง)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นางชุติมา นาคฤทธิ์)

(ลงชื่อ) ตำแหน่งกรรมการ
(นายสุวิทย์ พุทธรัตน์)

เรียน นายอำเภอนาบอน

- คกก.กำหนดราคากลาง ได้คำนวณราคากลาง พร้อมทั้งแบ่งงวดงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- โดยมีราคากลาง จำนวน ๑๑๔,๐๐๐.-บาท
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสิริพิตร อรชร)
เสมียนตราอำเภอ

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
(นายจิรโรจน์ สำแดง)
นายอำเภอนาบอน

แบบ ปร.๖

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคลองจังคลองโก – บ้านนางอาม่วย
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทงานก่อสร้าง งานทาง (ซ่อมแซม)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ที่ทำการปกครองอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร		
๒	ประเภทงานทาง	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	
๓	ประเภทงานชลประทาน		
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง**	**๑๑๔,๐๐๐.๐๐**	
	ราคากลาง	**๑๑๔,๐๐๐.๐๐**	
	ราคากลาง (ตัวอักษร) (**หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน**)		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายทัศนสิทธิ์ โปณะทอง)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นางชุติมา นาคฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุวิทย์ พุทธรัตน์)

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กลุ่มงาน/งาน งานทาง (ซ่อมแซมถนน.)

ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคลองจังคลองโก - บ้านนางอาม่วย

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 14 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 1 แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOE F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	114,000.00	-	114,000.00	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			-	
	เงื่อนไข			-	
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %			-	
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %			-	
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %			-	
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %			-	
	- ระยะเวลาดำเนินการ 15 วัน			-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการ			114,000.00	
	ขอใช้งบประมาณเป็นเงิน			114,000.00	
	(ตัวอักษร) หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน				

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายทัศนสิทธิ์ โปณะทอง)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นางขุติมา นาคฤทธิ์)

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายสุวิทย์ พุทธรัตน์)

เห็นชอบ .....

(.....)

ตำแหน่ง.....

อนุมัติ .....

(.....)

ตำแหน่ง.....

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา งานต้นทุนค่าซ่อมแซมถนน

โครงการ ซ่อมแซมถนนหินคลุก สายคลองจังคลองไก่ - บ้านนางอาม่วย

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 14 ต.นาบอน อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ โดยทำการใช้หินคลุกถมผิวจราจรไปส่วนที่ชำรุดเสียหาย กว้าง 4.00 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 เมตร โดยใช้วัสดุหินคลุก จำนวน 300 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยเรียบ

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมเงิน (บาท)
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	งานหินคลุกพร้อมเกลี่ยเรียบ	300.00	ลบ.ม.	380.00	114,000.00			114,000.00
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน							114,000.00
	ขอใช้งบประมาณ							114,000.00
	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน							114,000.00

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการฯ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายทัศนสิทธิ์ โปณะทอง) (นางชุติมา นาคฤทธิ์) (นายสุวิทย์ พุทธรัตน์)