ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหัวเขานนท์-ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลเทพราช
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอสิชล

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๔,๕๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

๓.๑ ก่อสร้างถนน คสล.สายหัวเขานนท์-ศาลาหมู่บ้าน

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๕๔,๕๐๐ บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง ดังแนบ

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงาน ราคา (แบบ ปร.๔.) ตามแนบท้าย

๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคา (แบบ ปร.๕.) ตามแนบท้าย

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายศักดา รามจันทร์	ตำแหน่ง ประมงอำเภอ	ประธานกรรรมการ
๖.๒ นายชัยพงษ์ เลิศฤทธิ์ชัย	ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอ	กรรมการ
๖.๓. นายชนานันท์ ชูทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช กองช่าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวเขานนท์ - ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ตำบลเทพราช

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 452.00 ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย x F_N	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยผิวทาง	ตร.ม.	565.00	3.45	1,949.25	1.3574	4.68	2,645.91
2	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	22.60	508.50	11,492.10	1.3574	690.24	15,599.38
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	22.60	454.79	10,278.25	1.3574	617.33	13,951.70
4	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	452.00	357.68	161,671.36	1.3574	485.51	219,452.70
	- เหล็กเสริม	ตร.ม.	452.00	-	-	-	-	-
	- แบบเหล็ก	เมตร	113.00	-	-	-	-	-
5	งานรอยต่อเผื่อขยายตามขวาง	เมตร	4.00	89.93	359.72	1.3574	122.07	488.28
6	งานรอยต่อเผื่อหดตามขวาง	เมตร	36.00	84.01	3,024.36	1.3574	114.04	4,105.27
ราคาเฉลี่ย	2,252.21 บาทต่อเมตร						รวม	256,243.24
	563.05 บาทต่อตารางเมตร						ปรับลด	1,743.24
		ตัวอักษร	(-สองแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน-)				คิดเป็นค่างานก่อสร้าง	254,500.00

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	188,775.04
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3574
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N)	=	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor F_N)	=	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) _____

(นายศักดา รวมจันทร์)

กำหนดงานแล้วเสร็จ 30 วัน

(ลงชื่อ) _____

(นายชัยพงษ์ เลิศฤทธิ์ชัย)

(ลงชื่อ) _____

(นายชนานันท์ ชูทอง)

อนุมัติ

(ลงชื่อ) _____ นายอำเภอสิชล

(นายวชิระ พันดุสะ)

หมายเหตุ การออกคำสั่งและคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อ้างอิงจาก หนังสือ กระทรวงการคลังที่ กค 04215/ว 399 ลว.15 ต.ค.2558

- ราคาวัสดุก่อสร้าง อ้างอิงจาก ราคาเฉลี่ยวัสดุก่อสร้างของ สนง พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือน ธ ค 58

นายอำเภอสิชล ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช