ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองไม้แก่น - เขตระโนด หมู่ที่ ๑ ตำบลควนชะลิก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอหัวไทร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๒๓,๒๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงาน ซ่อมแซมถนนลูกรังในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม
โดยใช้ลูกรังถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย (ใช้ลูกรังในเขตอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง)
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร ปริมาตรลูกรัง จำนวน ๗๒๐ ลบ.ม. ๆ ละ ๓๑๐.-บาท
พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒๙๙,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
๑. แบบกำหนดราคากลาง (ปร. ๕)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๑. นายภัทรบุรินทร์ สุขกรี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ประธานกรรมการ
๒. นายสมศักดิ์ หนูรุ่น ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลควนชะลิก กรรมการ
๓. นายนานะ จิโนวัฒน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ

กำหนดราคาค่าก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองไม้แก่น-เขตระโนด

ปริมาณงาน ซ่อมแซมถนนลูกรัง ในส่วนที่ชำรุดเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยใช้ลูกรังถมผิวจราจรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย (ใช้ลูกรังในเขตอำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร ปริมาณลูกรัง 720 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที 1 ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ 3 พฤษภาคม 2561

หน่วยงาน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(ใช้ราคานำมันโซล่าเฉลีย ลิตรละ 28.69 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสือมราคา)

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
- ภาษี 7%
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
- เงินประกันผลงานหัก 0%

ลำดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานลงวัสดุลูกรังพร้อมเกลี่ยเรียบ	ลบ.ม.	720.00	415.95	299,484.00	1.0000	415.95	299,484.00
					299,484.00		รวม	299,484.00
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	299,000.00

เงินตัวอักษร (- สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน -)


ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองไม้แก่น-เขตระโนด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐานหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายภัทรบุรินทร์ สุขกรี) ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมศักดิ หนูรุ่น) ปลัดอบต.ควนชะลิก

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายมานะ จิโนวัฒน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน





แผนผังถนนลูกรังสายหนองไม้แก่น-เขตระโนด ม.1

ประทานกรรมการ นายภัทรบุรินทร์ สุขกรี ปลัดอำเภอ	กรรมการ นายสมศักดิ์ หนูรุ่น ปลัดอบต.ควนชะลิก	กรรมการ นายมานะ จิโนวัฒน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน	อนุมัติแบบ (นายวิทยา เขียวรอด) นายอำเภอหัวไทร ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

เขียนแบบ นายมานะ จิโนวัฒน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน
ตรวจแบบ
รับรองแบบ