ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงสายไฟฟ้า จำนวน ๑ งาน โดยวิธีตกลงราคา
(หน่วยงานเจ้าของโครงการ) โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๓๓๑,๘๕๒.- บาท ราคา/หน่วย(ถ้ามี) - บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง
๔.๑ หนังสือมาตรฐานราคาต่อหน่วยปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
๔.๒ ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ
ใบสั่งซื้อเลขที่ นศ ๐๐๓๒.๑๐๑.๔/๑๒๓๐๒ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ใบสั่งซื้อเลขที่ นศ ๐๐๓๒.๑๐๑.๔/๑๘๕๔๙ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ใบสั่งซื้อเลขที่ นศ ๐๐๓๒.๑๐๑.๔/๑๘๕๕๐ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๔.๓ ราคาตลาดโดยสืบราคาจากผู้ขาย
ร้านสหทรัพย์แอร์
บริษัท วิชัยการไฟฟ้า จำกัด
ร้านอัมรินทร์
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๕.๑ นายสุกิจ มหัธนันท์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาสูติ – นรีเวชกรรม)
๕.๒ นายกอเสม จิตรบรรทัด นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
๕.๓ นายนิยศ ไกล้แก้ว นายช่างเทคนิค

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จ้างปรับปรุงสายไฟฟ้า
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช

****

๑. ผู้รับจ้างต้องใช้สินค้าใหม่ ไม่ผ่านการใช้งานหรือการสาธิตมาก่อน
๒. สายไฟที่ใช้เป็นสายไฟ THW ๑ x ๙๕ sq.mm. ตามมาตรฐาน มอก.๑๑ – ๒๕๕๓ (ในส่วนของแฟลต ๘ – บ่อน้ำบาดาล)
๓. สายไฟที่ใช้เป็นสายไฟ THW ๑ x ๗๐ sq.mm. ตามมาตรฐาน มอก.๑๑ – ๒๕๕๓ (ในส่วนของแฟลต ๑ – บ้านเด็ก)
๔. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งตามจุดที่โรงพยาบาลกำหนด
๕. ผู้รับจ้างต้องมีแผนในการปฏิบัติงาน (ยื่นในวันยื่นซอง)
๖. ผู้รับจ้างรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุกิจ มหัธนันท์)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกอเสม จิตรบรรทัด)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายนิยศ ไกล้แก้ว)

รายการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคแฟลตพยาบาล

ระยะทางระหว่างแฟลตพยาบาล หลังแฟลต 4 ถึง บ่อน้ำประปา ระยะทาง 90 เมตร 4 เส้น

ประมาณราคาเดินสายไฟฟ้า

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	สายไฟ THW 1* 95sq.mm	360	เมตร	452	162720	45	16,200.00	178,920.00
2	เหล็กช่อง 4ช่อง	4	ชุด	280	1120	180	720.00	1,840.00
3	แคล้มทองแดง 2สลัก 95-120	32	ตัว	126	4032	22	704.00	4,736.00
4	ฟีฟอม ขนาดสาย 95	16	เส้น	160	2560	170	2,720.00	5,280.00
5	เทปละลาย 3M	4	ม้วน	340	1360	150	600.00	1,960.00
6	งานรื้อถอนสายไฟเก่า	360	เมตร	0	0	6	2,160.00	2,160.00
							-	-
							-	-
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
	รวม				171792		23,104.00	194,896.00

รายการปรับปรุงระบบสายไฟฟ้าบ้านพักแพทย์
ระยะทางระหว่างแฟลตพยาบาล 1 ถึง แยกบ้านเด็ก ระยะทาง 85 เมตร 4 เส้น

ประมาณราคาเดินสายไฟฟ้า

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน
1	สายไฟ THW 1* 70sq.mm	340	เมตร	328	111,520	38	12,920.00	124,440.00
2	เหล็กช่อง 4ช่อง	4	ชุด	280	1,120	180	720.00	1,840.00
3	แคลัมทองแดง 2สลัก 95-120	32	ตัว	126	4,032	22	704.00	4,736.00
4	ฟีฟอม ขนาดสาย 70	8	เส้น	135	1,080	150	1,200.00	2,280.00
5	เทปละลาย 3M	4	ม้วน	340	1,360	150	600.00	1,960.00
6	งานรื้อถอนสายไฟเก่า	340	เมตร	0	-	5	1,700.00	1,700.00
7								
	รวม				119,112		17,844.00	136,956.00