

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

ที่ นศ ๐๗๑๘/ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติใช้ราคากลาง และแบบรูปรายการงานก่อสร้างในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย จากอิทธิพลพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)

.....

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. ต้นเรื่อง

ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยให้คำนวณราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และให้รายงานผลให้ทราบนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ตำบลเกาะทวด ได้คำนวณราคากลาง และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง จำนวน ๔๗ โครงการ เป็นเงิน ๘,๔๔๐,๓๔๐.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๓. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

(นางสาวจิราพร ศรีวิรัตน์)
เจ้าหน้าที่

(นายสมยศ สุจริตธนารักษ์)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายเกรียงศักดิ์ รักษ์ศรีทอง)
นายอำเภอปากพนัง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง
๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายบางวัดตะวันออก ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด	๑๑๒,๖๗๒	๑๑๒,๖๗๒
๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายบางวัดตะวันตก ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด	๑๒๖,๗๕๖	๑๒๖,๗๕๖
๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านบางวัด – เขตตำบลชะเมา หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด	๑๖๙,๐๐๘	๑๖๙,๐๐๘
๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายคันเหมืองราชดำริ – บ้านนายชะลอ – เขตหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด	๑๑๒,๖๗๒	๑๑๒,๖๗๒
๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายคันเหมือง (ผู้คุม ม.๑) หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด	๑๑๒,๖๗๒	๑๑๒,๖๗๒
๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายคันเหมืองนางเผื้ยน หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด	๑๑๒,๖๗๒	๑๑๒,๖๗๒
๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายทบ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะทวด	๑๖๙,๐๐๘	๑๖๙,๐๐๘
๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายนายวิโรจน์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะทวด	๑๔๐,๘๔๐	๑๔๐,๘๔๐
๙	โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายวศิลป์ – หนำบ้านนายโกวิทย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะทวด	๒๓๙,๔๒๘	๒๓๙,๔๒๘
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายครวญ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะทวด	๑๔๐,๘๔๐	๑๔๐,๘๔๐
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางพร (อบต.วิเชียร) หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะทวด	๑๒๐,๗๒๐	๑๒๐,๗๒๐
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายปากคลอง – ช่องขาด หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะทวด	๑๑๒,๖๗๒	๑๑๒,๖๗๒
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายสมพร ถูกต้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะทวด	๑๕๔,๙๒๔	๑๕๔,๙๒๔
๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายชุมพล รอดแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะทวด	๑๑๒,๖๗๒	๑๑๒,๖๗๒
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างโรงเรียนเกาะทวด – บ้านนายวิรัตน์ หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะทวด	๒๘๑,๖๘๐	๒๘๑,๖๘๐
๑๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายราย – เกษตร ๓,๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะทวด	๒๘๑,๖๘๐	๒๘๑,๖๘๐
๑๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายเฉลิม เกตบางเต็ม หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด	๑๙๗,๑๗๖	๑๙๗,๑๗๖
๑๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายสนั่น – นางเลื่อน หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด	๑๖๙,๐๐๘	๑๖๙,๐๐๘
๑๙	โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายโกวิทย์ อักษรถึง หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด	๑๑๒,๖๗๒	๑๑๒,๖๗๒
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายเฉลียว สืบศักดิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด	๑๒๖,๗๕๖	๑๒๖,๗๕๖
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายค้อตะวันตก หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด	๑๐๐,๖๐๐	๑๐๐,๖๐๐
๒๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายค้อตะวันออก หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด	๑๐๐,๖๐๐	๑๐๐,๖๐๐
๒๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนางอุไร เพชรบ้านกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะทวด	๓๓๘,๐๑๖	๓๓๘,๐๑๖
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านกำนันประทีป ดวงแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะทวด	๓๒๓,๙๓๒	๓๒๓,๙๓๒
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายข้านนาใน หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะทวด	๑๑๒,๖๗๒	๑๑๒,๖๗๒
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนสาย รพช. – นานายบัญญัติ รอดแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะทวด	๒๒๕,๓๔๔	๒๒๕,๓๔๔
๒๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะจาก – หัวป่าขลู หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะทวด	๑๔๐,๘๔๐	๑๔๐,๘๔๐
๒๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายนานายประพันธ์ – บ้านพูด หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะทวด	๒๒๕,๓๔๔	๒๒๕,๓๔๔
๒๙	โครงการซ่อมแซมถนนสายนานายประพันธ์ – บ้านนางพวงเพ็ญ จันทร์งาม หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะทวด	๑๑๒,๖๗๒	๑๑๒,๖๗๒
๓๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายหัวป่าขลู่ – ดอนสำราญ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะทวด	๒๘๑,๖๘๐	๒๘๑,๖๘๐
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายวัดโบสถ์ – บ้านนายดัด หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะทวด	๒๒๕,๓๔๔	๒๒๕,๓๔๔
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนสาย รพช. – คลองทอนจาก หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด	๓๓๘,๐๑๖	๓๓๘,๐๑๖
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนสาย รพช. – นายเด่น หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด	๒๒๕,๓๔๔	๒๒๕,๓๔๔

ที่	โครงการ	งบประมาณ	ราคากลาง
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนางเสงี่ยม บุญพันธ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด	๑๖๙,๐๐๘	๑๖๙,๐๐๘
๓๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายประสิทธิ์ บรรจงพาศ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด	๒๒๕,๓๔๔	๒๒๕,๓๔๔
๓๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายหลังโรงเรียนเกาะน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด	๑๐๐,๖๐๐	๑๐๐,๖๐๐
๓๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะน้อย – ตำบลชะเมา หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด	๑๖๙,๐๐๘	๑๖๙,๐๐๘
๓๘	โครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะน้อยตะวันตก (บ้านนายสม เพชรกูล) หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด	๒๑๑,๒๖๐	๒๑๑ล๒๖๐
๓๙	โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์มนายไพโรจน์ – ดอนสำราญ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด	๑๙๗,๑๗๖	๑๙๗,๑๗๖
๔๐	โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายอรุณ จันทร์เสน หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด	๑๒๐,๗๒๐	๑๒๐,๗๒๐
๔๑	โครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะน้อย – ดอนสำราญ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด	๑๙๗,๑๗๖	๑๙๗,๑๗๖
๔๒	โครงการซ่อมแซมถนนสายคันเหมืองนางสาวประนอม เพชรบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด	๘๐,๔๘๐	๘๐,๔๘๐
๔๓	โครงการซ่อมแซมถนนสายทอนจากใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะทวด	๓๓๘,๐๑๖	๓๓๘,๐๑๖
๔๔	โครงการซ่อมแซมถนนสายทอนจากเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะทวด	๒๘๑,๖๘๐	๒๘๑,๖๘๐
๔๕	โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองก๊กชง – คลองทอนจาก หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะทวด	๙๘,๕๘๘	๙๘,๕๘๘
๔๖	โครงการซ่อมแซมถนนสายคันเหมืองบ้านนางแอบ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะทวด	๑๖๙,๐๐๘	๑๖๙,๐๐๘
๔๗	โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองใหม่ – วัดลาว หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะทวด	๒๒๕,๓๔๔	๒๒๕,๓๔๔
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๘,๔๔๐,๓๔๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง กลุ่มบริหารงานปกครอง

ที่ - **วันที่** ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

เรียน นายอำเภอปากพนัง

<u>เรื่องเดิม</u> ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ ๒๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายข้างบ้านนายโกวิทย์ อักษรถึง หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑๒,๖๗๒.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) ให้ดำเนินการคำนวณราคากลางโดยการคำนวณจากแบบรูปรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลาง พร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

<u>ข้อเท็จจริง</u> บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายข้างบ้านนายโกวิทย์ อักษรถึง หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑๒,๖๗๒.- บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) จำนวนงวดงาน ๑ งวด และกำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๕ วัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสุกัญญา รองเดช)

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นายสมศักดิ์ สังขนันท์)

ใบสรุปราคาค่าก่อสร้างเป็นรายกลอง

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง กลุ่มบริหารงานปกครอง

โครงการ ซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายโกวิทย์ อักษรถึง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงาน งานทาง

เจ้าของงาน ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปริมาณงาน ทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกจำนวน 224 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ

สถานที่ บริเวณบ้านค้อ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการโดย นายธีรศักดิ์ ดวงแก้ว นายช่างโยธา ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

สรุปราคากลางเมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมถนน (ตามแบบปร.4)	107,681.28	1.4019	150,958.39	เงื่อนไข Factor F
			-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 2
					-ใบสรุปราคากลางตาม มติ ครม. วันที่ 13 มี.ค.55
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			150,958.39	
	คิดเป็นเงินงบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร			112,672.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 224/2562 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติฉุกเฉิน ได้พิจารณา และเห็นชอบและให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายปรีชา สุดจิตร์)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นางสุกัญญา รองเดช)

ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสมศักดิ์ สังขนันท์)

ผอ.กองช่าง ทต.เกาะทวด

โครงการ **ซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายโกวิทย์ อักษรถึง หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช** แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

ปริมาณงาน ทำการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชำรุดเสียหาย โดยใช้หินคลุกถมผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 560 เมตร หนา 0.10 เมตร

ปริมาตรหินคลุกจำนวน 224 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ


สถานที่ บริเวณบ้านค้อ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช แบบเลขที่ รายการที่

ประมาณการโดย ประมาณการเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	วัสดุหินคลุก	224.00	ลบ.ม.	250.00	56,000.00	-	-	56,000.00	1.ราคาวัสดุใช้ราคาพาณิชย์
2	ราคาค่าขนส่งวัสดุถึงหน้างาน (6 ล้อ)	224.00	ลบ.ม.	-	-	215.72	48,321.28	48,321.28	มีนาคม พ.ศ. 2562
	(ระยะทางเฉลี่ย 48 กม.)								2.ราคาค่าแรงงานตาม
3	งานปรับเกลี่ยแต่งเรียบหินคลุก	224.00	ลบ.ม.	-	-	15.00	3,360.00	3,360.00	มติครม.ฉบับปรับปรุง
									ล่าสุด 15 ต.ค. 58
									3.ราคาน้ำมันโซล่าปีงบ
									ปตท. อ.เมือง 28.49
									ณ.วันที่ 26/04/62
									4.ใบสรุปราคากลางตาม
	รวมราคาค่าก่อสร้าง				**56,000.00**		**51,681.28**	**107,681.28**	มติ ครม. 15 ต.ค. 58

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ 224/2562 ลงวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติฉุกเฉิน ได้พิจารณา และเห็นชอบ และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)	ประธานกรรมการ	(ลงชื่อ)	กรรมการ	(ลงชื่อ)	กรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)		(นางสุกัญญา รองเดช)		(นายสมศักดิ์ สังขนันท์)	
ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)		ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการ)		ผอ.กองช่าง ทต.เกาะทวด	



แผนที่สังเขป

มาตราส่วน No Scale

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายปริชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสุกัญญา รองเดช)
ปลัดอำเภอ(จพง.ปค.ชำนาญการ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายสมศักดิ์ สังขนันท์)
ผอ.กองช่าง ทต.เกาะทวด

-บริเวณถนนสายนายโกวิทย์ อักษรถึง หมู่ที่ 4
ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมทับทิมสยามที่ว่าการอำเภอปากพนัง

.....

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑.	นายปรีชา สุดจิตร์	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)		
๒.	นางสุกัญญา รองเดช	ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)		
๓.	นายสมศักดิ์ สังขนันท์	ผู้อำนวยการกองช่าง ทต.เกาะทวด		

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

นายปรีชา สุดจิตร์ ประธานกรรมการ - กล่าวต้อนรับและเปิดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามวาระการประชุม

นายปรีชา สุดจิตร์ ประธานกรรมการ - แจ้งหลักการและเหตุผลความสำคัญที่เรียกประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ในครั้งนี้ ว่าด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จะดำเนินการจัดจ้างโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๔๗ โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. โครงการซ่อมแซมถนนสายบางวัดตะวันออก ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑๒,๖๗๒ บาท

๒. โครงการซ่อมแซมถนนสายบางวัดตะวันตก ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๒๖,๗๕๖ บาท

๓. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านบางวัด – เขตตำบลชะเมา หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๖๙,๐๐๘ บาท

๔. โครงการซ่อมแซมถนนสายคันเหมืองราชดำริ – บ้านนายชะลอ – เขตหมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑๒,๖๗๒ บาท

๕. โครงการซ่อมแซมถนนสายคันเหมือง (ผู้คุม ม.๑) หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑๒,๖๗๒ บาท

๖. โครงการซ่อมแซมถนนสายคันเหมืองนางเผี้ยน หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑๒,๖๗๒ บาท

๗. โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายทบ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๖๙,๐๐๘ บาท

๘. โครงการซ่อมแซมถนนสายนายวิโรจน์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๔๐,๘๔๐ บาท

๙. โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายวศิลป์ – หน้าบ้านนายโกวิทย์ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๓๙,๔๒๘ บาท

๑๐. โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายครวญ หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๔๐,๘๔๐ บาท

๑๑. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนางพร (อบต.วิเชียร) หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๒๐,๗๒๐ บาท

๑๒. โครงการซ่อมแซมถนนสายปากคลอง – ช่องขาด หมู่ที่ ๒ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑๒,๖๗๒ บาท

๑๓. โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายสมพร ถูกต้อง หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๕๔,๙๒๔ บาท

๑๔. โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนายชุมพล รอดแก้ว หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑๒,๖๗๒ บาท

๑๕. โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างโรงเรียนเกาะทวด – บ้านนายวิรัตน์ หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๘๑,๖๘๐ บาท

๑๖. โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายรวย – เกษตร ๓,๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๘๑,๖๘๐ บาท

๑๗. โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายเจริญ เภอบางเข็ม หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๙๗,๑๗๖ บาท

๑๘. โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายสนั่น – นางเลื่อน หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๖๙,๐๐๘ บาท

๑๙. โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายโกวิทย์ อักษรถึง หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑๒,๖๗๒ บาท

๒๐. โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายเฉลียว สืบศักดิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๒๖,๗๕๖ บาท

๒๑. โครงการซ่อมแซมถนนสายค้อตะวันตก หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๐๐,๖๐๐ บาท

๒๒. โครงการซ่อมแซมถนนสายค้อตะวันออก หมู่ที่ ๔ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๐๐,๖๐๐ บาท

๒๓. โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนางอุไร เพชรบ้านกลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๓๓๘,๐๑๖ บาท

๒๔. โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านกำนันประทีปดวงแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๓๒๓,๙๓๒ บาท

๒๕. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนาใน หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๑๒,๖๗๒ บาท

๒๖. โครงการซ่อมแซมถนนสาย รพช. – นานายบัญญัติ รอดแก้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๒๕,๓๔๔ บาท

๒๗. โครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะจาก – หัวป่าขลู่ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๔๐,๘๔๐ บาท

๒๘. โครงการซ่อมแซมถนนสายนานายประพันธ์ – บ้านพูด หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๒๕,๓๔๔ บาท

๒๙. โครงการซ่อมแซมถนนสายนานายประพันธ์ – บ้านนางพวงเพ็ญ จันทร์งาม หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๒๒,๖๗๒ บาท

๓๐. โครงการซ่อมแซมถนนสายหัวป่าขลู่ – ดอนสำราญ หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๘๑,๖๘๐ บาท

๓๑. โครงการซ่อมแซมถนนสายวัดโบสถ์ – บ้านนายดัด หมู่ที่ ๖ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๒๕,๓๔๔ บาท

๓๒. โครงการซ่อมแซมถนนสาย รพช. – คลองทอนจาก หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๓๓๘,๐๑๖ บาท

๓๓. โครงการซ่อมแซมถนนสาย รพช. – นายเด่น หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๒๕,๓๔๔ บาท

๓๔. โครงการซ่อมแซมถนนสายหน้าบ้านนางเสงี่ยม บุญพันธ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๖๙,๐๐๘ บาท

๓๕. โครงการซ่อมแซมถนนสายข้างบ้านนายประสิทธิ์ บรรจงพาศ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๒๕,๓๔๔ บาท

๓๖. โครงการซ่อมแซมถนนสายหลังโรงเรียนเกาะน้อย หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๐๐,๖๐๐ บาท

๓๗. โครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะน้อย – ตำบลชะเมา หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๖๙,๐๐๘ บาท

๓๘. โครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะน้อยตะวันตก (บ้านนายสม เพชรกูล) หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๑๑,๒๖๐ บาท

๓๙. โครงการซ่อมแซมถนนสายสวนปาล์มนายไพโรจน์ – ดอนสำราญ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๙๗,๑๗๖ บาท

๔๐. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านนายอรุณ จันทร์เสน หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๒๐,๗๒๐ บาท

๔๑. โครงการซ่อมแซมถนนสายเกาะน้อย – ดอนสำราญ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๙๗,๑๗๖ บาท

๔๒. โครงการซ่อมแซมถนนสายคันเหมืองนางสาวประนอมเพชรบูรณ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๘๐,๔๘๐ บาท

๔๓. โครงการซ่อมแซมถนนสายทอนจากใต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๓๓๘,๐๑๖ บาท

๔๔. โครงการซ่อมแซมถนนสายทอนจากเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๘๑,๖๘๐ บาท

๔๕. โครงการซ่อมแซมถนนสายหนองก๊กชง – คลองทอนจาก หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๙๘,๕๘๘ บาท

๔๖. โครงการซ่อมแซมถนนสายคันเหมืองบ้านนางแอบ หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๑๖๙,๐๐๘ บาท

๔๗. โครงการซ่อมแซมถนนสายคลองใหม่ – วัดลาว หมู่ที่ ๘ ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงินงบประมาณ ๒๒๕,๓๔๔ บาท

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามระเบียบและหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ตามหนังสือที่ กค ๐๔๒๑.๕/ว๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ อำเภอปากพนังจึงได้มีคำสั่งที่ ๒๒๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตำบลเกาะทวด

อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะคณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงมีหน้าที่กำหนดราคากลางดังกล่าวก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งการประมาณราคาครั้งนี้มาจากประมาณการแนบท้ายพร้อมนี้ (ปร.๔, ปร.๕) จึงควรนำราคากลางดังกล่าวนี้มาเป็นราคาในการจัดซื้อครั้งนี้ ท่านมีความเห็นแตกต่างไปจากประมาณการนี้หรือไม่ ขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานกรรมการ - เมื่อที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ คณะกรรมการกำหนดราคากลางจะได้ดำเนินการเสนอผู้บริหารทราบเพื่อดำเนินการจัดหาพัสดุต่อไปและขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงกัน และขอปิดการประชุมในครั้งนี้

ที่ประชุม - รับทราบ/ถือปฏิบัติ

- ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

(ลงชื่อ).....ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายสมศักดิ์ สังขนันท์)
ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง เทศบาลตำบลเกาะทวด

- ตรวจถูกต้อง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายปรีชา สุดจิตร์)
ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)