ปริมาณราคาค่าก่อสร้าง **โครงการปรับปรุงถนนดินสายคลองพระราชดำริ - ป่าขวางตะวันตก**

ปริมาณงาน ถนนสภาพเดิมเป็นลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 1,400.00 เมตร โดยทำการเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นทางเดิมและทำการปรับปรุงผิวจราจรและเน้นเสริมแต่ง บริเวณที่ไม่แข็งแรงของผิวจราจรโดยใช้วัสดุลูกรัง ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ระยะทาง 1,400.00 เมตร ใช้วัสดุลูกรังปริมาตร 672.00 ลบ.ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600.00 ตร.ม. และทำการเกรดเกลี่ยปรับแต่งผิวจราจรพร้อมบดทับ และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก) จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ดำเนินงาน หมู่ที่ 9 ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

FACTOR F (งานถนน) = 1.4019 พื้นที่ฝนชุก 2

- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
- ภาษี 7%
- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
- เงินประกันผลงานหัก 0%

(ใช้ราคาน้ำมันโซล่าเฉลี่ย ลิตรละ 26.99 บาท หาค่าขนส่ง , ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ดับ	รายการและราคาต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน (บาท)	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดชั้นพื้นทางเดิม	ตร.ม.	5,600.00	1.74	9,744.00	1.4019	2.44	13,664.00
2	งานวัสดุลูกรังปรับเกรดแต่งผิวจราจรพร้อมบดทับ	ลบ.ม.	672.00	402.49	270,473.28	1.4019	564.25	379,176.00
3	งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายเหล็ก)	ป้าย	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00
					283,217.28		รวม	395,840.00
							คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ	**395,840.00**

หมายเหตุ แหล่งวัสดุลูกรังอำเภอปากพะยูน

เงินตัวอักษร (-สามแสนเก้าหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน-)

ะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้าง โครงการปรับปรุงถนนดินสายคลองพระราชดำริ - ป่าขวางตะวันตก จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางจันทนา คงเกตุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเริงชัย ขจรวัฒนากุล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอุทิตย์ ขาวผ่อง)

นายช่างโยธา