ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนซอยนายอำนวย หมู่ที่ ๔ ตำบลหูล่อง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๑๐,๙๐๐.- บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ขนาดกว้าง ๒.๘๐ เมตร ระยะทางรวม ๖๔๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๙๒ ตารางเมตร พร้อมปักแผ่นพื้นทำผนังกั้นดิน ระยะทางรวม ๔๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด ๑๒ นิ้ว ยาว ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๒ จุด รายระเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๔๐๗,๑๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง งานทาง

๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายพิศิษฎ์ คงตุก	ประธานกรรมการ
๒. นายฐิตติพงศ์ คงช่วย	กรรมการ
๓. นายเทียนชัย สุขชู	กรรมการ

กองช่าง อบต.ปากพนัง

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง

ที่ - **วันที่** ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานการกำหนดราคากลางโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท)

เรียน **นายอำเภอปากพนัง**

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งอำเภอปากพนัง ที่ ๓๑๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ล้านบาท) ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการปรับปรุงถนนซอยนายอำนวย หมู่ที่ ๔ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงิน ๔๑๐,๙๐๐.๐๐ บาท ให้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โดยการคำนวณจากรูปแบบรายการและรายงานผลการคำนวณราคากลางพร้อมทั้งแบ่งงวดงานให้อำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ข้าพเจ้าคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนซอยนายอำนวย หมู่ที่ ๔ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนเงิน ๔๐๗,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) จำนวนงวดงาน ๑ งวดงาน และกำหนดงานแล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฏ์ คงตุก)
(.....)
ปลัดอำเภอ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายรัตน์พงศ์ คงช่วย)
(.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเทียนชัย สุขชู)
(.....ผู้อำนวยการกองช่าง.....)

(นายชัญญพนัน พัทฬิลงพันธุ์)
นายอำเภอปากพนัง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนซอยนายอำนวย หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ระยะทาง 640 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,792 ตารางเมตร พร้อมปักแผ่นพื้นทำผนังกั้นดิน ระยะทางรวม 40 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 12 นิ้ว ยาว 8.00 เมตร จำนวน 2 จุด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด

แบบเลขที่ นศ.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ที่ทำการปกครองอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน.....-.....หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่...๑๓...เดือน...มกราคม.....พ.ศ...2559...

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวมค่างาน	หมายเหตุ
1	งานเครื่องจักรกลปรับแต่งผิวทางพร้อมปักแผ่นพื้น	16.00	ชั่วโมง	1,800.00	28,800.00	
2	งานหินผ่านตะแกรงพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ	652.00	ลบ.ม.	347.79	226,759.08	
3	งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปทำผนังกั้นดิน	134.00	แผ่น	200.00	26,800.00	
	ขนาด 0.30x2.50x0.05 เมตร					
4	งานท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 12" ชั้น 8.5	4.00	ท่อน	3,827.00	15,308.00	
5	ค่าแรงวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด 12" ชั้น 8.5	4.00	ท่อน	574.00	2,296.00	
รวมค่างานต้นทุน					**299,963.08**	
ค่า Factor F				1.3574	407,169.88	
ป้ายโครงการ					-	
รวมค่างาน					407,169.88	
ขอใช้งบประมาณทั้งสิ้นเพียง					**407,100.00**	

ราคากลาง (**สี่แสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน**)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างโครงการนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิศิษฐ์ คงทุก)
ปลัดอำเภอ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายรัตติพงศ์ คงช่วย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเทียนชัย สุขชู)
ผู้อำนวยการกองช่าง