

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยป่าพลอย หมู่ที่ ๖ บ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยป่าพลอย หมู่ที่ ๖ บ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง งบประมาณ ๙๔๘,๕๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค. ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง จึงขอประกาศราคากลางโครงการดังกล่าวฯ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนดล เอื้อบำรุงเกียรติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยป่าพลอย หมู่ที่ ๖ บ้านควนมิตร องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง** กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง

๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**

เป็นเงิน ๙๔๘,๕๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)**

ดำเนินการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสันฝาย สูง ๒ เมตร ผนังข้าง สูง ๓.๕๐ เมตร กว้าง ๑๓ เมตร (ตามแบบ มข. ๒๕๒๗) ขุดลอกห้วยบริเวณหน้าฝาย สภาพเดิมกว้าง ๕ เมตร ลึก ๒ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ปากกว้าง ๕ เมตร ลึก ๓ เมตร ระยะทาง ๘๐๐ เมตร พร้อมเกลี่ยแต่งดินขุด ถมดินบริเวณข้างฝาย จำนวน ๑๒๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๒ ป้าย รายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่างกำหนด

๕. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๘๘๒,๘๔๘ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

๖. **บัญชีประมาณการราคากลางงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย ดังนี้**

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

๗. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

- นายสุเมธ บุญสนิท ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส เป็นประธานกรรมการ
- นางสาวอุไรโรจน์ แสล้ประเสริฐ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ เป็นกรรมการ
- นายธนยศ เทพยศ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เป็นกรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

ชื่อโครงการ :ก่อสร้างฝายน้ำล้นบริเวณห้วยป่าพลอยขนาดสันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 13 เมตร (ตามแบบ มข.2527)

สถานที่ก่อสร้าง : บริเวณห้วยป่าพลอย หมู่ที 6 บ้านควนมิตร ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 แผ่นที่1/1

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_k	ราคาต่อหน่วย X F_k	ราคากลาง
1	งานดินขุด	ลบ.ม	47.95	20.04	960.91	1.3716	27.48	1,317.98
2	งานดินถม	ลบ.ม	120	127.94	15,352.80	1.3716	175.48	21,057.90
3	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก				-			-
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม	96.19	2,916.19	280,508.76	1.3716	3999.85	384,745.81
	-งานเหล็กเสริม				-			-
	เหล็ก RB6	กก.	63	35.79	2,254.77	1.3716	49.08	3,092.64
	เหล็ก DB12	กก.	5,106	35.79	182,743.74	1.3716	49.08	250,651.31
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	155	64.17	9,946.35	1.3716	88.01	13,642.41
4	งานไม้เนื้อแข็ง				-			-
	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 6" x 3.50 ม.	ลบ.ฟ.	43.00	575.70	24,755.10	1.3716	789.63	33,954.09
	ไม้เนื้อแข็ง 1" x 8" x 4.00 ม.	ลบ.ฟ.	30.00	575.70	17,271.00	1.3716	789.63	23,688.90
	ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2" x 6" x 4.00 ม.	ลบ.ฟ.	57.00	575.70	32,814.90	1.3716	789.63	45,008.91
5	งานขุดลอก				-			-
	- งานขุดลอก	ลบ.ม.	3,180	25.04	79,627.20	1.3716	34.34	109,216.66
							รวม	886,376.61
							คิดเป็นเงิน	**886,376.61**

*ราคาน้ำมันเฉลี่ย 35.50 บาท/ลิตร

ตัวอักษร (-แปดแสนแปดหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบเอ็ดสตางค์-)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างชลประทาน = 646,235.53 บาท

ค่า Factor F งานก่อสร้างงานชลประทาน = 1.3716

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังอ่าง ที่ 371/2565 ลงวันที่ 5 กันยายน 2565 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นราคาที่ถูกต้องและเหมาะสมจึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติให้ใช้ราคาดังกล่าวข้างต้นเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายสุเมธ บุญสนิท)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวอุไรโรจน์ แสล้ประเสริฐ)

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธนยศ เทพยศ)