

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะถนนสาย
อนามัยดอนใคร - บ้านนาเพรง หมู่ที่ ๘

.....

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะถนนสายอนามัยดอนใคร - บ้านนาเพรง หมู่ที่ ๘ ชนิดไฟกิ่งเดี่ยว LED ขนาด ๖๐ วัตต์ เสาสูง ๙ เมตร ระยะห่าง ๓๕ เมตร ระยะทางยาว ๖๐๐ เมตร ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมอุปกรณ์ควบคุม และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. จำนวน ๑ ป้าย

เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มจนถึงปัจจุบัน มาตรา ๑๐๓/๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกลายจึงขอประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะถนนสายอนามัยดอนใคร - บ้านนาเพรง หมู่ที่ ๘ รายละเอียดปรากฏตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะถนนสายอนามัยบ้านดอนใคร - บ้านนาเพรง หมู่ที่ ๘

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖๙,๐๐๐.-บาท (เงินหกแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน ติดตั้งไฟฟ้าส่องทาง ชนิดไฟกิ่งเดี่ยว LED ขนาด ๖๐ วัตต์ เสาสูง ๙.๐๐ เมตร ระยะห่าง ๓๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๐๐ เมตร จำนวน ๑๗ จุด ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมอุปกรณ์ควบคุม และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต. จำนวน ๑ ป้าย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เป็นเงิน ๖๖๗,๑๓๕.๒๙ บาท (เงินหกแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบ ปร.๔(พ)

๖.๓ แบบ ปร.๕(ก)

๖.๔ แบบ ปร.๕(ข)

๖.๕ แบบ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นายวิทยา ปุ้ยมนต์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายอนุสรณ์ ผลเจริญ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓	นายไกรวิชญ์ เมืองจันทร์	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ/เลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ ถนนสายอนามัยดอนใคร - บ้านนาเพรง (นศ.ถ 41-041) หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน โดยทำการติดตั้งไฟส่องทาง ชนิดไฟกิ่งเดี่ยว LED 60 วัตต์ เสาสูง 9.00 เมตร ระยะห่าง 35.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมอุปกรณ์ควบคุม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย นายวิทยา ปุ้ยมนต์ ประมาณราคาวันที่ 22 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ฐานเสาไฟฟ้า ควล.								
	- งานขุดหลุมฐานเสา	17	หลุม	-	-	213.12	3,623.04	3,623.04	
	- งานทรายหยาบก้นหลุม	17	หลุม	57.4	975.8	5.82	98.94	1,074.74	
	- งานคอนกรีตหยาบ	17	ฐาน	116.64	1,982.88	25.47	432.99	2,415.87	
	- งานหล่อฐานเสา คสล.	17	ฐาน	2,156.05	36,652.85	563.61	9,581.37	46,234.22	
	- งานติดตั้งฐานเสา	17	ฐาน	-	-	1,700.00	28,900.00	28,900.00	
	- ค่าแรงประกอบการติดตั้ง	17	ชุด	-	-	2,000.00	34,000.00	34,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							116,247.87	
2	งานโคมไฟและเสาไฟสูง (งานครุภัณฑ์)								
	- เสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งรับโคมและกิ่งรับแผงโซล่าเซลล์	17	ต้น	7,000.00	119,000.00	-	-	119,000.00	
	- แผงโซล่าเซลล์ 180 วัตต์	17	แผง	8,000.00	136,000.00	-	-	136,000.00	

	- โคมฟ้าแสงสว่าง LED 60 วัตต์	17	ชุด	5,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
	- แบตเตอร์รี่ 12 โวลล์/80 AhX2	17	ชุด	4,000.00	68,000.00	-	-	68,000.00	
	- เครื่องควบคุมระบบการชาร์จ	17	ชุด	3,000.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
	- ตู้ใส่อุปกรณ์แบบใช้งานภายนอก	17	ใบ	2,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
	- สายไฟฟ้า (DC) PV1=F	170	เมตร	100.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	รวมค่าวัสดุ							510,000.00	
3	งานสี								
	- งานทาสี	8.50	ตร.ม.	64.79	550.72	38.00	323.00	873.72	
	- แผ่นสะท้อนแสง	0.85	ตร.ม.	500.00	425.00	150.00	127.50	552.50	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							1,426.22	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								627,674.09	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิทยา ปุ้ยมนต์) (นายอนุสรณ์ ผลเจริญ) (นายไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาง

25 ส.ค. 2565

แบบ ปร.4 (พ)

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ ถนนสายอนามัยดอนใคร - บ้านนาเพรง (นศ.ถ 41-041) หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.00	ป้าย	3,500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (ทุกรายการ)			3,500.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิทยา ปุ้ยมนต์) (นายอนุสรณ์ ผลเจริญ) (นายไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
25 ส.ค. 2565

แบบแสดงรายการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น

สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ ถนนสายอนามัยดอนใคร - บ้านนาเพรง (นศ.ถ 41-041) หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

1. รายละเอียดการคำนวณ

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	3,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	-	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,500.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิทยา ปุ้ยมนต์) (นายอนุสรณ์ ผลเจริญ) (นายไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)

(นายอุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
25 ส.ค. 2565

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ฐานเสาไฟฟ้า คสล. ,งานสี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ ถนนสายอนามัยดอนใคร - บ้านนาเพรง (นศ.ถ 41-041) หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ ปร.4 ที่แนบ มี จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานฐานเสาไฟฟ้า คสล.	116,247.87	1.3056	151,773.22	F :ประเภทอาคาร
2	งานสี	1,426.22	1.3056	1,862.07	F :ประเภทอาคาร
			รวมค่าก่อสร้าง	153,635.29	

หมายเหตุ แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 153}635.29 บาทต่อ 1 หน่วย

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิทยา ปุ้ยมนต์) (นายอนุสรณ์ ผลเจริญ) (นายไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
25 ส.ค. 2565

แบบ ปร.5 (ข)

แบบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ ถนนสายอนามัยดอนใคร - บ้านนาเพรง (นศ.ถ 41-041) หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน โดยทำการติดตั้งไฟส่องทาง ชนิดไฟกิ่งเดี่ยว LED 60 วัตต์ เสาสูง 9.00 เมตร ระยะห่าง 35.00 เมตร ระยะทางยาว 600 เมตรตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมอุปกรณ์ควบคุม พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามแบบ อบต.จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

คำนวณราคากลางโดย นายวิทยา ปุ้ยมนต์ ประมาณราคาวันที่ 22 สิงหาคม 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโคมไฟและเสาไฟสูง	510,000.00	-	510,000.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	510,000.00	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิทยา ปุ้ยมนต์) (นายอนุสรณ์ ผลเจริญ) (นายไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)

(นายยุทธยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
25 ส.ค. 2565

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะ ถนนสายอนามัยดอนใคร - บ้านนาเพรง (นศ.ถ 41-041) หมู่ที่ 8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย

แบบ ปร.4 , ปร 4 (พ) และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 5 ฉบับ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ฐานเสาไฟ คสล.	151,773.22	
2	งานสี	1,862.07	
3	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	510,000.00	
4	ค่าใช้จ่ายจ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	3,500.00	
สรุป	ราคากลาง	667,135.29	
	ราคากลาง (หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์)		

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ

(นายวิทยา ปุ้ยมนต์) (นายอนุสรณ์ ผลเจริญ) (นายไกรวิชญ์ เมืองจันทร์)

(นายอุทัยยา พิมเสน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลาย
25 ส.ค. 2565