

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๘๙,๙๒๒.๗๓ บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป จ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 3,589,922.73 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 รายงาน ปร.4

   6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

   6.3 รายงาน ปร.4 (พ)

   6.4 รายงาน ปร.5 (ก)

   6.5 รายงาน ปร.5 (ข)

   6.6 รายงาน ปร.6

   6.7 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 ธีรนันต์ เมืองดิษฐ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

   7.2 ณราธิป แก้วแกมจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

   7.3 วนชัย จิระพิบูลย์พันธ์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สุธีระ รักการ

29 พฤศจิกายน 2565 13:30:14

7.4 ชนานันท์ ชูทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.5 สุธีระ รักการ กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

สุธีระ รักการ

29 พฤศจิกายน 2565 13:30:14

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 65/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ จำนวน 1 หลังละ 1,078,339.91 บาท	1,078,339.91	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,628,540.00	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	883,042.82	
สรุป	ราคากลาง	3,589,922.73	
	ราคากลาง (..... สามล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทเจ็ดสิบสามสตางค์ .....)		

สุธีระ รักการ

29 พฤศจิกายน 2565 13:38:47

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 65/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ธีรนันต์ เมืองดิษฐ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณราธิป แก้วแกมจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(วนชัย จิระพิบูลย์พันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ขนานันท์ ชูทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรมบัญชีกลาง

สุธีระ รักการ
29 พฤศจิกายน 2565 13:38:47

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 65/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(สุธีระ รักการ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กรมบัญชีกลาง

สุธีระ รักการ

29 พฤศจิกายน 2565 13:38:47

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 65/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ** **เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F** เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	825,807.87	1.3058	1,078,339.91	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,078,339.91	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,078,339.91 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธีระ รักการ
29 พฤศจิกายน 2565 13:37:35

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/สถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 65/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ธีรนันต์ เมืองดิษฐ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณราธิป แก้วแกมจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(วนชัย จิระพิบูลย์พันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชนานันท์ ชูทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุธีระ รักการ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรมบัญชีกลาง

สุธีระ รักการ
29 พฤศจิกายน 2565 13:37:35

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 65/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ	1,522,000.00	106,540.00	1,628,540.00	
			รวมค่าก่อสร้าง	1,628,540.00	

สุธีระ รักการ

29 พฤศจิกายน 2565 13:38:27

แบบ ปร.5 (ข)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 65/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(ธีรนันต์ เมืองดิษฐ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณราธิป แก้วแกมจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(วนชัย จิระพิบูลย์พันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ชนานันท์ ชูทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุธีระ รักการ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุธีระ รักการ
29 พฤศจิกายน 2565 13:38:27

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 65/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานระบบไฟฟ้า (รวมค่าแรงและอุปกรณ์)	1.000	งาน	883,042.82	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			**883,042.82**	

กรมบัญชีกลาง

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ งานระบบไฟฟ้า (รวมค่าแรงและอุปกรณ์)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 65/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

งานระบบไฟฟ้า (รวมค่าแรงและอุปกรณ์)

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานระบบไฟฟ้า (รวมค่าแรงและอุปกรณ์)	883,042.82	
	รวมค่าใช้จ่าย	883,042.82	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	883,042.82	

สุธีระ รักการ
29 พฤศจิกายน 2565 13:37:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 65/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ**		**รวม**					**1,522,000.00**	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								**1,522,000.00**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,522,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธีระ รักการ

29 พฤศจิกายน 2565 13:35:28

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ**								
	1.1 เครื่องสูบน้ำแบบมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดจุ่มท่อดูด-ส่งไม่น้อยกว่า8นิ้ว	2.000	เครื่อง	650,000.00		0.00	0.00	1,300,000.00	
	1.2 สายไฟและสายสัญญาณเครื่องสูบน้ำมายังตู้ควบคุมและทดสอบระบบ	1.000	รายการ	66,400.00		0.00	0.00	66,400.00	
	1.3 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ประกอบการทำงานของเครื่องสูบน้ำ	2.000	เครื่อง	77,800.00		0.00	0.00	155,600.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ	-	-	794,200.00	1,522,000.00	0.00	0.00	1,522,000.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								

วิทยบัญชกล

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สถานีสูบน้ำ เพื่อป้องกันอุทกภัย ชุมชนท่ามอญ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าวัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 65/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานก่อสร้างบ่อรับน้ำ คสล.**		**รวม**					**557,962.20**	
2	**งานก่อสร้างบ่อดักขยะ คสล.**		**รวม**					**67,679.67**	
3	**งานก่อสร้างบานประตูระบายน้ำ**		**รวม**					**190,000.00**	
4	**งานก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ**		**รวม**					**10,166.00**	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							**825,807.87**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 825,807.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุธีระ รักการ

29 พฤศจิกายน 2565 13:30:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**งานก่อสร้างบ่อรับน้ำ คสล.**								
	- งานสูบน้ำและระบายน้ำชั่วคราว	1.000	งาน	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- เหล็กแผ่นดำหนา 3 มม.ขนาด 4'x8' น้ำหนัก70 กิโลกรัม/แผ่น	15.000	แผ่น	2,733.12	40,996.80	700.00	10,500.00	51,496.80	
	- เสาเข็มไม้เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้วยาว 4.00 เมตร	100.000	ต้น	60.00	6,000.00	80.00	8,000.00	14,000.00	
	- เสาเข็มไม้เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้วยาว 6.00 เมตร	85.000	ต้น	220.00	18,700.00	115.00	9,775.00	28,475.00	
	- เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง 0.15 ม.ยาว6.00 ม.	114.000	ต้น	350.00	39,900.00	0.00	0.00	39,900.00	
	- สกัดหัวเสาเข็ม	114.000	ต้น	0.00	0.00	50.00	5,700.00	5,700.00	
	- งานขุดดิน	120.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	11,880.00	11,880.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	3.240	ลบ.ม.	700.93	2,271.01	99.00	320.76	2,591.77	
	- คอนกรีตหยาบ 180 ksc(Cube)	3.240	ลบ.ม.	2,429.91	7,872.90	306.00	991.44	8,864.35	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc(Cube)	33.500	ลบ.ม.	2,512.15	84,157.02	306.00	10,251.00	94,408.03	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริม RB 6 มม. SR24	.075	ตัน	28,629.91	2,147.24	4,100.00	307.50	2,454.74	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม. SD30	2.430	ตัน	24,729.91	60,093.68	3,300.00	8,019.00	68,112.68	
	- เหล็กเสริม DB 16 มม. SD40	.273	ตัน	23,404.67	6,389.47	3,300.00	900.90	7,290.37	
	- ลวดผูกเหล็ก	104.000	กก.	68.84	7,159.36	0.00	0.00	7,159.36	
	- งานไม้แบบ(คิด 25 %)	65.000	ตร.ม.	575.70	37,420.50	0.00	0.00	37,420.50	
	- ค่าแรงไม้แบบทั่วไป	217.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	28,861.00	28,861.00	
	- ตะปู	54.000	กก.	51.40	2,775.60	0.00	0.00	2,775.60	
	- เหล็ก I - 75X9 มม.	80.000	เส้น	1,208.40	96,672.00	0.00	0.00	96,672.00	
	- ลวดเชื่อม 3.2 มม.	27.000	กล่อง	300.00	8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	
	- งานทาสีรองพื้น	90.000	ตร.ม.	40.00	3,600.00	30.00	2,700.00	6,300.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	90.000	ตร.ม.	40.00	3,600.00	30.00	2,700.00	6,300.00	
	- งาน Epoxy coal Tar	8.000	ลิตร	400.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานติดตั้งโครงเหล็กเครนยกปั๊มเครื่องสูบน้ำพร้อมขนาดรอกรับน้ำหนัก 2 ตัน	1.000	ชุด	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
	รวมค่างานก่อสร้างบ่อรับน้ำ คสล.	-	-	111,454.94	454,055.58	15,648.00	103,906.60	557,962.20	
2	**งานก่อสร้างบ่อดักขยะ คสล.**								
	- งานขุดดิน	41.600	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	4,118.40	4,118.40	
	- ทรายหยาบรองพื้น	.450	ลบ.ม.	700.93	315.41	99.00	44.55	359.97	
	- คอนกรีตหยาบ 180 ksc(Cube)	.220	ลบ.ม.	2,429.91	534.58	99.00	21.78	556.36	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc(Cube)	3.380	ลบ.ม.	2,512.15	8,491.06	306.00	1,034.28	9,525.35	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. SR24	.232	ตัน	26,220.56	6,083.16	4,100.00	951.20	7,034.37	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.500	ตัน	68.84	447.46	0.00	0.00	447.46	
	- งานไม้แบบ	19.500	ตร.ม.	575.70	11,226.15	0.00	0.00	11,226.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานไม้ค่ร่าว	1.300	ตร.ม.	575.70	748.41	0.00	0.00	748.41	
	- ค่าแรงไม้แบบ	37.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	4,921.00	4,921.00	
	- ตะปู	9.000	กก.	51.40	462.60	0.00	0.00	462.60	
	- เหล็ก I - 75X9 มม.	19.000	เส้น	1,208.40	22,959.60	0.00	0.00	22,959.60	
	- ลวดเชื่อม 3.2 มม.	5.000	กล่อง	300.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- งานทาสีรองพื้น	13.000	ตร.ม.	40.00	520.00	30.00	390.00	910.00	
	- งานทาสีน้ำมัน	13.000	ตร.ม.	40.00	520.00	30.00	390.00	910.00	
	- งาน Epoxy coal Tar	5.000	ลิตร	400.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	รวมค่างานก่อสร้างบ่อดักขยะ คสล.	-	-	35,123.59	55,808.43	4,896.00	11,871.21	67,679.67	
3	**งานก่อสร้างบานประตูระบายน้ำ**								
	- บานประตูระบายน้ำเปิด-ปิด(Flap Gate)ขนาด 1.00x1.00 เมตร	1.000	บาน	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานก่อสร้างบานประตูระบายน้ำ	-	-	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	
4	**งานก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ**								
	- พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 0.10 เมตร	3.800	ตร.ม.	500.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	
	- เหล็กรีดลอนหนา 0.28 มม.	7.000	ตร.ม.	210.00	1,470.00	70.00	490.00	1,960.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 1"x2"x2.3 มม.	8.000	ท่อน	549.75	4,398.00	0.00	0.00	4,398.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	117.000	กก.	0.00	0.00	12.00	1,404.00	1,404.00	
	- งานทาสีเหล็ก	7.200	ตร.ม.	40.00	288.00	30.00	216.00	504.00	
	รวมค่างานก่อสร้างห้องเก็บพัสดุ	-	-	1,299.75	8,056.00	112.00	2,110.00	10,166.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**825,807.87**	