

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอสะพานข้ามคลองคูพาย ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอสะพานข้ามคลองคูพาย ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๙๔,๒๗๕.๔๔ บาท (สองล้านเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสี่สิบสี่สตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอสะพานข้ามคลองคูพาย ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตรทั้ง ๒ ด้าน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงคอสะพานข้ามคลองคูพาย ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตรทั้ง ๒ ด้าน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,164,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ก่อสร้างปรับปรุงคอสะพานข้ามคลองคูพาย

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 2,094,275.44 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 จิตรา มะโนสงค์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารฯ

   7.2 สุริยะ อินทนี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

   7.3 นัณท์ธวัตร แดงกัลยาณวัจน์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบอาวุโส

   7.4 สนธยา อินทรา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

   7.5 ณราธิป แก้วแกมจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

ณราธิป แก้วแกมจันทร์

04 มกราคม 2566 15:59:25

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอสะพานข้ามคลองคูพาย ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตรทั้ง ๒ ด้าน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานรื้อผิวถนนแอสฟัลท์ติก							
1	1.1 งานรื้อผิวถนนแอสฟัลท์ติกเดิม	ตร.ม.	90.000	16.81	1,512.90	1.2782	21.48	1,933.78
	2. งานดินขุด							
2	2.1 งานขุดดิน	ลบ.ม.	606.000	44.16	26,760.96	1.2782	56.44	34,205.85
	3. งานดินถม							
3	3.1 งานดินถม	ลบ.ม.	270.000	176.07	47,538.90	1.2782	225.05	60,764.22
	4. งานเสาเข็ม							
4	4.1 เข็มเจาะ Ø 0.50 ม.ยาว 16.00 ม.	ต้น	10.000	32,100.00	321,000.00	1.2782	41,030.22	410,302.20
5	4.2 ค่าสกัดหัวเสาเข็มเจาะ Ø 0.50 ม.ยาว 16.00 ม.	ต้น	10.000	500.00	5,000.00	1.2782	639.10	6,391.00
6	4.3 เหล็กเสริม DB 25 มม.(เผื่อ 15 %)	กก.	5,090.000	29.63	150,816.70	1.2782	37.87	192,773.90
	5. งานตอม่อรัดหัวเสาเข็ม							
7	5.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	3.240	3,016.28	9,772.74	1.2782	3,855.40	12,491.51
8	5.2 เหล็กเสริม DB 12 มม.(เผื่อ 9 %)	กก.	212.000	27.66	5,863.92	1.2782	35.35	7,495.26

กรมบัญชีกลาง

ณราธิป แก้วแกมจันทร์

04 มกราคม 2566 15:59:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอสะพานข้ามคลองคูพาย ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตรทั้ง ๒ ด้าน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	5.3 ลวดผูกเหล็ก	กก.	4.500	68.84	309.78	1.2782	87.99	395.96
10	5.4 ไม้แบบรวมเคร่า (50 %)	ตร.ม.	8.500	500.00	4,250.00	1.2782	639.10	5,432.35
11	5.5 ค่าแรงไม้แบบ (100 %)	ตร.ม.	17.000	133.00	2,261.00	1.2782	170.00	2,890.01
12	5.6 ตะปู 3 นิ้ว	กก.	5.000	51.40	257.00	1.2782	65.69	328.49
	6. งานเสาตอม่อ							
13	6.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	6.340	3,016.28	19,123.21	1.2782	3,855.40	24,443.28
14	6.2 เหล็กเสริม DB 25 มม.(เผื่อ 15 %)	กก.	1,593.000	29.63	47,200.59	1.2782	37.87	60,331.79
15	6.3 เหล็กเสริม RB 9 มม.(เผื่อ 7 %)	กก.	175.000	31.44	5,502.00	1.2782	40.18	7,032.65
16	6.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	26.500	68.84	1,824.26	1.2782	87.99	2,331.76
17	6.5 ไม้แบบรวมเคร่า (50%)	ตร.ม.	29.000	500.00	14,500.00	1.2782	639.10	18,533.90
18	6.6 ค่าแรงไม้แบบ (100 %)	ตร.ม.	58.000	133.00	7,714.00	1.2782	170.00	9,860.03
19	6.7 ตะปู 3 นิ้ว	กก.	15.000	51.40	771.00	1.2782	65.69	985.49
	7. งานคานรับพื้นช่วงบน คานตอม่อช่วงล่าง							

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอสะพานข้ามคลองคูพาย ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตรทั้ง ๒ ด้าน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	7.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	14.280	3,016.28	43,072.47	1.2782	3,855.40	55,055.23
21	7.2 เหล็กเสริม DB 20 มม.(เผื่อ 13%)	กก.	1,013.000	38.00	38,494.00	1.2782	48.57	49,203.03
22	7.3 เหล็กเสริม DB 16 มม.(เผื่อ 11%)	กก.	80.000	29.37	2,349.60	1.2782	37.54	3,003.25
23	7.4 เหล็กเสริม RB 9 มม.(เผื่อ 7 %)	กก.	203.000	31.44	6,382.32	1.2782	40.18	8,157.88
24	7.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	21.000	68.84	1,445.64	1.2782	87.99	1,847.81
25	7.6 ไม้แบบรวมเคร่า (50 %)	ตร.ม.	32.000	500.00	16,000.00	1.2782	639.10	20,451.20
26	7.7 ค่าแรงไม้แบบ (100 %)	ตร.ม.	64.000	133.00	8,512.00	1.2782	170.00	10,880.03
27	7.8 ตะปู 3 นิ้ว	กก.	16.000	51.40	822.40	1.2782	65.69	1,051.19
	8. งานผนังกันดิน และหูช้าง ค.ส.ล.							
28	8.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	20.640	3,016.28	62,256.01	1.2782	3,855.40	79,575.63
29	8.2 เหล็กเสริม DB 25 มม.(เผื่อ 15 %)	กก.	42.500	29.63	1,259.27	1.2782	37.87	1,609.59
30	8.3 เหล็กเสริม RB 19 มม.(เผื่อ 13%)	กก.	24.260	29.27	710.09	1.2782	37.41	907.63
31	8.4 เหล็กเสริม DB 12 มม.(เผื่อ 9 %)	กก.	720.000	27.66	19,915.20	1.2782	35.35	25,455.60

ณราธิป แก้วแกมจันทร์

04 มกราคม 2566 15:59:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอสะพานข้ามคลองคูพาย ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. กว้าง ๙.๑๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตรทั้ง ๒ ด้าน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
32	8.5 เหล็กเสริม RB 9 มม.(เผื่อ 7 %)	กก.	335.000	31.44	10,532.40	1.2782	40.18	13,462.51
33	8.6 เหล็กเสริม RB 6 มม.(เผื่อ 5%)	กก.	17.760	32.73	581.28	1.2782	41.83	742.99
34	8.7 ลวดผูกเหล็ก	กก.	18.000	68.84	1,239.12	1.2782	87.99	1,583.84
35	8.8 ไม้แบบรวมเคร่า (50 %)	ตร.ม.	78.500	500.00	39,250.00	1.2782	639.10	50,169.35
36	8.9 ค่าแรงไม้แบบ (100 %)	ตร.ม.	157.000	133.00	20,881.00	1.2782	170.00	26,690.09
37	8.10 ตะปู 3 นิ้ว	กก.	40.000	51.40	2,056.00	1.2782	65.69	2,627.97
	9. งาน Plank Girder							
38	9.1 P/G ขนาด 0.16x0.99xยาว 5.00 ม.(ตัวริม)	แผ่น	4.000	10,500.00	42,000.00	1.2782	13,421.10	53,684.40
39	9.2 P/G ขนาด 0.16x0.99xยาว 5.00 ม.(ตัวกลาง)	แผ่น	14.000	9,300.00	130,200.00	1.2782	11,887.26	166,421.64
40	9.3 ยางรองแผ่นพื้นสะพาน	เมตร	36.000	200.00	7,200.00	1.2782	255.64	9,203.04
	10. งานคอนกรีตทับหน้า 0.25 ม.							
41	10.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	22.500	3,016.28	67,866.30	1.2782	3,855.40	86,746.70

กรมบัญชีกลาง

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอสะพานข้ามคลองคูพาย ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตรทั้ง ๒ ด้าน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
42	10.2 เหล็กเสริม RB 9 มม.(เผื่อ 7 %)	กก.	392.000	31.44	12,324.48	1.2782	40.18	15,753.15
43	10.3 ลวดผูกเหล็ก	กก.	6.000	68.84	413.04	1.2782	87.99	527.94
	11. งานซ่อมผิวจราจร (ถนน ค.ส.ล. หนา 0.25 ม.)							
44	11.1 ทรายหยาบบดอัดแน่น หนา 1.00 ม.	ลบ.ม.	54.000	806.14	43,531.56	1.2782	1,030.40	55,642.03
45	11.2 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	13.500	3,016.28	40,719.78	1.2782	3,855.40	52,048.02
46	11.3 เหล็กเสริม RB 9 มม.(เผื่อ 7 %)	กก.	239.000	31.44	7,514.16	1.2782	40.18	9,604.59
47	11.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	4.500	68.84	309.78	1.2782	87.99	395.96
	12. งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 ม.							
48	12.1 Tack Coat	ตร.ม.	254.000	20.97	5,326.38	1.2782	26.80	6,808.17
49	12.2 ปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	254.000	298.13	75,725.02	1.2782	381.06	96,791.72
50	12.3 ตีเส้นจราจรเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง	ตร.ม.	8.000	291.80	2,334.40	1.2782	372.97	2,983.83

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอสะพานข้ามคลองคูพาย ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตรทั้ง ๒ ด้าน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร
ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
51	13. งานซ่อมแซม ทาสี ราวกันตกสะพาน (เดิม) (เหมาจ่าย) 13.1 งานซ่อมแซม ทาสี ราวกันตกสะพาน 2. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	งาน	1.000	5,000.00	5,000.00	1.2782	6,391.00	6,391.00 319,875.00
							รวมราคากลาง	2,094,275.44

กรมบัญชีกลาง

ณราธิป แก้วแกมจันทร์
04 มกราคม 2566 15:59:53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอสะพานข้ามคลองคู่พาย ถนนพัฒนาการทุ่งปรัง ปรับปรุงคอสะพาน ค.ส.ล. กว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๕.๐๐ เมตรทั้ง ๒ ด้าน หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(จิตรา มะโนสงค์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สุริยะ อินทนี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นัณท์ธวัตร แดงกัลยาณวัจน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สนธยา อินทรา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ณราธิป แก้วแกมจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณราธิป แก้วแกมจันทร์
04 มกราคม 2566