

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๒๐,๖๖๑.๕๘ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่น ๆ บริเวณศูนย์รถยนต์สาธารณะนครศรีธรรมราช (คิวรถแท็กซี่เก่า) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อาร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,500,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

   โดยสังเขป ลานกีฬาอเนกประสงค์ บริเวณศูนย์รถยนต์สาธารณะนครศรีธรรมราช

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... เป็นเงิน 1,520,661.58 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 รายงาน ปร.4

   6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

   6.3 รายงาน ปร.6

   6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 สุธีระ รักการ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสถาปัตยกรรม

   7.2 ณัฐพงษ์ เมตตา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

   7.3 อรอนงค์ อนุรักษ์ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

อรอนงค์ อนุรักษ์

04 มกราคม 2566 14:52:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานรื้อถอนปรับพื้นที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลัง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่น ๆ บริเวณศูนย์รถยนต์สาธารณะนครศรีธรรมราช (อิวรถแท็กซี่เก่า) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 94/2565

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กอาร่างลานกีฬาอเนกประสงค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**รื้อถอนคันหินและพื้นทางเท้าเดิม (พร้อมขนย้าย)**		รวม					1,918.00	
2	**รื้อถอนผนังป้าย คอนกรีต (พร้อมขนย้าย)**		รวม					420.00	
3	**รื้อถอนฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก (พร้อมขนย้าย)**		รวม					400.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,398.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรอนงค์ อนุรักษ์

04 มกราคม 2566 14:52:08

กลุ่มงาน/งาน งานรื้อถอนปรับพื้นที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลัง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่น ๆ บริเวณศูนย์รถยนต์สาธารณะนครศรีธรรมราช (ลิวรถแท็กซี่เก่า) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 94/2565

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กอารางลานกีฬาอเนกประสงค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**รื้อถอนรั้วตาข่ายเหล็กเดิม สูง 1.60 ม.**		**รวม**					1,560.00	
5	**ปรับพื้นที่ , ปักผัง**		**รวม**					6,100.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							10,398.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,398.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรอนงค์ อนุรักษ์

04 มกราคม 2566 14:52:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**รื้อถอนคันหินและพื้นทางเท้าเดิม (พร้อมขนย้าย)**								
	- รื้อถอนคันหินและพื้นทางเท้าเดิม (พร้อมขนย้าย)	27.400	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,918.00	1,918.00	
	รวมค่ารื้อถอนคันหินและพื้นทางเท้าเดิม (พร้อมขนย้าย)	-	-	0.00	0.00	70.00	1,918.00	1,918.00	
2	**รื้อถอนผนังป้าย คอนกรีต (พร้อมขนย้าย)**								
	- รื้อถอนผนังป้าย คอนกรีต (พร้อมขนย้าย)	7.000	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	420.00	420.00	
	รวมค่ารื้อถอนผนังป้าย คอนกรีต (พร้อมขนย้าย)	-	-	0.00	0.00	60.00	420.00	420.00	
3	**รื้อถอนฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก (พร้อมขนย้าย)**								
	- รื้อถอนฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก (พร้อมขนย้าย)	2.000	ชุด	0.00	0.00	200.00	400.00	400.00	
	รวมค่ารื้อถอนฝาบ่อพักตะแกรงเหล็ก (พร้อมขนย้าย)	-	-	0.00	0.00	200.00	400.00	400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**รื้อถอนรั้วตาข่ายเหล็กเดิม สูง 1.60 ม.**								
	- รื้อถอนรั้วตาข่ายเหล็กเดิม สูง 1.60 ม.	26.000	บาท/ม.	0.00	0.00	60.00	1,560.00	1,560.00	
	รวมค่ารื้อถอนรั้วตาข่ายเหล็กเดิม สูง 1.60 ม.	-	-	0.00	0.00	60.00	1,560.00	1,560.00	
5	**ปรับพื้นที่ , ปักผัง**								
	- ปรับพื้นที่ , ปักผัง	1,220.000	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	5.00	6,100.00	6,100.00	
	รวมค่าปรับพื้นที่ , ปักผัง	-	-	0.00	0.00	5.00	6,100.00	6,100.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**10,398.00**	

วิทยบัญชา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลัง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่น ๆ บริเวณศูนย์รถยนต์สาธารณะนครศรีธรรมราช (อิวรถแท็กซี่เก่า) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 94/2565
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กอารางลานกีฬาอเนกประสงค

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**รายการที่ 1 พื้นลาน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พร้อมทางลาด**		**รวม**					**786,292.12**	
2	**รายการที่ 2 ก่อสร้างทางเท้าพร้อมคันหิน และฝาบ่อพัก**		**รวม**					**80,636.23**	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,155,127.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรอนงค์ อนุรักษ์
04 มกราคม 2566 14:52:08

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่น ๆ บริเวณศูนย์รถยนต์สาธารณะนครศรีธรรมราช (อิวรถแท็กซี่เก่า) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 94/2565

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กอารางลานกีฬาอเนกประสงค

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	**รายการที่ 3 ก่อสร้างเสาไฟส่องสว่าง พร้อมฐาน ค.ส.ล (จำนวน 6 ชุด)**		**รวม**					96,219.04	
4	**รายการที่ 4 ก่อสร้างป้ายชื่อ**		**รวม**					35,352.59	
5	**รายการที่ 5 ก่อสร้างรั้วเหล็กสูง 1.00 ม.พร้อมประตูรางเลื่อน**		**รวม**					24,789.90	
6	**รายการที่ 6 ก่อสร้างรั้วเหล็กสูง 2.00 ม.**		**รวม**					77,812.90	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,155,127.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรอนงค์ อนุรักษ์

04 มกราคม 2566 14:52:08

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลัง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่น ๆ บริเวณศูนย์รถยนต์สาธารณะนครศรีธรรมราช (อิวรถแท็กซี่เก่า) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ 94/2565

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / กอารางลานกีฬาอเนกประสงค์

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	**รายการที่ 7 งานติดตั้งรั้วเหล็ก เดิม**		**รวม**					11,398.20	
8	**รายการที่ 8 งานระบบเมนไฟฟ้า และสายไฟ**		**รวม**					42,626.88	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							1,155,127.86	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,155,127.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

อรอนงค์ อนุรักษ์

04 มกราคม 2566 14:52:08

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	**รายการที่ 1 พื้นลาน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พร้อมทางลาด**								
	- ทรายหยาบรองพื้น	109.000	บาท/ลบ.ม	700.93	76,401.37	99.00	10,791.00	87,192.37	
	- คอนกรีตโครงสร้างรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	169.000	บาท/ลบ.ม.	2,577.57	435,609.33	306.00	51,714.00	487,323.33	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	.093	บาท/ตัน	28,629.91	2,662.58	4,100.00	381.30	3,043.88	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	.284	บาท/ตัน	26,220.56	7,446.63	4,100.00	1,164.40	8,611.04	
	- เหล็กเสริม RB 19 มม.(Dowel พื้น)	3.361	บาท/ตัน	23,971.96	80,569.75	2,900.00	9,746.90	90,316.66	
	- ลวดผูกเหล็ก	6.000	บาท/กก.	68.84	413.04	0.00	0.00	413.04	
	- เหล็ก Wire mesh Ø 4 มม.@ 0.20 ม.	1,075.000	บาท/ตร.ม.	30.00	32,250.00	5.00	5,375.00	37,625.00	
	- ไม้แบบรวมคร่าว (50%)	53.000	บาท/ตร.ม.	400.00	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	106.000	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	14,098.00	14,098.00	
	- ตะปู	27.000	บาท/กก.	51.40	1,387.80	0.00	0.00	1,387.80	
	- งานพื้นผิวขัดหยาบ (บนพื้น ค.ส.ล.)	1,075.000	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	32,250.00	32,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานเซาะร่อง (บนพื้น ค.ส.ล.)	1.800	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	81.00	81.00	
	- ยางหยอด Joint Sealant	50.000	บาท/กก.	50.00	2,500.00	5.00	250.00	2,750.00	
	รวมค่ารายการที่ 1 พื้นลาน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พร้อมทางลาด	-	-	82,701.17	660,440.50	11,723.00	125,851.60	786,292.12	
2	**รายการที่ 2 ก่อสร้างทางเท้าพร้อมคันหินและฝาบ่อพัก**								
	- คันหินคอนกรีตทรงมนสำเร็จรูป ขนาด 15x30x100 ซม.	29.000	บาท/ท่อน	177.00	5,133.00	50.00	1,450.00	6,583.00	
	- ทรายหยาบรองพื้น	4.000	บาท/ลบ.ม.	700.93	2,803.72	99.00	396.00	3,199.72	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.060	บาท/ลบ.ม.	1,400.00	84.00	398.00	23.88	107.88	
	- คอนกรีตโครงสร้างรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.	5.400	บาท/ลบ.ม.	2,476.64	13,373.85	306.00	1,652.40	15,026.26	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	.355	บาท/ตัน	28,629.91	10,163.61	4,100.00	1,455.50	11,619.12	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	.054	บาท/ตัน	26,220.56	1,415.91	4,100.00	221.40	1,637.31	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก Wire mesh Ø 4 มม.@ 0.20 ม.	44.000	บาท/ตร.ม.	30.00	1,320.00	5.00	220.00	1,540.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.000	บาท/กก.	68.84	137.68	0.00	0.00	137.68	
	- ไม้แบบรวมคร่าว	10.520	บาท/ตร.ม.	400.00	4,208.00	133.00	1,399.16	5,607.16	
	- ตะปู	3.000	บาท/กก.	51.40	154.20	0.00	0.00	154.20	
	- เหล็กฉาก 75x75x6 mm.	14.400	บาท/ม.	183.16	2,637.50	68.50	986.40	3,623.90	
	- ฝาตะแกรงเหล็กหล่อ ขนาด 0.15x0.60 ม.	2.000	ชุด	2,038.00	4,076.00	0.00	0.00	4,076.00	
	- พื้นบล็อกคอนกรีตพิมพ์ลาย ลายหมากรุกแดง ขนาด 40X40X3.5 ซม.พร้อมปูนทรายปรับระดับ (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	44.000	บาท/ตร.ม.	621.00	27,324.00	0.00	0.00	27,324.00	
	รวมค่ารายการที่ 2 ก่อสร้างทางเท้าพร้อมคันหินและฝาบ่อพัก	-	-	62,997.44	72,831.47	9,259.50	7,804.74	80,636.23	
3	**รายการที่ 3 ก่อสร้างเสาไฟส่องสว่าง พร้อมฐาน ค.ส.ล (จำนวน 6 ชุด)**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขุดดินฐานรากพร้อมถมกลบ	2.280	บาท/ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	225.72	225.72	
	- คอนกรีตโครงสร้างรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม.	1.560	บาท/ลบ.ม.	2,577.57	4,021.00	306.00	477.36	4,498.37	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.360	บาท/ลบ.ม.	1,400.00	504.00	398.00	143.28	647.28	
	- เหล็กเสริม RB 6 มม.	.013	บาท/ตัน	28,629.91	372.18	4,100.00	53.30	425.49	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	.029	บาท/ตัน	26,220.56	760.39	4,100.00	118.90	879.30	
	- เหล็กเสริม DB 12 มม.	.053	บาท/ตัน	24,361.59	1,291.16	3,300.00	174.90	1,466.06	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.000	บาท/กก.	68.84	206.52	0.00	0.00	206.52	
	- ไม้แบบรวมคร่าว	10.800	บาท/ตร.ม.	400.00	4,320.00	133.00	1,436.40	5,756.40	
	- ตะปู	3.000	บาท/กก.	51.40	154.20	0.00	0.00	154.20	
	- Plate เหล็ก ขนาด 300x300x9 มม.	6.000	บาท/แผ่น	388.00	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00	
	- Plate เหล็ก ขนาด 100x200x9 มม.	24.000	บาท/แผ่น	100.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- J-Bolt ø 16 มม. ยาว 0.30 ม.	24.000	ตัว	97.00	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี คาดน้ำเงิน (BSM) ø 4"	6.000	ท่อน	1,966.00	11,796.00	0.00	0.00	11,796.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี คาดน้ำเงิน (BSM) ø 2"	15.000	บาท/เมตร	118.38	1,775.70	0.00	0.00	1,775.70	
	- ลวดสลิงยึด (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	6.000	งาน	100.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ค่าแรงงานเชื่อม และทาสีน้ำมัน (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)	6.000	งาน	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- กล่องเหล็กต่อสายไฟ ขนาด 4"x4"	6.000	ชุด	75.00	450.00	80.00	480.00	930.00	
	- โคมสปอตไลท์ LED 300 วัตต์ DAYLIGHT	18.000	ชุด	2,489.00	44,802.00	500.00	9,000.00	53,802.00	
	รวมค่ารายการที่ 3 ก่อสร้างเสาไฟส่องสว่าง พร้อมฐาน ค.ส.ล (จำนวน 6 ชุด)	-	-	90,043.25	84,109.15	13,016.00	12,109.86	96,219.04	
4	**รายการที่ 4 ก่อสร้างป้ายชื่อ**								
	- ผนังก่ออิฐดินเผา ครึ่งแผ่น 2 ชั้น	12.800	บาท/ตร.ม.	264.00	3,379.20	84.00	1,075.20	4,454.40	
	- เสาเอ็น และคานทับหลัง ค.ส.ล.	7.200	บาท/เมตร	120.00	864.00	62.00	446.40	1,310.40	
	- ฉาบปูนเรียบผนังพร้อมแต่งผิวขัดมันปูนเปลือย	14.240	บาท/ตร.ม.	75.00	1,068.00	95.00	1,352.80	2,420.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น้ำยาเคลือบเงาผนัง	1.000	แกลลอน	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ค่าแรงทาน้ำยาเคลือบเงาผนัง	14.240	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	34.00	484.16	484.16	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี คาดน้ำเงิน (BSM) ø 2-1/2"	2.000	ท่อน	869.16	1,738.32	390.00	780.00	2,518.32	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี คาดน้ำเงิน (BSM) ø 1"	1.000	ท่อน	411.21	411.21	390.00	390.00	801.21	
	- Plate เหล็ก ขนาด 200x200x9 มม.	3.000	แผ่น	172.80	518.40	0.00	0.00	518.40	
	- พุกเหล็ก ø 1/2"	12.000	ตัว	12.00	144.00	0.00	0.00	144.00	
	- ทาสีน้ำมัน	7.300	บาท/ตร.ม.	58.00	423.40	35.00	255.50	678.90	
	- ป้ายสแตนเลสผิวด้าน Ø 0.60 m. ยกขอบ 3 นิ้ว รูปตราเทศบาลฯ กัดกรดลงสีดำ	1.000	ชุด	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- ตัวอักษรสแตนเลสผิวด้าน ยกขอบ 1 นิ้ว สูง 8 นิ้ว	1.000	ชุด	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	
	- โคมไฟส่องป้าย LED ขนาด 30 วัตต์ พร้อมแขนเหล็ก และอุปกรณ์ยึด	4.000	ชุด	478.00	1,912.00	115.00	460.00	2,372.00	
	รวมค่ารายการที่ 4 ก่อสร้างป้ายชื่อ	-	-	22,110.17	30,108.53	1,205.00	5,244.06	35,352.59	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	**รายการที่ 5 ก่อสร้างรั้วเหล็กสูง 1.00 ม.พร้อมประตูรางเลื่อน**								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี คาดน้ำเงิน (BSM) ø 1-1/2"	6.000	บาท/ท่อน	616.82	3,700.92	390.00	2,340.00	6,040.92	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี คาดน้ำเงิน (BSM) ø 1"	8.000	บาท/ท่อน	411.21	3,289.68	390.00	3,120.00	6,409.68	
	- ตะแกรงเหล็กถักขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 2" ลวด 3.2 มม.	22.000	บาท/ตร.ม.	96.00	2,112.00	120.00	2,640.00	4,752.00	
	- Plate เหล็ก ขนาด 200x200x9 มม.	11.000	บาท/แผ่น	172.80	1,900.80	0.00	0.00	1,900.80	
	- เหล็กแผ่น หนา 4 มม.ปิดหัวเสา	11.000	บาท/แผ่น	50.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
	- พุกเหล็ก ø 1/2"	44.000	ตัว	12.00	528.00	0.00	0.00	528.00	
	- ทาสีน้ำมัน	22.000	บาท/ตร.ม.	58.00	1,276.00	35.00	770.00	2,046.00	
	- เหล็กฉาก 40x40x4 mm.	1.000	บาท/ท่อน	378.50	378.50	145.00	145.00	523.50	
	- เหล็กเพลาขาว ø 15.875 mm.	1.000	บาท/ท่อน	183.00	183.00	0.00	0.00	183.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กลูกปืนหมุนรอบตัว ø 1"	4.000	ชุด	40.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- ล้อเลื่อนประตูเหล็ก ø 3"(แบบล้อคู่)	4.000	ชุด	399.00	1,596.00	0.00	0.00	1,596.00	
	- มือจับเหล็ก DB 16 มม.	1.000	งาน	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	รวมค่ารายการที่ 5 ก่อสร้างรั้วเหล็กสูง 1.00 ม.พร้อมประตูรางเลื่อน	-	-	2,517.33	15,774.90	1,080.00	9,015.00	24,789.90	
6	**รายการที่ 6 ก่อสร้างรั้วเหล็กสูง 2.00 ม.**								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี คาดน้ำเงิน (BSM) ø 2"	29.000	บาท/ท่อน	710.28	20,598.12	390.00	11,310.00	31,908.12	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี คาดน้ำเงิน (BSM) ø 1-1/2"	19.000	บาท/ท่อน	616.82	11,719.58	390.00	7,410.00	19,129.58	
	- ตะแกรงเหล็กถักขนมเปียกปูน ช่องตาข่าย 2" ลวด 3.2 มม.	70.000	บาท/ตร.ม.	96.00	6,720.00	120.00	8,400.00	15,120.00	
	- Plate เหล็ก ขนาด 200x200x9 มม.	19.000	บาท/แผ่น	172.80	3,283.20	0.00	0.00	3,283.20	
	- เหล็กแผ่น หนา 4 มม.ปิดหัวเสา	19.000	บาท/แผ่น	50.00	950.00	0.00	0.00	950.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พุกเหล็ก ø 1/2"	76.000	ตัว	12.00	912.00	0.00	0.00	912.00	
	- ทาสีน้ำมัน	70.000	บาท/ตร.ม.	58.00	4,060.00	35.00	2,450.00	6,510.00	
	รวมค่ารายการที่ 6 ก่อสร้างรั้วเหล็กสูง 2.00 ม.	-	-	1,715.90	48,242.90	935.00	29,570.00	77,812.90	
7	**รายการที่ 7 งานติดตั้งรั้วเหล็ก เดิม**								
	- ค่าแรงงานติดตั้งรั้วเหล็กเดิม (สูง 1.60 x ยาว 26.00 ม.)	39.000	บาท/ตร.ม.	0.00	0.00	120.00	4,680.00	4,680.00	
	- Plate เหล็ก ขนาด 200x200x9 มม.	14.000	บาท/แผ่น	172.80	2,419.20	0.00	0.00	2,419.20	
	- พุกเหล็ก ø 1/2"	56.000	ตัว	12.00	672.00	0.00	0.00	672.00	
	- ทาสีน้ำมัน	39.000	บาท/ตร.ม.	58.00	2,262.00	35.00	1,365.00	3,627.00	
	รวมค่ารายการที่ 7 งานติดตั้งรั้วเหล็ก เดิม	-	-	242.80	5,353.20	155.00	6,045.00	11,398.20	
8	**รายการที่ 8 งานระบบเมนไฟฟ้า และสายไฟ**								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐดินเผา ครึ่งแผ่น 2 ชั้น	.960	บาท/ตร.ม.	264.00	253.44	84.00	80.64	334.08	
	- ฉาบปูนเรียบผนังพร้อมแต่งผิวขัดมันปูนเปลือย	1.720	บาท/ตร.ม.	75.00	129.00	95.00	163.40	292.40	
	- ตู้ควบคุมไซต์เหล็กกันน้ำพร้อมอุปกณ์	1.000	ชุด	7,833.00	7,833.00	1,500.00	1,500.00	9,333.00	
	- ท่อ HDPE Ø 1-1/2"	150.000	บาท/เมตร	53.00	7,950.00	13.00	1,950.00	9,900.00	
	- สายไฟ NYY ขนาด 2x6.0 ตร.มม.	150.000	บาท/เมตร	78.66	11,799.00	15.00	2,250.00	14,049.00	
	- สายไฟ THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม.	120.000	บาท/เมตร	9.12	1,094.40	7.00	840.00	1,934.40	
	- บ่อพักสายไฟคอนกรีตสำเร็จ	8.000	ชุด	848.00	6,784.00	0.00	0.00	6,784.00	
	รวมค่ารายการที่ 8 งานระบบเมนไฟฟ้า และสายไฟ	-	-	9,160.78	35,842.84	1,714.00	6,784.04	42,626.88	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							**1,155,127.86**	

วรพันธุ์ศักดิ์

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานรื้อถอนปรับพื้นที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

สถานที่ก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่น ๆ บริเวณศูนย์รถยนต์สาธารณะนครศรีธรรมราช (คิวรถแท็กซี่เก่า) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตำบล คลัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กอาร้างลานกีฬาอเนกประสงค 94/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานรื้อถอนปรับพื้นที่**	10,398.00	1.3047	**13,566.27**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**13,566.27**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 13,566.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานรื้อถอนปรับพื้นที่

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

สถานที่ก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่น ๆ บริเวณศูนย์รถยนต์สาธารณะนครศรีธรรมราช (ลิวรถแท็กซี่เก่า) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตำบล คลัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กอาร้างลานกีฬาอเนกประสงค 94/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**13,566.27**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 13,566.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทยบริการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

สถานที่ก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่น ๆ บริเวณศูนย์รถยนต์สาธารณะนครศรีธรรมราช (คิวรถแท็กซี่เก่า) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตำบล คลัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/กอาร้างลานกีฬาอเนกประสงค 94/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	**งานก่อสร้าง**	**1,155,127.86**	**1.3047**	**1,507,095.31**	
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,507,095.31**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,507,095.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

สถานที่ก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่น ๆ บริเวณศูนย์รถยนต์สาธารณะนครศรีธรรมราช (ลิวรถแท็กซี่เก่า) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตำบล คลัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค 94/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	**1,507,095.31**	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,507,095.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

สถานที่ก่อสร้าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่น ๆ บริเวณศูนย์รถยนต์สาธารณะนครศรีธรรมราช (คิวรถแท็กซี่เก่า) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตำบล คลัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อาร้างลานกีฬาอเนกประสงค 94/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(สุธีระ รักการ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐพงษ์ เมตตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อรอนงค์ อนุรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อรอนงค์ อนุรักษ์

04 มกราคม 2566 14:52:15

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่น ๆ บริเวณศูนย์รถยนต์สาธารณะนครศรีธรรมราช (คิวรถแท็กซี่เก่า) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

แบบเลขที่ 94/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนปรับพื้นที่ จำนวน 1 หลังละ 13,566.27 บาท	13,566.27	
2	งานก่อสร้าง จำนวน 1 หลังละ 1,507,095.31 บาท	1,507,095.31	
สรุป	ราคากลาง	1,520,661.58	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นหกร้อยหกสิบเอ็ดบาทห้าสิบแปดสตางค์ .....)		

อรอนงค์ อนุรักษ์

04 มกราคม 2566 14:52:22

แบบ ปร.6

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ และงานอื่น ๆ บริเวณศูนย์รถยนต์สาธารณะนครศรีธรรมราช (คิวรถแท็กซี่เก่า) ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลัง อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่ 94/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(สุธีระ รักการ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐพงษ์ เมตตา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อรอนงค์ อนุรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อรอนงค์ อนุรักษ์
04 มกราคม 2566 14:52:22