

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า แยก ๒ – ซอยตีนเป็ด ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า แยก ๒ – ซอยตีนเป็ด ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๗๕,๑๐๘.๖๖ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยแปดบาทหกสิบหกสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า แยก ๒ - ซอยตีนเป็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า แยก ๒ - ซอยตีนเป็ด

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,850,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 4.00-4.50 เมตร ยาว 213.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 905.00 ตารางเมตรและราง ระบายน้ำ ค.ส.ล. (ฝั่งทิศเหนือ) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 218.00 เมตร พร้อมตีเส้นจราจร รางระบายน้ำ ค.ส.ล. (ฝั่งทิศใต้) ภายในกว้าง 0.40 เมตร ยาว 208.00 เมตรพร้อมวางท่อเมนประปา ทั้ง 2 ฝั่ง

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 1,875,108.66 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อภิเดช สังข์ทอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง

7.2 ชนานันท์ ชูทอง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สุริยะ อินทนี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

สุริยะ อินทนี

09 มกราคม 2566 15:03:07

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า แยก ๒ - ซอยตีนเป็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร							
	1.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.1.1 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
1	1.1.1.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	925.000	296.15	273,938.75	1.4019	415.17	384,034.73
	1.1.2 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
2	1.1.2.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	905.000	16.19	14,651.95	1.4019	22.69	20,540.56
3	1.1.2.2 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	20.000	35.99	719.80	1.4019	50.45	1,009.08
	1.2 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	1.2.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า แยก ๒ - ซอยตีนเป็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.2.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE) 1.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.3.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES)	ตร.ม.	34.300	292.00	10,015.60	1.4019	409.35	14,040.86
5	1.3.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 1.4 งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)	ลบ.ม.	19.000	719.88	13,677.72	1.4019	1,009.19	19,174.79
6	1.4.1 งานอุปกรณ์ ป้ายต่างๆ 2. งานยกระดับขอบราง ค.ส.ล. ยาว 208.00 เมตร	ชุด	1.000	2,748.54	2,748.54	1.4019	3,853.17	3,853.17
7	2.1 งานรื้อขอบรางเดิม	เมตร	208.000	75.00	15,600.00	1.4019	105.14	21,869.64

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า แยก ๒ - ซอยตีนเป็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
8	2.2 คอนกรีตผสมเสร็จลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 210 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	32.500	2,818.15	91,589.87	1.4019	3,950.76	128,399.83
	2.3 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
9	2.3.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.30 ม.	ม.	13.000	658.16	8,556.08	1.4019	922.67	11,994.76
10	2.4 งานไม้แบบ (50%)	ตร.ม.	36.500	400.00	14,600.00	1.4019	560.76	20,467.74
11	2.5 งานไม้ค้ำยัน (30%)	ตร.ม.	22.000	400.00	8,800.00	1.4019	560.76	12,336.72
12	2.6 งานไม้แบบ (100%)	ตร.ม.	73.000	133.00	9,709.00	1.4019	186.45	13,611.04
13	2.7 ตะปู 3 นิ้ว	กก.	50.000	39.29	1,964.50	1.4019	55.08	2,754.03
14	2.8 เหล็ก RB Ø 6 มม.	ตัน	.184	32,729.91	6,022.30	1.4019	45,884.06	8,442.66
15	2.9 เหล็ก RB Ø 9 มม.	ตัน	.208	30,320.56	6,306.67	1.4019	42,506.39	8,841.32
16	2.10 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	12.000	68.84	826.08	1.4019	96.50	1,158.08
17	2.11 ท่อ PVC Ø 2 นิ้วชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	12.000	185.98	2,231.76	1.4019	260.72	3,128.70

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า แยก ๒ - ซอยตีนเป็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยาว 218.00 เมตร							
18	3.1 คอนกรีตผสมเสร็จลูกบาศก์ 240 กก/ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 210 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	96.000	2,818.15	270,542.40	1.4019	3,950.76	379,273.39
19	3.3 คอนกรีตผสมเสร็จลูกบาศก์ 180 กก/ตร.ซมและรูปทรงกระบอก 140 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	11.000	2,735.91	30,095.01	1.4019	3,835.47	42,190.19
	3.3 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.3.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
20	3.3.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	11.000	776.19	8,538.09	1.4019	1,088.14	11,969.54
21	3.3.1.2 งานหินคลุกรองใต้ผิวทางคอนกรีต (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	19.000	397.18	7,546.42	1.4019	556.80	10,579.32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า แยก ๒ - ซอยตีนเป็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	3.4 งานดิน (EARTHWORK)							
	3.4.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
22	3.4.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	284.000	65.74	18,670.16	1.4019	92.16	26,173.69
23	3.5 งานไม้แบบ (50%)	ตร.ม.	185.500	400.00	74,200.00	1.4019	560.76	104,020.98
24	3.6 งานไม้ค้ำยัน (30%)	ตร.ม.	111.000	400.00	44,400.00	1.4019	560.76	62,244.36
25	3.7 งานไม้แบบ (100%)	ตร.ม.	371.000	133.00	49,343.00	1.4019	186.45	69,173.95
26	3.8 ตะปู 3 นิ้ว	กก.	200.000	39.29	7,858.00	1.4019	55.08	11,016.13
27	3.9 เหล็ก RB Ø 9 มม	ตัน	2.910	30,320.56	88,232.82	1.4019	42,506.39	123,693.59
28	3.10 เหล็ก RB Ø 6 มม.	ตัน	1.549	32,729.91	50,698.63	1.4019	45,884.06	71,074.40
29	3.11 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	134.000	68.84	9,224.56	1.4019	96.50	12,931.91
30	3.12 ท่อ PVC Ø 2 นิ้วชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	ท่อน	12.000	185.98	2,231.76	1.4019	260.72	3,128.70
	4. งานปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาพร้อมประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า แยก ๒ - ซอยตีนเป็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
31	4.1 ท่อ PVC Ø 100 มม. ชั้น 8.5	เมตร	445.000	230.00	102,350.00	1.4019	322.43	143,484.46
32	4.2 สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน Ø 100 มม.	ตัว	2.000	2,160.00	4,320.00	1.4019	3,028.10	6,056.20
33	4.3 ท่อนสั้นหน้าจานปลายปากระฆัง Ø 100 มม.	ตัว	6.000	1,360.00	8,160.00	1.4019	1,906.58	11,439.50
34	4.4 ประตูน้ำใต้ดิน Ø 100 มม.	ตัว	2.000	5,880.00	11,760.00	1.4019	8,243.17	16,486.34
35	4.5 หีบกุญแจ Ø 100 มม.	ตัว	2.000	1,700.00	3,400.00	1.4019	2,383.23	4,766.46
36	4.6 ชุดดับเพลิง Ø 100 มม.	ชุด	1.000	14,800.00	14,800.00	1.4019	20,748.12	20,748.12
37	4.7 สกรูอัดหน้าจานพร้อมประเก็นยาง Ø 100 มม.	ชุด	8.000	260.00	2,080.00	1.4019	364.49	2,915.95
38	4.8 โค้ง 90 PVC Ø 100 มม.	ตัว	2.000	273.00	546.00	1.4019	382.71	765.43
39	4.9 ฝาอุด PVC Ø 100 มม.	ตัว	2.000	110.00	220.00	1.4019	154.20	308.41
40	4.10 งานประสานเข้ามาตรวัดน้ำเดิม	จุด	20.000	2,000.00	40,000.00	1.4019	2,803.80	56,076.00
41	4.11 งานยกเลิกท่อจ่ายน้ำเดิม Ø 100 มม.	จุด	2.000	1,500.00	3,000.00	1.4019	2,102.85	4,205.70
42	4.12 น้ำยาประสานแหวนยาง 100 g	กระป๋อง	1.000	587.00	587.00	1.4019	822.91	822.91
43	4.13 ยี่โบล์ว (มอก.) Ø 100 มม.	ตัว	2.000	1,360.00	2,720.00	1.4019	1,906.58	3,813.16

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า แยก ๒ - ซอยตีนเป็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
44	5. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	1.000	65.74	65.74	1.4019	92.16	92.16
							รวมราคากลาง	1,875,108.66

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยก้าวหน้า แยก ๒ - ซอยตีนเป็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(อภิเดช สังข์ทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ชนานันท์ ชูทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุริยะ อินทนี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุริยะ อินทนี
09 มกราคม 2566