

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า ๑๐ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า ๑๐ ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๘๑,๙๘๖.๔๑ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า ๑๐ ถนน หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๗.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า ๑๐

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,175,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. กว้าง 3.00 ม. ยาว 175.00 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 507.00 ตร.ม. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ 10.00 ม. ยาว 175.00 ม. ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 ม.ค. 2566 เป็นเงิน 1,181,986.41 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

   6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

   7.1 ธีรนันต์ เมืองดิษฐ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

   7.2 กีรติ คำดี กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างผังเมืองชำนาญงาน

   7.3 ยงยุทธ แก้วคุ้มภัย กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ยงยุทธ แก้วคุ้มภัย

23 มกราคม 2566 10:03:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า ๑๐ ถนน หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๗.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 เมตร ยาว 1750.00 เมตร							
1	1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	25.500	806.14	20,556.57	1.4019	1,130.12	28,818.25
2	1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง(Contraction Joint)	เมตร	80.000	64.21	5,136.80	1.4019	90.01	7,201.27
3	1.3 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง(Expansion Joint)	เมตร	6.000	64.21	385.26	1.4019	90.01	540.09
4	1.4 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	6.000	68.84	413.04	1.4019	96.50	579.04
5	1.5 งานไม้แบบ (ค่าแรง)	ตร.ม.	8.000	133.00	1,064.00	1.4019	186.45	1,491.62
6	1.6 งานไม้แบบ (วัสดุคิด 50%)	ตร.ม.	4.000	575.70	2,302.80	1.4019	807.07	3,228.29
7	1.7 ไม้ค้ำยัน (วัสดุคิด 30%)	ตร.ม.	3.000	575.70	1,727.10	1.4019	807.07	2,421.22
8	1.8 ตะปูตอกไม้ขนาด 3 นิ้ว	กก.	3.000	51.40	154.20	1.4019	72.05	216.17
9	1.9 เหล็ก wiremesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	ตร.ม.	507.000	40.00	20,280.00	1.4019	56.07	28,430.53

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า ๑๐ ถนน หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๗.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	1.10 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	507.000	444.86	225,544.02	1.4019	623.64	316,190.16
11	1.11 ยางหยอด Joint Sealant	เมตร	54.000	51.26	2,768.04	1.4019	71.86	3,880.51
12	1.12 Crush Rock Leveling Course	ลบ.ม.	241.500	280.60	67,764.90	1.4019	393.37	94,999.61
13	1.13 ป้ายมาตรฐานในงานก่อสร้าง	ชุด	1.000	2,198.83	2,198.83	1.4019	3,082.53	3,082.53
14	1.14 Metal Cap	ตัว	5.000	5.00	25.00	1.4019	7.00	35.04
	2. งานวางท่อระบายน้ำ Ø 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก							
15	2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	6.000	806.14	4,836.84	1.4019	1,130.12	6,780.76
16	2.2 คอนกรีตผสมเสร็จลูกบาศก์ 280 กก/ตร.ซม.และรูปทรงกระบอก 240 กก/ตร.ซม.	ลบ.ม.	16.000	2,934.04	46,944.64	1.4019	4,113.23	65,811.69
17	2.3 ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชั้น 3 ยาว 1.00 ม. ศก. 0.40 ม.	ท่อน	157.000	1,234.07	193,748.99	1.4019	1,730.04	271,616.70

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า ๑๐ ถนน หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๗.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	2.4 ปูนทรายยาแนวท่อ	เมตร	160.000	25.00	4,000.00	1.4019	35.04	5,607.60
19	2.5 แผ่นพื้นหนา 0.05 ม. LL. 200 กก./ตร.ม.	ตร.ม.	121.000	295.00	35,695.00	1.4019	413.56	50,040.82
20	2.6 เหล็กฉาก 75X75X9 mm.	ท่อน	10.000	2,331.84	23,318.40	1.4019	3,269.00	32,690.06
21	2.7 เหล็ก I-75x9 mm.	ท่อน	91.000	1,279.01	116,389.91	1.4019	1,793.04	163,167.01
22	2.8 เหล็ก Ø 6 มม.	กก.	240.000	32.52	7,804.80	1.4019	45.58	10,941.54
23	2.9 เหล็ก Ø 9 มม.	กก.	990.000	31.44	31,125.60	1.4019	44.07	43,634.97
24	2.10 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	37.000	68.84	2,547.08	1.4019	96.50	3,570.75
25	2.11 งานไม้แบบ (ค่าแรง)	ตร.ม.	30.000	133.00	3,990.00	1.4019	186.45	5,593.58
26	2.12 งานไม้แบบ (วัสดุคิด 50%)	ตร.ม.	15.000	575.70	8,635.50	1.4019	807.07	12,106.10
27	2.13 ไม้ค้ำยัน (วัสดุคิด 30%)	ตร.ม.	9.000	575.70	5,181.30	1.4019	807.07	7,263.66
28	2.14 ตะปูตอกไม้ขนาด 3 นิ้ว	กก.	7.500	51.40	385.50	1.4019	72.05	540.43
29	2.15 คอนกรีตลิ่ม	ลบ.ม.	3.000	2,735.91	8,207.73	1.4019	3,835.47	11,506.41

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า ๑๐ ถนน หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๗.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

รวมราคากลาง	1,181,986.41

กรมบัญชีกลาง

ยงยุทธ แก้วคุ้มภัย

23 มกราคม 2566 10:04:14

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยทุ่งข่า ๑๐ ถนน หนา ๐.๑๕ เมตร กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๗.๐๐ ตารางเมตร และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และฝาเหล็กรังผึ้งทุกระยะ ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการของเทศบาล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(ธีรนันต เมืองดิษฐ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(กีรติ คำดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ยงยุทธ แก้วคุ้มภัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ยงยุทธ แก้วคุ้มภัย
23 มกราคม 2566