

ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมะขามชุม ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ด้วยเทศบาลนครนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จัดจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมะขามชุม ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๒๙,๗๑๕.๑๖ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสิบห้าบาทสิบหกสตางค์) ตามรายละเอียดซึ่งแนบมาพร้อมประกาศนี้

อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด กรมบัญชีจึงกำหนดการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในเว็ปไซต์ของหน่วยงาน (www.nakhoncity.org) และเว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกณพ เกตุชาติ)
นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมะขามชุม ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๖๐-๘.๓๐ เมตร ยาว ๓๘๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. และฝาบ่อพัก ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมะขามชุม

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช / เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,714,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตคอนกรีตหนา 0.05 เมตร กว้าง 6.60-8.30 เมตร ยาว 382.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,696.00 ตารางเมตรพร้อมยกระดับฝารางระบายน้ำ คสล. และฝาบ่อพัก คสล.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 3 ก.พ. 2566 เป็นเงิน 1,729,715.16 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ณราธิป แก้วแกมจันทร์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโยธา

7.2 ณัฐพงษ์ เมตตา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

7.3 สุริยะ อินทนี กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

สุริยะ อินทนี

30 มกราคม 2566 13:38:39

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมะขามชุม ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๖๐-๘.๓๐ เมตร ยาว ๓๘๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. และฝาบ่อพัก ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	2,696.000	1.85	4,987.60	1.4019	2.59	6,992.11
	1.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	1.2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
2	1.2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	2,696.000	16.19	43,648.24	1.4019	22.69	61,190.46
	1.2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
3	1.2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	2,696.000	288.78	778,550.88	1.4019	404.84	1,091,450.47
	1.3 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมะขามชุม ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๖๐-๘.๓๐ เมตร ยาว ๓๘๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. และฝาบ่อพัก ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.3.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
4	1.3.1.1 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW & WHITE)	ตร.ม.	208.210	284.44	59,223.25	1.4019	398.75	83,025.07
	2. งานยกระดับฝารางระบายน้ำค.ส.ล.							
5	2.1 งานรื้อผนังรางระบายน้ำเดิม	เมตร	275.000	75.00	20,625.00	1.4019	105.14	28,914.18
6	2.2 คอนกรีตผสมเสร็จลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ม.และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ม.	ลบ.ม.	39.600	2,818.15	111,598.74	1.4019	3,950.76	156,450.27
7	2.3 เหล็กเสริม RB 6 มม.	กก.	732.600	32.51	23,816.82	1.4019	45.57	33,388.79
8	2.4 เหล็กเสริม RB 9 มม.	กก.	488.400	30.32	14,808.28	1.4019	42.50	20,759.72
9	2.5 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	กก.	36.000	68.84	2,478.24	1.4019	96.50	3,474.24
10	2.6 เหล็ก I 125x9 mm.	ท่อน	6.000	2,145.25	12,871.50	1.4019	3,007.42	18,044.55
11	2.7 เหล็ก I 75x9 mm.	ท่อน	16.000	1,269.01	20,304.16	1.4019	1,779.02	28,464.40
12	2.8 งานไม้แบบ(คิด25%)	ตร.ม.	76.400	575.70	43,983.48	1.4019	807.07	61,660.44
13	2.9 งานไม้แบบ(คิด100%)	ตร.ม.	305.000	133.00	40,565.00	1.4019	186.45	56,868.07
14	2.10 ไม้ค้ำยัน(คิด30%)	ตร.ม.	91.680	575.70	52,780.17	1.4019	807.07	73,992.52

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมะขามขุม ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๖๐-๘.๓๐ เมตร ยาว ๓๘๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. และฝาบ่อพัก ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสราง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
15	2.11 ตะปู 3 นิ้ว	กก.	91.500	39.29	3,595.03	1.4019	55.08	5,039.87
							รวมราคากลาง	1,729,715.16

สุริยะ อินทนี

30 มกราคม 2566 13:39:43

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมะขามชุม ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๖.๖๐-๘.๓๐ เมตร ยาว ๓๘๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๙๖.๐๐ ตารางเมตร พร้อมยกระดับฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล. และฝาบ่อพัก ตามรูปแบบและรายการของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครนครศรีธรรมราช/เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

(ณราธิป แก้วแกมจันทร์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ณัฐพงษ์ เมตตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สุริยะ อินทนี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุริยะ อินทนี

30 มกราคม 2566